

國立故宮博物院

國立故宮博物院南部院區園區景觀工程 (招標文件)

投標須知 工程採購契約 工程標單

委託單位：國立故宮博物院

設計單位：行遠國際工程開發股份有限公司

編製日期：中華民國 102 年 10 月 14 日

國立故宮博物院

招標文件清單

採購名稱：國立故宮博物院南部院區園區景觀工程

1、招標文件清單。
2、投標須知。
3、工程採購契約。
4、定期存款單質權設定申請書格式、定期存款單質權設定函覆
5、押標金/保證金不可撤銷擔保信用狀格式
6、押標金連帶保證書、履約保證金連帶保證書
7、押標金連帶保證保險單、押標金連帶保證保險單條款
履約保證金連帶保證保險單、履約保證金連帶保證保險單條款
8、退還押標金申請單
9、投標廠商聲明書
10、切結書（投標廠商）
11、電子試算表作業規定
12、投標封
13、委託代理出席/使用印章授權書
14、招標文件及契約文件
15、投標標價清單
16、廠商履約及賠償連帶保證書
17、切結書（專任工程人員）、切結書（工地主任）
18、廠商資格審查表
19、公共工程施工品質管理作業要點
20、工程施工之廠商參與公共工程可能涉及之法律責任
21、公共工程施工階段契約約定權責分工表（有委託專案管理廠商）
22、工程(材料)紅火蟻防治切結書
23、工程(材料)無病蟲害切結書
24、共同投標協議書

25、工程標單
26、工程圖說
備註：廠商收啟招標文件後，應先行核對以上文件之類別及頁數或件數是否足夠，內容是否有不一致或損壞等情事。如有該等情事，廠商應立即且不得逾投標截止日期前，要求招標機關更換、補充，或尋求解決方式。廠商若未即時反應者，視同放棄更換、補充或解決之權益。

國立故宮博物院

國立故宮博物院

國立故宮博物院南部院區園區景觀工程

投標須知

中華民國一〇二年十月

投標須知

以下各項招標規定內容，由機關填寫，投標廠商不得填寫或塗改。

各項內含選項者，由機關擇符合本採購案者勾填。

- 一、本採購適用政府採購法(以下簡稱採購法)及其主管機關所訂定之規定。
- 二、本標案名稱：國立故宮博物院南部院區園區景觀工程
- 三、採購標的為：工程。
- 四、本採購屬：巨額採購。
- 五、本採購：非共同供應契約。
- 六、本採購預算金額：新台幣 495,000,000 元
- 七、**投標廠商標價超過預算者為不合格標，不予減價機會。**
- 八、上級機關名稱：同招標機關。
- 九、依採購法第 75 條，受理廠商異議之機關名稱、地址及電話：同招標機關。
- 十、依採購法第 76 條及第 85 條之 1，受理廠商申訴或履約爭議調解之採購申訴審議委員會名稱、地址及電話：行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會，台北市信義區松仁路 3 號 9 樓，電話：(02)87897530。
- 十一、本採購為：未分批辦理。
- 十二、招標方式為：公開招標。
- 十三、本採購：
 - (1)適用我國締結之條約或協定；其名稱為：WTO 政府採購協定(GPA)。
 - 非條約或協定國家之廠商：
 - 不可參與投標。但我國廠商所供應財物或勞務之原產地得為外國者。
- 十四、本採購：非以統包辦理招標。
- 十五、廠商對招標文件內容有疑義者，應以書面向招標機關請求釋疑之期限：自公告日或邀標日起等標期之四分之一，其尾數不足 1 日者，以 1 日計。
- 十六、機關以書面答復前條請求釋疑廠商之期限：投標截止期限前 1 日答復。
- 十七、本採購依採購法第 33 條第 3 項：不允許廠商於開標前補正非契約必要之點之文件。
- 十八、本採購依採購法第 35 條：不允許提出替代方案。
- 十九、投標文件有效期：自投標時起至開標後 30 日止。如機關無法於前開有效期內決標，得於必要時洽請廠商延長投標文件之有效期。
- 二十、廠商應遞送投標文件份數：1 式 1 份。
- 二十一、投標文件使用文字：中文(正體字)，但特殊技術或材料之圖文資料得

使用英文。

- 二十二、公開開標案件之開標時間(依採購法不公開者免填)：民國 102 年____月____日____午____時____分。(詳招標公告。)
- 二十三、公開開標案件之開標地點：本院行政大樓開標室。
- 二十四、公開開標案件有權參加開標之每一投標廠商人數：2 人。(如非法定負責人參加開標，須附授權書並備被授權代表人身份證明；非法定負責人參加，又未附授權書者，不得參加比、減價事宜)。
- 二十五、本採購開標採：不分段開標。所有投標文件置於一標封內，不必按文件屬性分別裝封。
- 二十六、押標金金額：一定金額：■新台幣 2,475 萬元。
- 二十七、為優良廠商者，押標金予以減收金額：請參閱本須知第七十七點。
- 二十八、押標金有效期：以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀、銀行之書面連帶保證或保險公司之保證保險單繳納押標金者，除招標文件另有規定外，其有效期應較招標文件規定之報價有效期長 30 日。廠商延長報價有效期者，其所繳納押標金之有效期應一併延長之；押標金不計利息。
- 二十九、押標金繳納期限：截止投標期限前繳納。
- 三十、以現金繳納押標金之繳納處所或金融機構帳號：(1)本院出納室；(2)匯款金融機構：「中央銀行國庫局」，匯款戶名：「國立故宮博物院」，匯款帳號：24034002125001，匯款種類：公庫匯款(電匯後請各告知本院承辦人，並將匯款單據傳真該承辦人知悉)。保證金如為金融機構簽發之本票或支票、保付支票，其支票支付抬頭為「國立故宮博物院」。
- 三十一、履約保證金金額：■一定金額：新台幣 4,950 萬元。
- 三十二、得標廠商提出符合招標文件所定投標廠商資格條件之其他廠商之履約及賠償連帶保證者，履約保證金予以減收之金額：30%，並依「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」第 33 條之 1 至第 33 條之 4 規定辦理。
- 三十三、得標廠商為優良廠商者，履約保證金予以減收之金額：請參閱本須知第七十七點。
- 三十四、履約保證金有效期：履約保證金以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀、銀行之書面連帶保證或保險公司之保證保險單繳納履約保證金者，其有效期應較契約規定之最後施工、供應或安裝期限長 90 天。
- 三十五、履約保證金繳納期限：決標次日起 15 日內。
- 三十六、保固保證金金額(請對應本採購契約第 14 條 保證金相關規定)：
一般工程(全部工程扣除植栽工程)：
廠商應於工程完工驗收完畢後 14 日內，依照規定保固期限出具保固切結書，並繳納該項工程結算金額 3% 保固保證金。
- 三十七、植栽工程保活保證金：

植栽工程估驗款每期均應扣除 40%作為植栽保活保證金，並於植栽驗收合格後，得以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀、銀行之書面連帶保證或保險公司之保證保險單換抵未領之植栽保活保證金。

三十八、保固保證金有效期：廠商以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀、銀行之書面連帶保證或保險公司之保證保險單繳納保固保證金者，其有效期應較契約規定之保固期及植栽工程保活期長 90 日。

三十九、得標廠商為優良廠商者，保固保證金予以減收之金額：請參閱本須知第七十七點。

四十、各種保證金之繳納處所或金融機構帳號：(1)本院出納室；(2)匯款金融機構：「中央銀行國庫局」，匯款戶名：「國立故宮博物院」，匯款帳號：24034002125001，匯款種類：公庫匯款(電匯後請各告知本院需求單位承辦人，並將匯款單據傳真該承辦人知悉)。保證金如為金融機構簽發之本票或支票、保付支票，其支票支付抬頭為「國立故宮博物院」。

四十一、本採購案廠商開立之發票抬頭：國立故宮博物院。

四十二、押標金及履約保證金應由廠商以現金、金融機構簽發之本票或支票、保付支票、郵政匯票、無記名政府公債、設定質權之金融機構定期存款單、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納，或取具銀行之書面連帶保證、保險公司之連帶保證保險單繳納，並應符合押標金保證金暨其他擔保作業辦法規定之格式。

四十三、廠商有下列情形之一者，其所繳納之押標金，不予發還，其已發還者，並予追繳：

(一)以偽造、變造之文件投標。

(二)投標廠商另行借用他人名義或證件投標。

(三)冒用他人名義或證件投標。

(四)在報價有效期間內撤回其報價。

(五)開標後應得標者不接受決標或拒不簽約。

(六)得標後未於規定期限內，繳足履約保證金或提供擔保。

(七)押標金轉換為履約保證金。

(八)其他經主管機關認定有影響採購公正之違反法令行為者。

四十四、廠商依「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」規定減收押標金，其有不發還押標金之情形者，應就不發還金額中屬減收之金額補繳之。

四十五、本採購：訂底價，但不公告底價。

四十六、決標原則：最低標：非依「機關異質採購最低標作業須知」辦理。

四十七、本採購採：非複數決標。

四十八、本採購：決標方式為：總價決標。

四十九、無法決標時是否得依採購法第 55 條或第 56 條規定採行協商措施：否。

五十、本採購適用採購法：無例外情形。

五十一、本採購：依採購法第 25 條規定允許廠商共同投標(招標文件已附共同投標協議書範本)：

- (一) 廠商家數上限為 3 家。
- (二) 共同投標廠商應約定由共同投標成員之一，為共同投標之代表廠商(以下簡稱代表廠商)，並授權該代表廠商為主導契約人，負責連繫及主導契約之執行。投標文件應由各成員共同具名簽署。投標文件之補充或更正及契約文件之簽訂、補充或更正，亦同。
- (三) 共同投標協議書應為正體中文，其內容應符合共同投標協議書範本所載之規定。
- (四) 共同投標協議書應由共同投標各成員之負責人或代表人共同簽署，並經公證或認證後，列入投標文件；於得標時，列入契約文件，據以執行。該協議書視同對本機關之保證，惟本機關不受該協議書之約束。
- (五) 共同投標廠商之成員，不得對同一採購另行提出投標文件或為另一共同投標廠商之成員。
- (六) 押標金及保證金由共同投標廠商共同繳納或由共同投標協議書所指定之代表廠商繳納。本案須提供擔保者，亦同。

五十二、本案允許投標廠商以「共同投標」及「單獨投標」方式參與本案之投標。共同投標之廠商除須依本須知第 53 條及第 54 條檢附相關資格文件外，並應依前條檢附共同投標協議書投標。

五十三、投標廠商之基本資格及應附具之證明文件如下：

- 1、廠商登記或設立之證明：(經濟部公告自 98 年 4 月 13 日起廢止營利事業登記證，廠商得向登記主管機關申請發給「公司登記證明文件」或「商業登記證明文件」。廠商得以列印公開於目的事業主管機關網站(另配合電子化政府之推動，登記主管機關於核准公司登記及商業登記後，依公司法第 393 條第 2 項及商業登記法第 26 條第 2 項規定，將其登記事項於資訊網站公開，需用機關及廠商可透過經濟部(網址：<http://gcis.nat.gov.tw/index.jsp> 商工登記資料)或直轄市、縣(市)政府資訊網站查詢登記資料。)之資料代之)；如僅附營利事業登記證則視為不合格標。

包括：(1) 甲等綜合營造業(廠商承攬造價限額及承攬總額應符合營造業承攬工程造價限額工程規模範圍申報淨值及一定期間承攬總額認定辦法及營造業法第 23 條及第 44 條規定者)。

- (2) 乙級(含)以上電器承裝業。
- (3) 庭園、景觀工程專業營造業。

2、投標廠商聲明書正本。(屬共同投標者，各成員均須檢附)

3、 廠商信用之證明：(屬共同投標者，各成員均須檢附)

(1)本國廠商：票據交換機構或受理查詢之金融機構於截止投標日之前半年內所出具之非拒絕往來戶及最近三年內無退票紀錄證明。

(2)外國廠商：經會計師簽證之財務報表(指前一年之資產負債表及損益表)

4、廠商納稅之證明

(1)營業稅繳稅證明：為營業稅繳款書收據聯或主管稽徵機關核章之最近1期營業人銷售額與稅額申報書收執聯。廠商不及提出最近1期證明者，得以前1期之納稅證明代之。新設立且未屆第1期營業稅繳納期限者，得以營業稅主管稽徵機關核發之核准設立登記公函代之；經核定使用統一發票者，應一併檢附申領統一發票購票證相關文件。(本項適用於依營業稅法須報繳營業稅者之情形)

(2)上開營業稅證明，得以相同期間內主管稽徵機關核發之無違章欠稅之查復表代之。

(3)依法免繳納營業稅者，應繳交核定通知書影本或其他依法免稅之證明文件影本。

五十四、投標廠商之特定資格及應附具之證明文件如下：(應檢附採購機關(構)出具之驗收證明或啟用後功能正常之使用情形證明)。

1. 甲等綜合營造業：於截止投標日前五年內，完成與招標標的同性質之工程契約，其單次契約金額不低於新臺幣 90,000,000 元。

2. 乙級(含)以上電器承裝業：於截止投標日前五年內，完成電器承裝之工程契約，其單次契約金額不低於新臺幣 70,000,000 元。

3. 庭園、景觀工程專業營造業：於截止投標日前五年內，完成庭園、景觀工程之工程契約，其單次契約金額不低於新臺幣 20,000,000 元。

五十五、屬外國廠商者：

(一) 外國廠商依前三條規定所檢附之資格證明文件如為外文者，應一併檢附經公證或認證之中文譯本，其認證得由我國駐外代表館處為之。

(二) 外國廠商應提出之資格文件，依該國情形提出有困難者，得於投標文件內敘明其情形或以其所具有之相當資格代之。

五十六、廠商所提出之資格文件影本，本機關於必要時得通知廠商限期提出正本供查驗，查驗結果如與正本不符，係偽造或變造者，依採購法第 50 條規定辦理。

- 五十七、招標標的之功能、效益、規格、標準、數量或場所等說明及得標廠商應履行之契約責任：由招標機關另備如附件。
- 五十八、依採購法第 65 條之規定，本採購標的之主要部分為：**整地、排水設施、地坪鋪面、景觀設施、機房及中央控制室、公廁、植栽工程及植栽養護。**
- 五十九、招標文件如有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者之情形，允許投標廠商提出同等品，其提出同等品之時機為：得標廠商得於使用同等品前，依契約規定向機關提出同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查。
- 六十、投標廠商之標價條件：於招標機關指定地點完工(由招標機關敘明地點)：國立故宮博物院南部院區(嘉義縣太保市)。
- 六十一、投標廠商標價幣別：新台幣。
- 六十二、採購標的之維護修理：本案所有設備或設施由得標廠商負責一定期間，費用計入標價決標：至保固期結束。
- 六十三、廠商有下列情形之一者，不得參加投標、作為決標對象或分包廠商或協助投標廠商：
- (一)提供規劃、設計服務之廠商，於依該規劃、設計結果辦理之採購。
 - (二)代擬招標文件之廠商，於依該招標文件辦理之採購。
 - (三)提供審標服務之廠商，於該服務有關之採購。
 - (四)因履行機關契約而知悉其他廠商無法知悉或應秘密之資訊之廠商，於使用該等資訊有利於該廠商得標之採購。
 - (五)提供專案管理服務之廠商，於該服務有關之採購。
- 六十四、全份招標文件包括：詳招標文件清單。
- 六十五、決標辦法：
- (一) 投標廠商有採購法第 50 條各項情形之一者，其所投之標應依該條各項規定辦理。
 - (二) 本採購係定有底價之採購，以合於招標文件規定，且在底價以內之最低標為得標廠商。其標價以投標文件所載中文大寫之總價為準，如招標投標及契約文件與投標標價清單所載總標價不一致時，以標價低者為準。
 - (三) 合於招標文件規定之投標廠商之最低標價超過底價時，得洽該最低標廠商減價 1 次，減價結果仍超過底價時，得由所有合於招標文件規定之投標廠商重新比減價格，比減價格不得逾 3 次。2 家以上廠商標價相同，且均得為決標對象時，其比減價格次數已達 3 次限制者，逕行抽籤決定之。2 家以上廠商標價相同，其比減價格次數未達 3 次限制者，應由該等廠商再行比減價格 1 次，以低價者決標。比減之標價仍相同者，抽籤決定之。

- (四) 前項辦理結果，最低標價仍超過底價而不逾預算數額，主辦機關確有緊急情事需決標時，應經原底價核定人或其授權人員核准，且不得超過底價 8%。若超過底價 4%，應報請機關核定。

六十六、簽約、完成期限及罰則：

- (一) 得標廠商應於得標次日起 14 日內與本院簽訂採購合約。
(二) 本採購履約期限：應於機關通知日起 14 日內向甲方申報開工，開工日起 500 日內全部竣工。(詳契約第 7 條第 1 款)
(三) 逾期罰則：每逾 1 日，得標廠商應按契約結算總價支付 3%之逾期違約金。

六十七、領標：凡符合投標資格之廠商請於民國 102 年 月 日至同 年 月 日止，以郵領方式（請自行估計郵遞時程逾上開日期寄達本院恕不受理，並請自備回郵及 B4 信封。）或於上開日期上班時間內親向秘書室發包科洽領或經由網路電子領標。

六十八、投標商應依規定填妥（不得使用鉛筆）本招標文件所附招標投標及契約文件、投標標價清單及經費電腦估價系統(PCCES)格式電子檔，連同資格文件及招標文件所規定之其他文件，密封後投標。外封套外部須需書明投標廠商名稱、地址及採購案號或招標標的，未標示者，其所投之標不予開標。

六十九、投標文件須於 102 年 月 日下午 5 時前。以限時雙掛號或快遞寄達或專人送達台北市士林區至善路 2 段 221 號國立故宮博物院行政大樓秘書室發包科收，逾時寄（送）達者，概不受理。

七十、電子領標廠商之投標封附上該標案之領標電子憑據書面明細，或於開標後依機關通知再行提出。

七十一、本須知未載明之事項，依政府採購相關法令。

七十二、受理廠商檢舉之採購稽核小組連絡電話、傳真及地址與法務部調查局及機關所在地之調查站處（站、組）檢舉電話及信箱：

(一) 行政院公共工程委員會中央採購稽核小組－

- 1、電話：(02) 87897548
- 2、傳真：(02) 87897554
- 3、地址：台北市信義區松仁路 3 號 9 樓

(二) 法務部調查局－

- 1、電話：(02) 29177777
- 2、傳真：(02) 29188888
- 3、檢舉信箱：新店郵政 60000 號信箱

(三) 台北市調查處－

- 1、電話：(02) 27328888

2、地址：台北市大安區基隆路二段 176 號

3、檢舉信箱：台北市郵政 60000 號信箱

(四)法務部廉政署－

1、電話：0800-286-586

2、傳真：(02) 2562-1156

3、檢舉信箱：台北郵政 14-153 號信箱

4、24 小時檢舉中心地址：臺北市中山區松江路 318 號 5 樓

5、電子郵件檢舉信箱：gechief-p@mail.moj.gov.tw

七十三、廠商請於招標文件所定開標時間派員到指定之開標場所，以備依本法第 51 條、第 53 條或第 58 條辦理時提出說明、減價、比減價格，未派員到場依通知期限辦理者，視同放棄。

七十四、廠商有下列情形之一者，機關將其事實及理由通知廠商，並附記如未提出異議者。將刊登政府採購公報：

(一)容許他人借用本人名義或證件參加投標者。

(二)借用或冒用他人名義或證件，或以偽造、變造之文件參加投標、訂約或履約者。

(三)擅自減省工料情節重大者。

(四)偽造、變造投標、契約或履約相關文件者。

(五)受停業處分期間仍參加投標者。

(六)犯第 87 條至第 92 條之罪，經第一審為有罪判決者。

(七)得標後無正當理由而不訂約者。

(八)查驗或驗收不合格，情節重大者。

(九)驗收後不履行保固責任者。

(十)因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者。

(十一)違反第 65 條之規定轉包者。

(十二)因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約者。

(十三)破產程序中之廠商。

(十四)歧視婦女、原住民或弱勢團體人士，情節重大者。

七十五、經依採購法第 102 條第 3 項規定刊登於政府採購公報之廠商，於下列期間內，不得參加投標或作為決標對象或分包廠商：

(一)有第 101 條第 1 款至第 5 款情形或第 6 款判處有期徒刑者，自刊登之次日起 3 年。但經判決撤銷原處分或無罪確定者，應註銷之。

(二)有第 101 條第 7 款至第 14 款情形或第 6 款判處拘役、罰金或緩刑者，自刊登之次日起 1 年。但經判決撤銷原處分或無罪確定者，應註銷之。

七十六、請各領標廠商於領標日起至截止投標日前一日，每日再次查看本案是否有補充或變更等相關公告，以確保自身權益。

七十七、投標廠商屬依行政院公共工程委員會「公共工程金質獎頒發作業要點」、行政院勞工委員會「推動勞工安全衛生優良公共工

程及人員」得獎或入圍之廠商並已登錄於行政院公共工程委員會公共工程資料庫，其押標金、履約保證金或保固保證金金額獎勵如下：

(一)得獎廠商：

自頒獎之次年一月一日起一年內，其應繳納之押標金、履約保證金或保固保證金金額應予減收 50%。繳納後方為得獎廠商者，不溯及適用減收之規定；減收後獎勵期間屆滿者，免補繳減收之金額。

(二)入圍廠商：

自頒獎之次年一月一日起半年內，其應繳納之押標金、履約保證金或保固保證金金額應予減收 50%。繳納後方為入圍廠商者，依附註規定辦理。

附註 1:請廠商隨資格文件檢附有效期間之獎狀或證明文件影印本備查，如發現所附之文件係屬不當或違法者，將依政府採購法暨相關規定辦理。

附註 2:其有不發還押標金或保證金之情形者，廠商應就不發還金額中屬減收金額補繳之。

七十八、廠商參選及獎勵期間如有下列情形之一者，自公告日起，不再適用本優惠規定：

(一)經各機關依政府採購法第 102 條第 3 項規定刊登政府採購公報，且尚在政府採購法第 103 條第 1 項所定期限內者。

(二)施工單位所承攬之任一工程，如經各工程主管機關查核成績為丙等者，並經本會複查為丙等者。

(三)違反「公共工程金質獎頒發作業要點」第 4 點第 1 款第 6 目第 5 小目或第 7 小目規定或因品質不佳發生國賠事件者。

七十九、廠商如以銀行之書面連帶保證或開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納履約保證金者，機關得視該銀行之債信、過去履行連帶保證之紀錄等，經機關審核後始予接受。廠商以押標金轉換為履約保證金時，亦同。

八十、廠商於投標前應充分瞭解參與本案應負相關責任(詳「廠商參與公共工程可能涉及之法律責任」及廠商切結書，行政院公共工程委員會 97 年 2 月 4 日工程企字第 09700056250 號函修訂)，參與投標廠商於投標後不應以不瞭解相關責任規定之理由進行抗辯；訂約時並應將投標文件所附相關切結書納入。

八十一、承商於履約期間需自備簡易臨時儲水及供水設施，如可搬動式水塔、加壓馬達、水管等，於適當位置配置臨時澆灌系統，該系統於工程竣工驗收後由承商自行收回，詳細施作方法，承商需於施工計畫書中敘明，園區內湖水不得取用亦不得鑿井，水源由承商自行取得無污染不含重金屬之合法水源，進行施工作業及植栽養護澆灌工作，相關費用已包含在工程總價內。

八十二、本須知未載明之事項，依政府採購相關法令。

八十三、其他須知：

- (一) 廠商之施工品質管理作業，除法令、機關或監造單位另有規定外，依行政院公共工程委員會發布之最新版「公共工程施工品質管理作業要點」辦理（請自行至工程會網站下載）。
- (二) 投標廠商倘依營造業法第 16 條規定辦理變更登記期間，於變更程序終結前，請依營造業法施行細則第 11 條規定，由中央或直轄市、縣(市)主管機關開立證明，依原登記事項參加投標（依據內政部 93 年 7 月 22 日台內營字第 0930085248 號函）。
- (三) 本案如開標後，有依規定須繳納差額保證金情形者，差額保證金之有效期、內容、發還及不發還等事項，準用履約保證金之規定。
- (四) 依「公共工程招標文件增列提供標案資料作業要點」之規定，本採購標案採公共工程經費電腦估價系統(PCCES)製作空白標單電子檔，投標廠商須依下列規定辦理投標：
 - 1、投標廠商取得公共工程採購標案之電子檔後，應即就檔案內容進行檢查，並即將電子檔製作備份妥善保管。檔案內容如與招標文件不一致或有損壞等情事，投標廠商應於投標截止期限前要求招標機關更換之。
 - 2、電子檔經檢查確實可用後，投標廠商應選(PCCES)空白標單電子檔，辦理下列事項：
 - (1) 於價格詳細表中各價格欄位，鍵入該項目之價格。
 - (2) 於資源統計表中，鍵入各項目之數量及價格。
 - 3、投標廠商完成空白標單鍵入工作後列印之，並將列印文件內總價以中文大寫填入標單預留欄內；投標廠商應將列印文件裝訂成冊，並依規定將投標廠商及負責人名稱填入預留欄及加蓋印信後，併電子檔裝入「標封」內投標。(廠商投標文件內記載金額之文字與號碼不符時，以文字為準)
 - 4、投標廠商標封內未附電子檔或列印文件者，視為無效標，不得決標予該廠商；審標時，投標廠商所送之價格詳細表與資源統計表總價不同時，亦同。

八十四、依政治獻金法規定，與政府機關(構)有巨額採購或重大公共建設投資契約，且於履約期間之廠商，不得捐贈政治獻金，以免觸法受罰。

國立故宮博物院

國立故宮博物院南部院區園區景觀工程

工程採購契約

契約編號：

工程採購契約

國立故宮博物院（以下簡稱機關）及得標廠商（以下簡稱廠商）雙方同意依政府採購法（以下簡稱採購法）及其主管機關訂定之規定訂定本契約，共同遵守，其條款如下：

第 1 條 契約文件及效力

（一）契約包括下列文件：

1. 招標文件及其變更或補充。
2. 投標文件及其變更或補充。
3. 決標文件及其變更或補充。
4. 契約本文、附件及其變更或補充。
5. 依契約所提出之履約文件或資料。

（二）定義及解釋：

1. 契約文件，指前款所定資料，包括以書面、錄音、錄影、照相、微縮、電子數位資料或樣品等方式呈現之原件或複製品。
2. 工程會，指行政院公共工程委員會。
3. 工程司，指機關以書面指派行使本契約所賦予之工程司之職權者。
4. 工程司代表，指工程司指定之任何人員，以執行本契約所規定之權責者。其授權範圍須經工程司以書面通知承包商。
5. 監造單位，指受機關委託執行監造作業之技術服務廠商。
6. 監造單位/工程司，有監造單位者，為監造單位；無監造單位者，為工程司。
7. 工程司/機關，有工程司者，為工程司；無工程司者，為機關。
8. 分包，謂非轉包而將契約之部分由其他廠商代為履行。
9. 書面，指所有手書、打字及印刷之來往信函及通知，包括電傳、電報及電子信件。機關得依採購法第 93 條之 1 允許以電子化方式為之。
10. 規範，指列入契約之工程規範及規定，含施工規範、施工安全、衛生、環保、交通維持手冊、技術規範及工程施工期間依契約規定提出之任何規範與書面規定。
11. 圖說，指機關依契約提供廠商之全部圖樣及其所附資料。另由廠商提出經機關認可之全部圖樣及其所附資料，包含必要之樣品及模型，亦屬之。圖說包含（但不限於）設計圖、施工圖、構造圖、工廠施工製造圖、大樣圖等。

（三）契約所含各種文件之內容如有不一致之處，除另有規定外，依下列原則處理：

1. 契約條款優於招標文件內之其他文件所附記之條款。但附記之條款有特別聲明者，不在此限。
2. 招標文件之內容優於投標文件之內容。但投標文件之內容經機關審

定優於招標文件之內容者，不在此限。招標文件如允許廠商於投標文件內特別聲明，並經機關於審標時接受者，以投標文件之內容為準。

3. 文件經機關審定之日期較新者優於審定日期較舊者。
 4. 大比例尺圖者優於小比例尺圖者。
 5. 施工補充說明書優於施工規範。
 6. 決標紀錄之內容優於開標或議價紀錄之內容。
- (四) 契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確之處，應依公平合理原則解釋之。如有爭議，依採購法之規定處理。
- (五) 契約文字：
1. 契約文字以中文為準。但下列情形得以外文為準：
 - (1) 特殊技術或材料之圖文資料。
 - (2) 國際組織、外國政府或其授權機構、公會或商會所出具之文件。
 - (3) 其他經機關認定確有必要者。
 2. 契約文字有中文譯文，其與外文文意不符者，除資格文件外，以中文為準。其因譯文有誤致生損害者，由提供譯文之一方負責賠償。
 3. 契約所稱申請、報告、同意、指示、核准、通知、解釋及其他類似行為所為之意思表示，除契約另有規定或當事人同意外，應以中文（正體字）書面為之。書面之遞交，得以面交簽收、郵寄、傳真或電子資料傳輸至雙方預為約定之人員或處所。
- (六) 契約所使用之度量衡單位，除另有規定者外，以公制為之。
- (七) 契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，契約亦可成立者，不影響其他部分之有效性。該無效之部分，機關及廠商必要時得依契約原定目的變更之。
- (八) 契約正本 2 份，機關及廠商各執 1 份，並由雙方各依規定貼用印花稅票。副本 14 份（由機關 11 份、廠商 3 份）及相關機關、單位分別執用。副本如有誤繕，以正本為準。
- (九) 機關應提供 1 份設計圖說及規範之影本予廠商，廠商得視履約之需要自費影印使用。除契約另有規定，如無機關之書面同意，廠商不得提供上開文件，供與契約無關之第三人使用。
- (十) 廠商應提供 1 份依契約規定製作之文件影本予機關，機關得視履約之需要自費影印使用。除契約另有規定，如無廠商之書面同意，機關不得提供上開文件，供與契約無關之第三人使用。
- (十一) 廠商應於施工地點，保存 1 份完整契約文件及其修正，以供隨時查閱。廠商應核對全部文件，對任何矛盾或遺漏處，應立即通知工程司/機關。

第 2 條 履約標的及地點

(一)廠商應給付之標的及工作事項（由機關於招標時載明）：詳工程設計圖說、施工規範、投標標價清單（總表）。

■維護保養：（如須由得標廠商提供驗收合格日起一定期間內之服務，由招標機關視個案特性於招標時勾選，並注意訂明投標廠商提供此類服務須具備之資格、編列相關費用及視需要擇定以下項目）

1. 期間：驗收合格日起 3 年。

2. 故障維修責任：

(1)屬保固責任者，依第 16 條規定辦理。

(2)維修時效：機關發現契約項下設備有故障致不能正常運作時，得通知廠商派員維修，廠商應於接獲通知起 24 小時內派員到機關處理，並應於接獲通知起 72 小時內維修完畢，使標的物回復正常運作。

3. 廠商逾契約所定期限進行維護（修）、交付文件者，比照第 17 條遲延履約規定計算逾期違約金（或另定違約金之計算方式），該違約金一併納入第 17 條第 4 款規定之上限內計算。

4. 因可歸責於廠商之事由所致之損害賠償規定；賠償金額上限依第 18 條第 8 款規定。

(二)履約地點（由機關於招標時載明，屬營繕工程者必填）：國立故宮博物院南部院區（嘉義縣太保市）。

第 3 條 契約價金之給付

(一)契約價金之給付：

部分依契約價金總額結算，部分依實際施作或供應之項目及數量結算。屬於依契約價金總額結算之部分，因契約變更致履約標的項目或數量有增減時，就變更部分予以加減價結算。屬於依實際施作或供應之項目及數量結算之部分，以契約中所列履約標的項目及單價，依完成履約實際供應之項目及數量給付。若有相關項目如稅捐、利潤或管理費等另列一式計價者，應依結算總價與契約價金總額比例增減之。但契約已訂明不適用比例增減條件者，不在此限。

(二)採契約價金總額結算給付之部分：

1. 工程之個別項目實作數量較契約所定數量增減達 5%以上時，其逾 5%之部分，依原契約單價以契約變更增減契約價金。未達 5%者，契約價金不予增減。

2. 工程之個別項目實作數量較契約所定數量增加達 30%以上時，其逾 30%之部分，應以契約變更合理調整契約單價及計算契約價金。

3. 工程之個別項目實作數量較契約所定數量減少達 30%以上時，依原契約單價計算契約價金顯不合理者，應就顯不合理之部分以契約變更合理調整實作數量部分之契約單價及計算契約價金。

(三)採實際施作或供應之項目及數量結算給付之部分：

1. 工程之個別項目實作數量較契約所定數量增加達 30%以上時，其逾 30%之部分，應以契約變更合理調整契約單價及計算契約價金。
2. 工程之個別項目實作數量較契約所定數量減少達 30%以上時，依原契約單價計算契約價金顯不合理者，應就顯不合理之部分以契約變更合理調整實作數量部分之契約單價及計算契約價金。

第 4 條 契約價金之調整

(一)驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經機關檢討不必拆換、更換或拆換、更換確有困難，或不必補交者，得於必要時減價收受。

■採減價收受者，按不符項目標的之契約價金 30%（由機關視需要於招標時載明）減價，並處以減價金額 50%（由機關視需要於招標時載明）之違約金。但其屬尺寸不符規定者，減價金額得就尺寸差異部分按契約價金比例計算之；屬工料不符規定者，減價金額得按工料差額計算之。減價及違約金之總額，以該項目之契約價金為限。

■植栽工程不得採減價收受。

(二)契約所附供廠商投標用之工程數量清單，其數量為估計數，除另有規定者外，不應視為廠商完成履約所須供應或施作之實際數量。

(三)採契約價金總額結算給付者，未列入前款清單之項目，其已於契約載明應由廠商施作或供應或為廠商完成履約所必須者，仍應由廠商負責供應或施作，不得據以請求加價。如經機關確認屬漏列且未於其他項目中編列者，應以契約變更增加契約價金。

(四)契約價金，除另有規定外，含廠商及其人員依中華民國法令應繳納之稅捐、規費及強制性保險之保險費。依法令應以機關名義申請之許可或執照，由廠商備具文件代為申請者，其需繳納之規費（含空氣污染防制費）不含於契約價金，由廠商代為繳納後機關覈實支付，但已明列項目而含於契約價金者，不在此限。

(五)中華民國以外其他國家或地區之稅捐、規費或關稅，由廠商負擔。

(六)廠商履約遇有下列政府行為之一，致履約費用增加或減少者，契約價金得予調整：

1. 政府法令之新增或變更。
2. 稅捐或規費之新增或變更。
3. 政府公告、公定或管制價格或費率之變更。

(七)前款情形，屬中華民國政府所為，致履約成本增加者，其所增加之必要費用，由機關負擔；致履約成本減少者，其所減少之部分，得自契約價金中扣除。屬其他國家政府所為，致履約成本增加或減少者，契約價金不予調整。

(八)廠商為履約須進口自用機具、設備或材料者，其進口及復運出口所需手續及費用，由廠商負責。

- (九)契約規定廠商履約標的應經第三人檢驗者，其檢驗所需費用，除另有規定者外，由廠商負擔。
- (十)契約履約期間，有下列情形之一（且非可歸責於廠商），致增加廠商履約成本者，廠商為完成契約標的所需增加之必要費用，由機關負擔。但屬第 13 條第 7 款情形、廠商逾期履約，或發生保險契約承保範圍之事故所致損失（害）之自負額部分，由廠商負擔：
1. 戰爭、封鎖、革命、叛亂、內亂、暴動或動員。
 2. 民眾非理性之聚眾抗爭。
 3. 核子反應、核子輻射或放射性污染。
 4. 善盡管理責任之廠商不可預見且無法合理防範之自然力作用（例如但不限於山崩、地震、海嘯等）。
 5. 機關要求全部或部分暫停執行（停工）。
 6. 機關提供之地質鑽探或地質資料，與實際情形有重大差異。
 7. 因機關使用或佔用本工程任何部分，但契約另有規定者不在此限。
 8. 其他可歸責於機關之情形。

第 5 條 契約價金之給付條件

(一)契約依下列規定辦理付款：

1. 估驗款：

- (1)契約自開工日起，每月月底估驗計價 1 次。估驗時應由廠商提出估驗明細單(含切結書、施工日報表、安衛自主檢查表、自主檢查表、數量計算式、施工照片經監造及專案管理單位查核通過，送交機關)，機關至遲應於 15 日內完成審核程序，並於接到廠商提出請款單據後 20 日付款。如需廠商補正資料，其審核及付款時程，自資料補正之次日重新起算；機關並應先就無爭議且可單獨計價之部分辦理付款。
- (2)竣工後估驗：確定竣工後，如有尚未辦理估驗項目，廠商得提出估驗明細單(含切結書、自主檢查表、數量計算式、施工照片經監造及專案管理單位查核通過，送交機關)，辦理末期估驗計價。未納入估驗者，併尾款給付(提交數量計算式、施工照片經監造及專案管理單位查核通過，送交機關)。機關至遲應於 15 日內完成審核程序，並於接到廠商提出請款單據後 20 日付款。
- (3)估驗以完成施工者為限，如另有規定其半成品或進場材料得以估驗計價者，從其規定。該項一般工程(不含植栽工程)估驗款每期均應扣除 5%作為保留款。

半成品或進場材料得以估驗計價之情形：不得估驗。

- (4)植栽工程估驗款每期均應扣除 40%作為植栽保活養護保證金金額，於植栽保活養護期為（36 個月），滿 3 個月檢驗乙次，檢驗

合格時分次退還。

- (5)查核金額以上之工程，於初驗合格且無逾期情形時，機關不退還已扣留工程保留款。辦理部分驗收或分段查驗供驗收之用者，亦同。
 - (6)經雙方書面確定之契約變更，其新增項目或數量尚未經議價程序議定單價者，得依機關核定此一項目之預算單價，以 60%估驗計價給付估驗款。
 - (7)於履約過程中，如因可歸責於廠商之事由，而有施工查核結果列為丙等、發生重大勞安或環保事故之情形，或發現廠商違反勞安或環保規定且情節重大者，機關得將估驗計價保留款提高為原規定之 2 倍，至上開情形改善處理完成為止，但不溯及已完成估驗計價者。
2. 驗收後付款：除契約另有規定外，於驗收合格，廠商繳納保固保證金後，機關應於接到廠商提出請款單據後 15 日內，一次無息結付尾款。
 3. 契約未載明機關接到廠商依契約規定提出之請款單據後之付款期限及審核程序者，應依行政院主計總處訂頒之「公款支付時限及處理應行注意事項」規定辦理。
 4. 廠商履約有下列情形之一者，機關得暫停給付估驗計價款至情形消滅為止：
 - (1)履約實際進度因可歸責於廠商之事由，落後預定進度達 10%以上，且經機關通知限期改善未積極改善者。但廠商如提報趕工計畫經機關核可並據以實施後，其進度落後情形經機關認定已有改善者，機關得恢復核發估驗計價款；如因廠商實施趕工計畫，造成機關管理費用等之增加，該費用由廠商負擔。
 - (2)履約有瑕疵經書面通知改正而逾期未改正者。
 - (3)未履行契約應辦事項，經通知仍延不履行者。
 - (4)廠商履約人員不適任，經通知更換仍延不辦理者。
 - (5)廠商有施工品質不良或其他違反公共工程施工品質管理作業要點之情事者。
 - (6)其他違反法令或違約情形。
 5. 物價指數調整：
 - (1)依行政院主計處發布之營造工程物價指數之個別項目：
工程進行期間，如遇物價波動時，依「營造工程物價總指數」，就漲跌幅超過 2.5%之部分，於估驗完成後調整工程款。
 - (2)物價指數基期更換時，換基當月起實際施作之數量，自動適用新基期指數核算工程調整款，原依舊基期指數調整之工程款不予追溯核算。每月公布之物價指數修正時，處理原則亦同。
 - (3)契約內進口製品或非屬臺灣地區營造工程物價指數表內之工程項

目，無物價調整方式。

- (4)廠商於投標時提出「投標標價不適用招標文件所定物價指數調整條款聲明書」者，履約期間不論營建物價各種指數漲跌變動情形之大小，廠商標價不適用招標文件所定物價指數調整條款，指數上漲時不依物價指數調整金額；指數下跌時，機關亦不依物價指數扣減其物價調整金額；行政院如有訂頒物價指數調整措施，亦不適用。

6. 契約價金依物價指數調整者：

- (1)調整公式：依工程會 97 年 7 月 1 日發布之「機關已訂約施工中工程因應營建物價變動之物價調整補貼原則計算範例」及 98 年 4 月 7 日發布之「機關已訂約工程因應營建物價下跌之物價指數門檻調整處理原則計算範例」，公開於工程會全球資訊網>政府採購>工程款物價指數調整)。
- (2)廠商應提出調整數據及佐證資料。
- (3)規費、規劃費、設計費、土地及權利費用、法律費用、管理費（品質管理費、安全維護費、安全衛生管理費……）、保險費、利潤、利息、稅雜費、訓練費、檢(試)驗費、審查費、土地及房屋租金、文書作業費、調查費、協調費、製圖費、攝影費、已支付之預付款、自政府疏濬砂石計畫優先取得之砂石、假設工程項目及機關收入項目不予調整。
- (4)逐月就已施作部分按當月指數計算物價調整款。逾履約期限（含分期施作期限）之部分，應以實際施作當月指數與契約規定履約期限當月指數二者較低者為調整依據。但逾期履約係非可歸責於廠商者，依上開選項方式逐月計算物價調整款；如屬物價指數下跌而需扣減工程款者，廠商得選擇以契約原訂履約期程所對應之物價指數計算扣減之金額，但該期間之物價指數上漲者，不得據以轉變為需由機關給付物價調整款，且選擇後不得變更，亦不得僅選擇適用部分履約期程。
- (5)累計給付逾新臺幣 10 萬元之物價調整款，由機關刊登物價調整款公告。

7. 契約價金總額曾經減價而確定，其所組成之各單項價格得依約定方式調整；未約定調整方式者，視同就各單項價格依同一減價比率調整。投標文件中報價之分項價格合計數額與總價不同者，亦同。但廠商報價之安全衛生經費項目編列金額低於機關所訂底價之同項金額者，該安全衛生經費項目不隨之調低。
8. 廠商計價領款之印章，除另有規定外，以廠商於投標文件所蓋之章為之。
9. 廠商應依身心障礙者權益保障法、原住民族工作權保障法及政府採購法規定僱用身心障礙者及原住民。僱用不足者，應依規定分別向所

在地之直轄市或縣（市）勞工主管機關設立之身心障礙者就業基金及原住民族中央主管機關設立之原住民族綜合發展基金之就業基金，定期繳納差額補助費及代金；並不得僱用外籍勞工取代僱用不足額部分。招標機關應將國內員工總人數逾 100 人之廠商資料公開於政府採購資訊公告系統，以供勞工及原住民族主管機關查核差額補助費及代金繳納情形，招標機關不另辦理查核。

10. 契約價金總額，除另有規定外，為完成契約所需全部材料、人工、機具、設備、交通運輸、水、電、油料、燃料及施工所必須之費用。
 11. 如機關對工程之任何部分需要辦理量測或計量時，得通知廠商指派適合之工程人員到場協同辦理，並將量測或計量結果作成紀錄。除非契約另有規定，量測或計量結果應記錄淨值。如廠商未能指派適合之工程人員到場時，不影響機關辦理量測或計量之進行及其結果。
 12. 因非可歸責於廠商之事由，機關有延遲付款之情形，廠商投訴對象：
 - (1) 採購機關之政風單位；
 - (2) 採購機關之上級機關；
 - (3) 法務部廉政署；
 - (4) 採購稽核小組；
 - (5) 採購法主管機關；
 - (6) 行政院主計總處。
- (二) 廠商請領契約價金時應提出統一發票，無統一發票者應提出收據。
- (三) 廠商履約有逾期違約金、損害賠償、採購標的損壞或短缺、不實行為、未完全履約、不符契約規定、溢領價金或減少履約事項等情形時，機關得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知廠商給付或自保證金扣抵。
- (四) 履約範圍包括代辦訓練操作或維護人員者，其費用除廠商本身所需者外，有關受訓人員之旅費及生活費用，由機關自訂標準支給，不包括在契約價金內。
- (五) 分包契約依採購法第 67 條第 2 項報備於機關，並經廠商就分包部分設定權利質權予分包廠商者，該分包契約所載付款條件應符合前列各款規定（採購法第 98 條之規定除外），或與機關另行議定。
- (六) 廠商延誤履約進度案件，如施工進度已達 75% 以上，機關得經評估後，同意廠商及分包廠商共同申請採監督付款方式，由分包廠商繼續施工，其作業程序包括廠商與分包廠商之協議書內容、監督付款之付款程序及監督付款停辦時機等，悉依行政院頒公共工程廠商延誤履約進度處理要點規定辦理。
- (七) 機關依本契約應給付契約價金，若有政府會計年度預算保留所生之程序及完成期程，廠商應配合辦理，不得異議。
- (八) 契約價金如因法定預算未如期核定或遭刪減，致無法履行全部契約，機關得隨時修改履約期限及標的，或終止部分或全部契約。

第 6 條 稅捐

- (一)以新臺幣報價之項目，除招標文件另有規定外，應含稅，包括營業稅。由自然人投標者，不含營業稅，但仍包括其必要之稅捐。
- (二)廠商為進口施工或測試設備、臨時設施、於我國境內製造財物所需設備或材料、換新或補充前已進口之設備或材料等所生關稅、貨物稅及營業稅等稅捐、規費，由廠商負擔。
- (三)進口財物或臨時設施，其於中華民國以外之任何稅捐、規費或關稅，由廠商負擔。

第 7 條 履約期限

- (一)履約期限（由機關於招標時載明）：

1. 工程之施工：

- (1)廠商應於機關通知日起 14 日內向機關申報開工。
- (2)開工後，優先施作促參區範圍內之整地及簡易綠化工程，並於 100 日內完成。
- (3)開工後，180 日內完成促參區之文化體驗區。
- (4)前述工項，廠商應於限期內完工，逾期以日為單位，按逾期日數，每日依契約價金結算總額 3%計算逾期違約金。完工後有先行使用之必要，依契約第 15 條、第(八)項規定，先就該部分辦理部分結算，查驗、點交併入驗收。
- (5)園區第二階段施工範圍內景觀設施亭台樓閣、步道及植栽種植等暫不施作部分(範圍詳契約圖 LA-03、LA-04)，施工廠商需於業主依實際需要通知後，方可進行施作，並於業主通知後 250 日內完成此部分。廠商未經徵得機關通知而進行施作，機關不付賠償責任。
- (6)其餘契約工項於開工之日起 500 日內竣工。

2. 本工程係以日曆天計算工期，所有日數均應計入履約期限。

3. 免計工期之日，以不得施工為原則。廠商如欲施作，應先徵得機關書面同意，該日數免計入工期。

- (二)契約如需辦理變更，其工程項目或數量有增減時，工期由雙方視實際需要議定增減之。

- (三)工程延期：

- 1. 契約履約期間，有下列情形之一(且非可歸責於廠商)，致影響進度綱圖要徑作業之進行，而需展延工期者，廠商應於事故發生或消滅後 7 日內通知機關，並於 10 日內檢具事證，以書面向機關申請展延工期。機關得審酌其情形後，以書面同意延長履約期限，不計算逾期違約金。其事由未達半日者，以半日計；逾半日未達 1 日者，以 1 日計。

- (1)發生第 17 條第 5 款不可抗力或不可歸責契約當事人之事故。
 - (2)因天候影響無法施工。
 - (3)機關要求全部或部分停工。
 - (4)因辦理變更設計或增加工程數量或項目。
 - (5)機關應辦事項未及時辦妥。
 - (6)由機關自辦或機關之其他廠商之延誤而影響履約進度者。
 - (7)機關提供之地質鑽探或地質資料，與實際情形有重大差異。
 - (8)因傳染病或政府之行為，致發生不可預見之人員或貨物之短缺。
 - (9)因機關使用或佔用本工程任何部分，但契約另有規定者，不在此限。
 - (10)其他非可歸責於廠商之情形，經機關認定者。
2. 前目事故之發生，致契約全部或部分必須停工時，廠商應於停工原因消滅後立即復工。其停工及復工，廠商應儘速向機關提出書面報告。
3. 第 1 目停工之展延工期，除另有規定外，機關得依廠商報經機關核備之預定進度表之要徑核定之。
- (四)履約期間自指定之日起算者，應將當日算入。履約期間自指定之日後起算者，當日不計入。

第 8 條 材料機具及設備

- (一)契約所需工程材料、機具、設備、工作場地設備等，除契約另有規定外，概由廠商自備。
- (二)前款工作場地設備，指廠商為契約施工之場地或施工地點以外專為契約材料加工之場所之設備，包括施工管理、工人住宿、材料儲放等房舍及其附屬設施。該等房舍設施，應具備滿足生活與工作環境所必要之條件。
- (三)廠商自備之材料、機具、設備，其品質應符合契約之規定，進入施工場所後由廠商負責保管。非經機關書面許可，不得擅自運離。
- (四)由機關供應之材料、機具、設備，廠商應提出預定進場日期。因可歸責於機關之原因，不能於預定日期進場者，應預先書面通知廠商；致廠商未能依時履約者，廠商得依第 7 條第 3 款規定，申請延長履約期限；因此增加之必要費用，由機關負擔。
- (五)廠商領用或租借機關之材料、機具、設備，應憑證蓋章並由機關檢驗人員核轉。已領用或已租借之材料、機具、設備，須妥善保管運用維護；用畢（餘）歸還時，應清理整修至符合規定或機關認可之程度，於規定之合理期限內運交機關指定處所放置。其未辦理者，得視同廠商未完成履機關約。
- (六)廠商對所領用或租借自機關之材料、機具、設備，有浪費、遺失、被竊或非自然消耗之毀損，無法返還或修理復原者，得經機關書面同意以相同者或同等品返還，或折合現金賠償。

第 9 條 施工管理

- (一)廠商應按預定施工進度，僱用足夠且具備適當技能的員工，並將所需材料、機具、設備等運至工地，如期完成契約約定之各項工作。施工期間，所有廠商員工之管理、給養、福利、衛生與安全等，及所有施工機具、設備及材料之維護與保管，均由廠商負責。
- (二)廠商及分包廠商員工均應遵守有關法令規定，包括施工地點當地政府、各目的事業主管機關訂定之規定，並接受機關對有關工作事項之指示。如有不照指示辦理，阻礙或影響工作進行，或其他非法、不當情事者，機關得隨時要求廠商更換員工，廠商不得拒絕。該等員工如有任何糾紛或違法行為，概由廠商負完全責任，如遇有傷亡或意外情事，亦應由廠商自行處理，與機關無涉。
- (三)適用營造業法之廠商應依營造業法規定設置專任工程人員、工地主任及技術士。依營造業法第 31 條第 5 項規定，工地主任應加入全國營造業工地主任公會。
- (四)施工計畫與報表：
 1. 廠商應於決標日起 14 日內提出施工計畫書，擬定施工順序及預定進度表等，並就主要施工部分敘明施工方法，繪製施工相關圖說，送請機關核定。機關為協調相關工程之配合，得指示廠商作必要之修正。
 2. 對於汛期施工有致災風險之工程，廠商應於提報之施工計畫內納入相關防災內容；其內容除機關及監造單位另有規定外，重點如下：
 - (1)充分考量汛期颱風、豪雨對工地可能造成之影響，合理安排施工順序及進度，並妥擬緊急應變及防災措施。
 - (2)訂定汛期工地防災自主檢查表，並確實辦理檢查。
 - (3)凡涉及河川堤防之破堤或有水患之虞者，應納入防洪、破堤有關之工作項目及作業規定。
 3. 預定進度表之格式及細節，應標示施工詳圖送審日期、主要器材設備訂購與進場之日期、各項工作之起始日期、各類別工人調派配置日期及人數等，並標示契約之施工要徑，俾供後續契約變更時檢核工期之依據。廠商在擬定前述工期時，應考量施工當地天候對契約之影響。預定進度表，經機關修正或核定者，不因此免除廠商對契約竣工期限所應負之全部責任。
 4. 廠商應繪製勞工安全衛生相關設施之施工詳圖。機關應確實依廠商實際施作之數量辦理估驗。
 5. 廠商於契約施工期間，應按機關同意之格式，按約定之時間，填寫施工日誌，經監造及專案管理單位核備後，送請機關備查。
- (五)工作安全與衛生：依附錄 1 辦理。
- (六)配合施工：

與契約工程有關之其他工程，經機關交由其他廠商承包時，廠商有與其他廠商互相協調配合之義務，以使該等工作得以順利進行，如因配合施工致增加不可預知之必要費用，得以契約變更增加契約價金。因工作不

能協調配合，致生錯誤、延誤工期或意外事故，其可歸責於廠商者，由廠商負責並賠償。如有任一廠商因此受損者，應於事故發生後儘速書面通知機關，由機關邀集雙方協調解決。其經協調仍無法達成協議者，由相關廠商依民事程序解決。

(七)工程保管：

1. 履約標的未經驗收移交接管單位接收前，所有已完成之工程及到場之材料、機具、設備，包括機關供給及廠商自備者，均由廠商負責保管。如有損壞缺少，概由廠商負責賠償。其經機關驗收付款者，所有權屬機關，禁止轉讓、抵押或任意更換、拆換。
2. 工程未經驗收前，機關因需要使用時，廠商不得拒絕。但應由雙方會同使用單位協商認定權利與義務。使用期間因非可歸責於廠商之事由，致遺失或損壞者，應由機關負責。

(八)廠商之工地管理：依附錄 2 辦理。

(九)廠商履約時於工地發現化石、錢幣、有價文物、古蹟、具有考古或地質研究價值之構造或物品、具有商業價值而未列入契約價金估算之砂石或其他有價物，應通知機關處理，廠商不得占為己有。

(十)各項設施或設備，依法令規定須由專業技術人員安裝、施工或檢驗者，廠商應依規定辦理。

(十一)轉包及分包：

1. 廠商不得將契約轉包。廠商亦不得以不具備履行契約分包事項能力、未依法登記或設立，或依採購法第 103 條規定不得作為參加投標或作為決標對象或分包廠商之廠商為分包廠商。
2. 廠商擬分包之項目及分包廠商，機關得予審查。
3. 廠商對於分包廠商履約之部分，仍應負完全責任。分包契約報備於機關者，亦同。
4. 分包廠商不得將分包契約轉包。其有違反者，廠商應更換分包廠商。
5. 廠商違反不得轉包之規定時，機關得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償。
6. 轉包廠商與廠商對機關負連帶履行及賠償責任。再轉包者，亦同。

(十二)廠商及分包廠商履約，不得有下列情形：僱用依法不得從事其工作之人員（含非法外勞）、供應不法來源之財物、使用非法車輛或工具、提供不實證明、非法棄置土石、廢棄物或其他不法或不當行為。

(十三)廠商及分包廠商履約時，均不得僱用外籍勞工。除工程執行中經行政院勞工委員會各區就業服務中心或就業服務站確認無法招募足額本國勞工，始得依現行規定申請外籍勞工。但其與契約所定本國勞工之人力成本價金差額，應予扣回。違法僱用外籍勞工者，機關除通知目的事業主管機關依「就業服務法」規定處罰外，情節重大者，並得與廠商終止或解除契約。其因此造成損害者，並得向廠商請求損害賠償。

(十四)採購標的之進出口、供應、興建或使用涉及政府規定之許可證、執照

或其他許可文件者，依文件核發對象，由機關或廠商分別負責取得。但屬應由機關取得者，機關得通知廠商代為取得，費用依契約條款第 4 條辦理。屬外國政府或其授權機構核發之文件者，由廠商負責取得，並由機關提供必要之協助。如因未能取得上開文件，致造成契約當事人一方之損害，應由造成損害原因之他方負責賠償。

(十五)廠商應依契約文件標示之參考原點、路線、坡度及高程，負責辦理工程之放樣，如發現錯誤或矛盾處，應即向監造單位/工程司反應，並予澄清，以確保本工程各部分位置、高程、尺寸及路線之正確性，並對其工地作業及施工方法之適當性、可靠性及安全性負完全責任。

(十六)廠商之工地作業有發生意外事件之虞時，廠商應立即採取防範措施。發生意外時，應立即採取搶救，並依勞工安全衛生法等規定實施調查、分析及作成紀錄，且於取得必要之許可後，為復原、重建等措施，另應對機關與第三人之損害進行賠償。

(十七)機關於廠商履約中，若可預見其履約瑕疵，或其有其他違反契約之情事者，得通知廠商限期改善。

(十八)廠商不於前款期限內，依照改善或履行者，機關得採行下列措施：

1. 自行或使第三人改善或繼續其工作，其費用由廠商負擔。
2. 終止或解除契約，並得請求損害賠償。
3. 通知廠商暫停履約。

(十九)機關提供之履約場所，各得標廠商有共同使用之需要者，廠商應依與其他廠商協議或機關協調之結果共用場所。

(二十)機關提供或將其所有之財物供廠商加工、改善或維修，其須將標的運出機關場所者，該財物之滅失、滅損或遭侵占時，廠商應負賠償責任。機關並得視實際需要規定廠商繳納與標的等值或一定金額之保證金。

(廿一)契約使用之土地，由機關於開工前提供，其地界由機關指定。如因機關未及時提供土地，致廠商未能依時履約者，廠商得依第 7 條第 3 款規定，申請延長履約期限；因此增加之必要費用，由機關負擔。該土地之使用如有任何糾紛，除因可歸責於廠商所致者外，由機關負責；其地上（下）物的清除，除另有規定外，由機關負責處理。

(廿二)本工程使用預拌混凝土之情形如下：（由機關於招標時載明）

■廠商使用之預拌混凝土，應為「領有工廠登記證」之預拌混凝土廠供應。預拌混凝土廠或「公共工程工地型預拌混凝土設備」之品質控管方式，依工程會所訂「公共工程施工綱要規範」（完整版）第 03050 章「混凝土基本材料及施工一般要求」第 1.5.2 款「拌合廠規模、設備及品質控制等資料」辦理。

(廿三)基於合理的備標成本及等標期，廠商應被認為已取得了履約所需之全部必要資料，包含（但不限於）法令、天候條件及機關負責提供之現場數據（例如機關提供之地質鑽探或地表下地質資料）等，並於投標前已完成該資料之檢查與審核。

(廿四)工作協調及工程會議：依附錄 3 辦理。

第 10 條 監造作業

- (一)契約履約期間，機關得視案件性質及實際需要指派工程司駐場，代表機關監督廠商履行契約各項應辦事項。如機關委託技術服務廠商執行監造作業時，機關應通知廠商，技術服務廠商變更時亦同。該技術服務廠商之職權依機關之授權內容，並由機關書面通知廠商。
- (二)工程司所指派之代表，其對廠商之指示與監督行為，效力同工程司。工程司對其代表之指派及變更，應通知廠商。
- (三)工程司之職權如下（機關可視需要調整）：
 - 1. 契約之解釋。
 - 2. 工程設計、品質或數量變更之審核。
 - 3. 廠商所提施工計畫、施工詳圖、品質計畫及預定進度表等之審核及管制。
 - 4. 工程及材料機具設備之檢（試）驗。
 - 5. 廠商請款之審核簽證。
 - 6. 於機關所賦職權範圍內對廠商申請事項之處理。
 - 7. 契約與相關工程之配合協調事項。
 - 8. 其他經機關授權並以書面通知廠商之事項。
- (四)廠商依契約提送機關一切之申請、報告、請款及請示事項，除另有規定外，均須送經監造單位/工程司核轉。廠商依法令規定提送政府主管機關之有關申請及報告事項，除另有規定外，均應先照會監造單位/工程司。監造單位/工程司在其職權範圍內所作之決定，廠商如有異議時，應於接獲該項決定之日起 10 日內以書面向機關表示，否則視同接受。
- (五)工程司代表機關處理下列非廠商責任之有關契約之協調事項：
 - 1. 工地週邊公共事務之協調事項。
 - 2. 工程範圍內地上（下）物拆遷作業協調事項。
 - 3. 機關供給材料或機具之供應協調事項。

第 11 條 工程品管

- (一)廠商應對契約之內容充分瞭解，並切實執行。如有疑義，應於履行前向機關提出澄清，否則應依照機關之解釋辦理。
- (二)廠商自備材料、機具、設備在進場前，應依個案實際需要，將有關資料及可提供之樣品，先送監造單位/工程司審查同意。如需辦理檢（試）驗之項目，應會同監造單位/工程司或其代表人取樣，並會同送往檢（試）驗單位檢（試）驗合格後始得進場；或由機關將取樣之試體送往機關自行擇定之檢（試）驗單位。此等檢（試）驗費用，除契約另有約定外，包含於契約價金內，由廠商負擔。但因機關需求而就同一標的作 2 次以上檢（試）驗者，其所生費用，結果合格者由機關負擔；不合格者由廠

商負擔。該等材料、機具、設備進場時，廠商仍應通知監造單位/工程司或其代表人作現場檢驗。其有關資料、樣品、取樣、檢（試）驗等之處理，同上述進場前之處理方式。

植栽工程:詳施工規範第 02902、02920 章。

- (三)廠商於施工中，應依照施工有關規範，對施工品質，嚴予控制。隱蔽部分之施工項目，應事先通知監造單位/工程司派員現場監督進行。
- (四)廠商品質管理作業：依附錄 4 辦理。
- (五)依採購法第 70 條規定對重點項目訂定之檢查程序及檢驗標準。
- (六)工程查驗：廠商

1. 契約施工期間，廠商應依規定辦理自主檢查；監造單位/工程司應按規範規定查驗工程品質，廠商應予必要之配合，並派員協助。但監造單位/工程司之工程查驗並不免除廠商依契約應負之責任。
2. 監造單位/工程司如發現廠商工作品質不符合契約規定，或有不當措施將危及工程之安全時，得通知廠商限期改善、改正或將不符規定之部分拆除重做。廠商逾期未辦妥時，機關得要求廠商部分或全部停工，至廠商辦妥並經監造單位/工程司審查及機關書面同意後方可復工。廠商不得為此要求展延工期或補償。如主管機關或上級機關之工程施工查核小組發現上開施工品質及施工進度之缺失，而廠商未於期限內改善完成且未經該查核小組同意延長改善期限者，機關得通知廠商撤換工地負責人及品管人員或安全衛生管理人員。
3. 契約施工期間，廠商應按規定之階段報請監造單位/工程司查驗，監造單位/工程司發現廠商未按規定階段報請查驗，而擅自繼續次一階段工作時，機關得要求廠商將未經查驗及擅自施工部分拆除重做，其一切損失概由廠商自行負擔。但監造單位/工程司應指派專責查驗人員隨時辦理廠商申請之查驗工作，不得無故遲延。
4. 本工程如有任何事後無法檢驗之隱蔽部分，廠商應在事前報請監造單位/工程司查驗，監造單位/工程司不得無故遲延。為維持工作正常進行，監造單位/工程司得會同有關機關先行查驗或檢驗該隱蔽部分，並記錄存證。
5. 因監造單位/工程司遲延辦理查驗，致廠商未能依時履約者，廠商得依第 7 條第 3 款，申請延長履約期限；因此增加之必要費用，由機關負擔。
6. 廠商為配合監造單位/工程司在工程進行中隨時進行工程查驗之需要，應妥為提供必要之設備與器材。如有不足，經監造單位/工程司通知後，廠商應立即補足。
7. 契約如有任何部分須報請政府主管機關查驗時，應由廠商提出申請，並按照規定負擔有關費用。
8. 工程施工中之查驗，應遵守營造業法第 41 條第 1 項規定。(適用於營造業者之廠商)。

- (七)廠商應免費提供機關依契約辦理查驗、測試、檢驗、初驗及驗收所必須之儀器、機具、設備、人工及資料。但契約另有規定者，不在此限。契約規定以外之查驗、測試或檢驗，其結果不符合契約規定者，由廠商負擔所生之費用；結果符合者，由機關負擔費用。
- (八)機關提供設備或材料供廠商履約者，廠商應於收受時作必要之檢查，以確定其符合履約需要，並作成紀錄。設備或材料經廠商收受後，其減失或損害，由廠商負責。
- (九)有關其他工程品管未盡事宜，契約施工期間，廠商應遵照公共工程施工品質管理作業要點辦理。
- (十)對於依採購法第 70 條規定設立之工程施工查核小組查核結果，廠商品質缺失懲罰性違約金之基準如下：
 - 1. 懲罰性違約金金額，應依查核小組查核之品質缺失扣點數計算之。每點扣款新臺幣 4000 元。
 - 2. 查核結果，成績為丙等且可歸責於廠商者，除依「工程施工查核小組作業辦法」規定辦理外，其品質缺失懲罰性違約金金額，應依前目計算之金額加計本工程品管費用之 1%。
 - 3. 品質缺失懲罰性違約金之支付，機關應自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知廠商繳納或自保證金扣抵。
 - 4. 品質缺失懲罰性違約金之總額，以契約價金總額之 20%為上限。

第 12 條 災害處理

- (一)本條所稱災害，指因下列天災或不可抗力所生之事故：
 - 1. 山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。
 - 2. 核生化事故或放射性污染，達法規認定災害標準或經政府主管機關認定者。
 - 3. 其他經機關認定確屬不可抗力者。
- (二)驗收前遇颱風、地震、豪雨、洪水等不可抗力災害時，廠商應在災害發生後，按保險單規定向保險公司申請賠償，並儘速通知機關派員會勘。其經會勘屬實，並確認廠商已善盡防範之責者，廠商得依第 7 條第 3 款規定，申請延長履約期限。其屬本契約所載承保範圍以外者，依下列情形辦理：
 - 1. 廠商已完成之工作項目本身受損時，除已完成部分仍按契約單價計價外，修復或需重做部分由雙方協議，但機關供給之材料，仍得由機關核實供給之。
 - 2. 廠商自備施工用機具設備之損失，由廠商自行負責。
- (三)植栽工程天然災害及人為意外災害依施工規範第 02902 章處置。

第 13 條 保險

(一)廠商應於履約期間辦理下列保險（由機關擇定後於招標時載明），其屬自然人者，應自行投保人身意外險。

■營造綜合保險。（是否附加第三人建築物龜裂倒塌責任險、雇主意外責任險或鄰近財物附加條款，由機關擇定後於招標時載明）

□安裝工程綜合保險。（是否附加雇主意外責任險或鄰近財物附加條款，由機關擇定後於招標時載明）

■雇主意外責任險。

■營建機具綜合保險。

■貨物運輸保險。

(二)廠商依前款辦理之營造綜合保險或安裝工程綜合保險，其內容如下：（由機關視保險性質擇定或調整後列入招標文件）

1. 承保範圍：（由機關於招標時載明，得包括山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害、火災、爆炸、破壞、竊盜、搶奪、強盜、暴動、罷工、勞資糾紛或民眾非理性之聚眾抗爭等事項所生之損害。其他事項，機關得視個案特性及實際需要選擇納入）。

2. 保險標的：履約標的。

3. 被保險人：以機關及其技術服務廠商、施工廠商及全部分包廠商為共同被保險人。

4. 保險金額：營造或安裝工程財物損失險之保險金額應為完成該工程所需之總工程費或其預估金額，包含工程契約金額、機關供給材料費用等，並得加保拆除清理費用及機關提供之施工機具設備。

5. 第三人意外責任險：（載明各分項保險金額之下限。包括每一個人體傷或死亡，每一事故體傷或死亡，每一事故財物損害與保險期間內最高累積責任）。

(1)每一個人體傷或死亡新台幣 500 萬元以上。

(2)每一事故個人體傷或死亡新台幣 2,000 萬元以上。

(3)每一事故財物損失新台幣 1000 萬元以上。

(4)保險期間內最高責任不低於新台幣 1,200 5,000 萬元。

6. 雇主意外責任險：本款保險採社會保險優先給付後，再就雇主意外責任險予以給付。

(1)每一人體傷或死亡新台幣 500 萬元以上。

(2)每一事故體傷或死亡新台幣 2,000 萬元以上。

(3)保險期間內最高賠償限額新台幣 5,000 萬元以上。

(4)「每一事故體傷保險金額」之乙方自負額，應不高於新臺幣 5000 元正，「每一事故死亡保險金額」之乙方自負額，應不高於新臺幣 10 萬元正。

7. 保險期間：自向機關申報開工日起至預定驗收合格之日止。有延期或

遲延履約者，保險期間比照順延。

8. 受益人：機關（不包含責任保險）。

9. 未經機關同意之任何保險契約之變更或終止，無效。但有利於機關者，不在此限。

(三) 廠商依第 1 款辦理之營建機具綜合保險之保險金額應為新品重置價格。

(四) 廠商依第 1 款辦理之貨物運輸保險，得包括設備器材運抵機關場所之內陸貨物運輸保險，保險範圍得包括地震、雷擊、搶劫、偷竊、未送達、漏失、破損、短缺、戰爭、罷工及暴動等事項所生之損害（由機關擇定後於招標時載明）。

(五) 保險單或保險契約規定之不保事項，其風險及可能之賠償由廠商負擔。但符合第 4 條第 10 款規定由機關負擔必要費用之情形（屬機關承擔之風險），不在此限。

(六) 廠商向保險人索賠所費時間，不得據以請求延長履約期限。

(七) 廠商未依本契約規定辦理保險，致保險範圍不足或未能自保險人獲得足額理賠者，其損失或損害賠償，由廠商負擔。

(八) 依法非屬保險人可承保之保險範圍，或非因保費因素卻於國內無保險人願承保，且有保險公會書面佐證者，依第 1 條第 7 款辦理。

(九) 保險單正本 1 份及繳費收據副本 1 份，應於辦妥保險後即交機關收執。因不可歸責於廠商之事由致須延長履約期限者，因而增加之保費，由契約雙方另行協議其合理之分擔方式。

(十) 廠商應依中華民國法規為其員工及車輛投保勞工保險、全民健康保險及汽機車第三人責任險。其依法屬免投勞工保險者，得以其他商業保險代之。

第 14 條 保證金

(一) 保證金之發還情形如下：

■ 履約保證金於履約驗收合格且無待解決事項後 30 日內發還。有分段或部分驗收情形者，得按比例分次發還。

■ 廠商應於工程完工驗收完畢後，依照契約規定保固期限出具保固切結書，並繳納一般工程(全部工程扣除植栽工程)結算金額 3%之保固保證金。

■ 保固保證金於完成保固事項或階段，為非結構物或結構物之保固期滿，且無待解決事項後 90 日內按比例分次發還。

■ 差額保證金之發還，同履約保證金。

■ 植栽工程涉及養護期、保活期，需約定植栽工程保活保證金者，發還方式（含分階段）為：

(1) 植栽工程估驗款每期均應扣除 40%作為植栽保活養護保證金金額，植栽保活養護期為（36 個月），自驗收合格日起即交由接管單位會同監造單位及專案管理單位辦理檢驗，查驗時需檢附植栽

成活照片及維護管理照片（如澆水、拔草…等），滿3個月檢驗乙次，查驗如有枯死部分應於3日內拔除、7日內補植，植栽各單項成活率需達100%，第1~11次經檢驗合格者退3%工程保活保證金，植栽保活養護期間枯死、數量不足時，應依施工規範規定予以補植。如該期保活查驗未達成活率90%者，雖經3日內拔除，7日內補植後複驗合格，保活養護保證金亦延次一期查驗合格後一併退還。

- (2) 植栽保活養護期滿（36個月），經機關檢驗合格後，依實際合格數量核算，退還剩餘之植栽保活養護保證金（若有逾期罰款者須一併核算扣除）。
 - (3) 植栽保活養護期滿（36個月），經機關檢驗如有未合格或枯死部分應於3日內拔除、7日內補植，該重新補植部分或經機關認定為1個月內新補植部分應再延長保活養護3個月，經期滿查驗合格後，退還剩餘之保活養護保證金，若查驗未合格時依照實際成活數量結算，扣除該工程契約該植栽組合單價決標價結案。
 - (4) 保活養護期間（含每3個月之定期查驗）經查有未合格或枯死部分及未善盡綠化工程施工規範各項規定時，經機關通知廠商而廠商未按規定日期補植改善者，視同完工逾期，上述情形達2次以上時，情節重大且可歸責於廠商時，機關得逕行由本工程保活養護保證金扣除該植栽工程單價，若扣款之金額超過其保活養護保證金時，廠商應補足該不足之金額，且其情形符合採購法第一〇一條第一項第十款者將依採購法相關規定辦理。
 - (5) 保活養護期間檢驗如有枯死部分應於3日內拔除、7日內補植，若因補植時正值每年六月至九月炎夏期間不適栽植喬木（不含容器苗、椰子類），除訂有立即施工者外，廠商得申請延後至當年十月補植，但喬木枯死補植部分若已逾保活養護期滿前3個月，不得再以炎夏期間不適栽植喬木為由申請延後補植。
- (二) 因不可歸責於廠商之事由，致全部終止或解除契約，或暫停履約逾6個月者，履約保證金應提前發還。但屬暫停履約者，於暫停原因消滅後應重新繳納履約保證金。因可歸責於機關之事由而暫停履約，其需延長履約保證金有效期之合理必要費用，由機關負擔。
- (三) 廠商所繳納之履約保證金及其孳息得部分或全部不予發還之情形：
1. 有採購法第50條第1項第3款至第5款情形之一，依同條第2項前段得追償損失者，與追償金額相等之保證金。
 2. 違反採購法第65條規定轉包者，全部保證金。
 3. 擅自減省工料，其減省工料及所造成損失之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。
 4. 因可歸責於廠商之事由，致部分終止或解除契約者，依該部分所占契約金額比率計算之保證金；全部終止或解除契約者，全部保證金。

5. 查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理，其不合格部分及所造成損失、額外費用或懲罰性違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。
 6. 未依契約規定期限或機關同意之延長期限履行契約之一部或全部，其逾期違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。
 7. 須返還已支領之契約價金而未返還者，與未返還金額相等之保證金。
 8. 未依契約規定延長保證金之有效期者，其應延長之保證金。
 9. 其他因可歸責於廠商之事由，致機關遭受損害，其應由廠商賠償而未賠償者，與應賠償金額相等之保證金。
- (四)前款不予發還之履約保證金，於依契約規定分次發還之情形，得為尚未發還者；不予發還之孳息，為不予發還之履約保證金於繳納後所生者。
- (五)廠商如有第3款所定2目以上情形者，其不發還之履約保證金及其孳息應分別適用之。但其合計金額逾履約保證金總金額者，以總金額為限。
- (六)保固保證金及其孳息不予發還之情形，準用第3款至第5款之規定。
- (七)廠商未依契約規定履約或契約經終止或解除者，機關得就預付款還款保證尚未遞減之部分加計年息 5%之利息，隨時要求返還或折抵機關尚待支付廠商之價金。
- (八)保證金以定期存款單、連帶保證書、連帶保證保險單或擔保信用狀繳納者，其繳納文件之格式依採購法之主管機關於「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」所訂定者為準。
- (九)保證金之發還，依下列原則處理：
1. 以現金、郵政匯票或票據繳納者，以現金或記載原繳納人為受款人之禁止背書轉讓即期支票發還。
 2. 以無記名政府公債繳納者，發還原繳納人。
 3. 以設定質權之金融機構定期存款單繳納者，以質權消滅通知書通知該質權設定之金融機構。
 4. 以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納者，發還開狀銀行、通知銀行或保兌銀行。但銀行不要求發還或已屆期失效者，得免發還。
 5. 以銀行之書面連帶保證或保險公司之連帶保證保險單繳納者，發還連帶保證之銀行或保險公司或繳納之廠商。但銀行或保險公司不要求發還或已屆期失效者，得免發還。
- (十)保證書狀有效期之延長：
- 廠商未依契約規定期限履約或因可歸責於廠商之事由，致有無法於保證書、保險單或信用狀有效期內完成履約之虞，或機關無法於保證書、保險單或信用狀有效期內完成驗收者，該保證書、保險單或信用狀之有效期應按遲延期間延長之。廠商未依機關之通知予以延長者，機關將於有效期屆滿前就該保證書、保險單或信用狀之金額請求給付並暫予保管。其所生費用由廠商負擔。其須返還而有費用或匯率損失者，

亦同。

- (十一)履約保證金或保固保證金以其他廠商之履約及賠償連帶保證代之或減收者，連帶保證廠商之連帶保證責任，不因分次發還保證金而遞減。該連帶保證廠商同時作為各機關採購契約之連帶保證廠商者，以 2 契約為限。
- (十二)連帶保證廠商非經機關許可，不得自行申請退保。其經機關查核，中途失其保證能力者，由機關通知廠商限期覓保更換，原連帶保證廠商應俟換保手續完成經機關認可後，始能解除其保證責任。
- (十三)機關依契約規定認定有不發還廠商保證金之情形者，依其情形可由連帶保證廠商履約而免補繳者，應先洽該廠商履約。否則，得標廠商及連帶保證廠商應於 5 日內向機關補繳該不發還金額中原由連帶保證代之或減收之金額。
- (十四)廠商為優良廠商而減收履約保證金、保固保證金者，其有不發還保證金之情形者，廠商應就不發還金額中屬減收之金額補繳之。
- (十五)於履約過程中，如因可歸責於廠商之事由，而有施工查核結果列為丙等、發生重大勞安或環保事故之情形，機關得不按原定進度發還履約保證金，至上開情形改善處理完成為止，並於改善處理完成後 30 日內一次發還上開延後發還之履約保證金。已發生扣抵履約保證金之情形者（例如第 5 條第 3 款），發還扣抵後之金額。
- (十六)契約價金總額於履約期間增減累計金額達新臺幣 100 萬元者（或機關於招標時載明之其他金額），履約保證金之金額應依契約價金總額增減比率調整之，由機關通知廠商補足或退還。

第 15 條 驗收

- (一)廠商履約所供應或完成之標的，應符合契約規定，無減少或減失價值或不適於通常或約定使用之瑕疵，且為新品。
- (二)驗收程序（由機關擇需要者於招標時載明）：
 - 廠商應於履約標的預定竣工日前或竣工當日，將竣工日期書面通知監造單位/工程司及機關，該通知須檢附工程竣工圖表。機關應於收到該通知（含工程竣工圖表）之日起 7 日內會同監造單位/工程司及廠商，依據契約、圖說或貨樣，核對竣工項目之相關品質及數量，以確定是否竣工；廠商未依機關通知派代表參加者，仍得予確定。機關持有設計圖電子檔者，廠商依其提送竣工圖期程，需使用該電子檔者，應適時向機關申請提供該電子檔；機關如遲未提供，廠商得定相當期限催告，以應及時提出工程竣工圖之需。
 - 本工程竣工後，有初驗程序者，機關應於收受監造單位/工程司送審之全部資料之日起 30 日內辦理初驗，並作成初驗紀錄。初驗合格後，機關應於 20 日內辦理驗收，並作成驗收紀錄。廠商未依機關通知派代表參加初驗或驗收者，除法令另有規定外（例如營造業法第 41

條)，不影響初驗或驗收之進行及其結果。如因可歸責於機關之事由，延誤辦理初驗或驗收，該延誤期間不計逾期違約金；廠商因此增加之必要費用，由機關負擔。

- (三)查驗或驗收有試車、試運轉或試用測試程序者，其內容（由機關於招標時載明，無者免填）：

廠商應就履約標的中控機房設備、水景設備、噴灌設備於竣工前辦理試車、試運轉或試用測試程序，以作為查驗或驗收之用。試車、試運轉或試用所需費用，包含於總價內。但另有規定者，不在此限。

- (四)查驗或驗收人對隱蔽部分拆驗或化驗者，其拆除、修復或化驗所生費用，拆驗或化驗結果與契約規定不符者，該費用由廠商負擔；與規定相符者，該費用由機關負擔。契約規定以外之查驗、測試或檢驗，亦同。

- (五)查驗、測試或檢驗結果不符合契約規定者，機關得予拒絕，廠商應於限期內免費改善、拆除、重作、退貨或換貨，機關得重行查驗、測試或檢驗。且不得因機關辦理查驗、測試或檢驗，而免除其依契約所應履行或承擔之義務或責任，及費用之負擔。

- (六)機關就廠商履約標的為查驗、測試或檢驗之權利，不受該標的曾通過其他查驗、測試或檢驗之限制。

- (七)廠商應對施工期間損壞或遷移之機關設施或公共設施予以修復或回復，並填具竣工報告，經機關確認竣工後，始得辦理初驗或驗收。廠商應將現場堆置的施工機具、器材、廢棄物及非契約所應有之設施全部運離或清除，方可認定驗收合格。

- (八)工程部分完工後，有部分先行使用之必要或已履約之部分有減損滅失之虞者，應先就該部分辦理驗收或分段查驗供驗收之用，並就辦理部分驗收者支付價金及起算保固期。可採部分驗收方式者，優先採部分驗收；因時程或個案特性，採部分驗收有困難者，可採分段查驗供驗收之用。分段查驗之事項與範圍，應確認查驗之標的符合契約規定，並由參與查驗人員作成書面紀錄。供機關先行使用部分之操作維護所需費用，除契約另有規定外，由機關負擔。

- (九)工程驗收合格後，廠商應依照機關指定的接管單位辦理點交。其因非可歸責於廠商的事由，接管單位有異議或藉故拒絕、拖延時，機關應負責處理，並在驗收合格後 30 日內處理完畢，否則應由機關自行接管。如機關逾期不處理或不自行接管者，視同廠商已完成點交程序，對本工程的保管不再負責，機關不得以尚未點交作為拒絕結付尾款的理由。若建築工程須取得目的事業主管機關之使用執照或其他類似文件時，其因可歸責於機關之事由以致延誤時，機關應先行辦理驗收付款。

- (十)廠商履約結果經機關初驗或驗收有瑕疵者，機關得要求廠商改善、拆除、重作、退貨或換貨（以下簡稱改正）。逾期未改正者，依第 17 條遲延履約約定計算逾期違約金。但逾期未改正仍在契約原訂履約期限內者，不在此限。瑕疵改正處理及逾期日數計算原則如下：

1. 本工程如有辦理查驗、初驗，且經機關當時發現與規定不符時，將一次告知所發現之缺失，廠商最遲應於一定期間內「改正」完妥，並應報請機關查驗、初驗之複驗。本目所稱一定期間，由查驗、初驗主驗人依個案情形指定，如未指定時，為 14 日。
2. 機關於查驗、初驗之複驗時同意不增列新缺失。
3. 本工程辦理驗收，如經機關當時發現與規定不符時，將一次告知所發現之缺失，廠商最遲應於一定期間內「改正」完妥，並應報請機關驗收之複驗。本目所稱一定期間，由驗收主驗人依個案情形指定，如未指定時，為 14 日。
4. 機關於驗收之複驗時以不增列新缺失為原則。惟於驗收之複驗，發現驗收當時以外之新缺失者，廠商最遲應於一定期間內「改正」完妥，並應再報請機關複驗。本目所稱一定期間，由驗收主驗人依個案情形指定，如未指定時，為 14 日。本新增缺失程序，甲方同意不逾 2 次。但每次新增缺失程序，機關得同時提出多項新增缺失。
5. 機關應於指定改正期限屆滿之次日起辦理複驗，廠商如有提前完成改正者，應以書面通知機關，以利機關辦理複驗。改正期間內若遇天災或事變等不可抗力因素或不可歸責於廠商之事由，經機關同意者得予延長。
6. 初驗、驗收之複驗逾期「改正」完妥者，則自應改正完妥之次日起，至廠商確實「改正」完妥，並報請機關重行複驗之日止，併入履約期計算。
7. 如複驗仍不合格時，廠商應於機關指定之第 2 次改正期限內完成改正，並自第 1 次複驗完成之次日起計算至瑕疵改正完成通知送達機關之日止，均以逾期論。
8. 機關應於第 2 次改正期限屆滿之次日起辦理複驗，如複驗仍不合格時，依第 12 款規定辦理。

(十一)植栽保活養護期查驗：

植栽保活養護期為（36 個月），自驗收合格日起即交由接管單位辦理查驗，查驗時需檢附植栽養護日誌、成活照片及維護管理照片（如澆水、拔草…等），滿 3 個月查驗乙次，查驗如有枯死部分應於 3 日內拔除、7 日內補植，植栽各單項成活率需達 100%，查驗結果不符合契約規定者，機關得予拒絕，廠商應於限期內免費拔除、補植，機關得重行查驗。經機關重行查驗仍有未合格或枯死部分及未善盡綠化工程施工規範各項規定時，機關得以契約第 17 條遲延履約約定計算逾期違約金，扣罰廠商逾期違約金，以日為單位，按逾期日數，每日依契約價金結算總額 3‰計算逾期違約金。每 3 個月植栽保活養護查驗合格日後之次日起算次一查驗期。廠商不得因機關辦理查驗，而免除其依契約所應履行或承擔之義務、責任及費用之負擔。

(十二)廠商不於前款期限內改正、拒絕改正或其瑕疵不能改正，或改正次數

逾 2 次仍未能改正者，機關得採行下列措施之一：

1. 自行或使第三人改正，並得向廠商請求償還改正必要之費用。
2. 終止或解除契約或減少契約價金。

(十二)因可歸責於廠商之事由，致履約有瑕疵者，機關除依前 2 款規定辦理外，並得請求損害賠償。

第 15 條之 1 操作、維護資料及訓練

■廠商應依本條規定履約：

(一)資料內容：

1. 植栽維護資料：

- (1)植栽維護手冊。
- (2)完整說明植栽養護步驟與維護方式、規定。

2. 中文操作與維護資料：

- (1)製造商之操作與維護手冊。
- (2)完整說明各項產品及其操作步驟與維護（修）方式、規定。
- (3)示意圖及建議備用零件表。

3. 上述資料應包括下列內容：

- (1)契約名稱與編號；
- (2)主題（例如土建、機械、電氣、輸送設備...）；
- (3)目錄；
- (4)最接近本工程之維修廠商名稱、地址、電話；
- (5)廠商、供應商、安裝商之名稱、地址、電話；
- (6)最接近本工程之零件供應商名稱、地址、電話；
- (7)預計接管單位將開始承接維護責任之日期；
- (8)系統及組件之說明；
- (9)例行維護作業程序及時程表；
- (10)操作、維護（修）所需之機具、儀器及備品數量；
- (11)以下資料由機關視個案特性勾選：

■操作前之檢查或檢驗表

■設備之啟動、操作、停機作業程序

■操作後之檢查或關機表

■一般狀況、特殊狀況及緊急狀況之處置說明

■經核可之測試資料

■製造商之零件明細表、零件型號、施工圖

■與未來維護（修）有關之圖解（分解圖）、電（線）路圖

■製造商原廠備品明細表及建議價格

■軟體版權之授權規定

(12)索引。

4. 保固期間操作與維護資料之更新，應以書面提送。各項更新資料，

包括定期服務報告，均應註明契約名稱及編號。

5. 教育訓練計畫應包括下列內容：

- (1)設備及佈置說明；
- (2)各類設備之功能介紹；
- (3)各項設備使用說明；
- (4)設備規格；
- (5)各項設備之操作步驟；
- (6)操作維護項目及程序解說；
- (7)故障檢查程序及排除說明；
- (8)講師資格；
- (9)訓練時數。

6. 廠商須依機關需求時程提供完整中文教育訓練課程及手冊，使機關或接管單位指派人員瞭解各項設備之操作及維護（修）。

(二)資料送審：

1. 植栽維護手冊之樣本、教育訓練計畫及內容大綱草稿，應於竣工前 60 天提出 1 份送審；並於竣工前 30 天，提出 1 份正式格式之完整資料送審。廠商可證明其現成之手冊資料，足以符合本條之各項規定者，不在此限。
2. 操作與維護資料格式樣本、教育訓練計畫及內容大綱草稿，應於竣工前 60 天，提出 1 份送審；並於測試運轉前 30 天，提出 1 份正式格式之完整資料送審。製造商可證明其現成之手冊資料，足以符合本條之各項規定者，不在此限。
3. 廠商須於竣工前 15 天，提出 5 份（由機關於招標時載明；未載明者，為 5 份）經機關核可之操作與維護資料及教育訓練計畫。
4. 廠商應於竣工前提供最新之操作與維護（修）手冊、圖說、定期服務資料及其他與設備相關之資料 5 份，使接管單位有足夠能力進行操作及維護（修）工作。

(三)在教育訓練開始時，廠商應將所有操作與維護資料備妥，並於驗收前依核可之教育訓練計畫，完成對機關或接管單位指派人員之訓練。

(四)廠商所提送之資料，應經監造單位/工程司審查同意；修正時亦同。

(五)操作與維護（修）手冊之內容，應於試運轉測試程序時，經機關或接管單位指派之人員驗證為可行，否則應辦理修正後重行測試。

第 16 條 保固

(一)保固期之認定：

1. 起算日：

- (1)全部完工辦理驗收者，自驗收結果符合契約規定之日起算。
- (2)有部分先行使用之必要或已履約之部分有減損減失之虞，辦理部分驗收者，自部分驗收結果符合契約規定之日起算。

(3)因可歸責於機關之事由，逾第 15 條第 2 款規定之期限遲未能完成驗收者，自契約標的足資認定符合契約規定之日起算。

2. 期間：

- (1)結構物由廠商保固 3 年。
 - (2)非結構物由廠商保固 3 年(不含植栽工項)。
 - (3)植栽工項由廠商保活 3 年。
- (二)本條所稱瑕疵，包括損裂、坍塌、損壞、功能或效益不符合契約規定等。但屬第 17 條第 5 款所載不可抗力或不可歸責於廠商之事由所致者，不在此限。
- (三)保固期內發現之瑕疵，應由廠商於機關指定之合理期限內負責免費無條件改正。逾期不為改正者，機關得逕為處理，所需費用由廠商負擔，或動用保固保證金逕為處理，不足時向廠商追償。但屬故意破壞、不當使用、正常零附件損耗或其他非可歸責於廠商之事由所致瑕疵者，由機關負擔改正費用。
- (四)為釐清發生瑕疵之原因或其責任歸屬，機關得委託公正之第三人進行檢驗或調查工作，其結果如證明瑕疵係因可歸責於廠商之事由所致，廠商應負擔檢驗或調查工作所需之費用。
- (五)瑕疵改正後 30 日內，如機關認為可能影響本工程任何部分之功能與效益者，得要求廠商依契約原訂測試程序進行測試。該瑕疵係因可歸責於廠商之事由所致者，廠商應負擔進行測試所需之費用。
- (六)保固期內，採購標的因可歸責於廠商之事由造成之瑕疵致全部工程無法使用時，該無法使用之期間不計入保固期；致部分工程無法使用者，該部分工程無法使用之期間不計入保固期，並由機關通知廠商。
- (七)機關得於保固期間及期滿前，通知廠商派員會同勘查保固事項。
- (八)保固期滿且無待決事項後 30 日內，機關應簽發一份保固期滿通知書予廠商，載明廠商完成保固責任之日期。除該通知書所稱之保固合格事實外，任何文件均不得證明廠商已完成本工程之保固工作。
- (九)廠商應於接獲保固期滿通知書後 30 日內，將留置於本工程現場之設備、材料、殘物、垃圾或臨時設施，清運完畢。逾期未清運者，機關得逕為變賣並遷出現場。扣除機關一切處理費用後有剩餘者，機關應將該差額給付廠商；如有不足者，得通知廠商繳納或自保固保證金扣抵。

第 17 條 遲延履約

- (一)逾期違約金，以日為單位，按逾期日數，每日依契約價金結算總額 3% 計算逾期違約金。
1. 廠商如未依照契約所定履約期限竣工，自該期限之次日起算逾期日數。但未完成履約之部分不影響其他已完成部分之使用者，按未完成履約部分之契約價金，每日依其 3% 計算逾期違約金。
 2. 初驗或驗收有瑕疵，經機關通知廠商限期改正，自契約所定履約期限

之次日起算逾期日數，但扣除以下日數：

- (1)履約期限之次日起，至機關決定限期改正前歸屬於機關之作業日數。
 - (2)契約或主驗人指定之限期改正日數（機關得於招標時刪除此部分文字）。
- (二)採部分驗收者，得就該部分之金額計算逾期違約金。
- (三)逾期違約金之支付，機關得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知廠商繳納或自保證金扣抵。
- (四)逾期違約金為損害賠償額預定性違約金，其總額（含逾期未改正之違約金）以契約價金總額之 20%為上限，且不計入第 18 條第 8 款之賠償責任上限金額內。
- (五)因下列天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由，致未能依時履約者，廠商得依第 7 條第 3 款規定，申請延長履約期限；不能履約者，得免除契約責任：
1. 戰爭、封鎖、革命、叛亂、內亂、暴動或動員。
 2. 山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、惡劣天候、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。
 3. 墜機、沉船、交通中斷或道路、港口冰封。
 4. 罷工、勞資糾紛或民眾非理性之聚眾抗爭。
 5. 毒氣、瘟疫、火災或爆炸。
 6. 履約標的遭破壞、竊盜、搶奪、強盜或海盜。
 7. 履約人員遭殺害、傷害、擄人勒贖或不法拘禁。
 8. 水、能源或原料中斷或管制供應。
 9. 核子反應、核子輻射或放射性污染。
 10. 非因廠商不法行為所致之政府或機關依法令下達停工、徵用、沒入、拆毀或禁運命令者。
 11. 政府法令之新增或變更。
 12. 我國或外國政府之行為。
 13. 其他經機關認定確屬不可抗力者。
- (六)前款不可抗力或不可歸責事由發生或結束後，其屬可繼續履約之情形者，應繼續履約，並採行必要措施以降低其所造成之不利影響或損害。
- (七)廠商履約有遲延者，在遲延中，對於因不可抗力而生之損害，亦應負責。但經廠商證明縱不遲延履約，而仍不免發生損害者，不在此限。
- (八)契約訂有分段進度及最後履約期限，且均訂有逾期違約金者，屬分段完工使用或移交之情形，其逾期違約金之計算原則如下：
1. 未逾分段進度但逾最後履約期限者，扣除已分段完工使用或移交部分之金額，計算逾最後履約期限之違約金。
 2. 逾分段進度但未逾最後履約期限者，計算逾分段進度之違約金。
 3. 逾分段進度且逾最後履約期限者，分別計算違約金。但逾最後履約期

限之違約金，應扣除已分段完工使用或移交部分之金額計算之。

4. 分段完工期限與其他採購契約之進行有關者，逾分段進度，得個別計算違約金，不受前款但書限制。

- (九)廠商未遵守法令致生履約事故者，由廠商負責。因而遲延履約者，不得據以免責。
- (十)因可歸責於廠商之事由致延誤履約進度，情節重大者之認定，除招標文件另有規定外，並適用採購法施行細則第 111 條規定。(機關得於招標文件載明情節重大之認定方式)

第 18 條 權利及責任

- (一)廠商應擔保第三人就履約標的，對於機關不得主張任何權利。
- (二)廠商履約，其有侵害第三人合法權益時，應由廠商負責處理並承擔一切法律責任。
- (三)廠商履約結果涉及智慧財產權者：機關有權永久無償利用該著作財產權。
- (四)除另有規定外，廠商如在契約使用專利品，或專利性施工方法，或涉及著作權時，其有關之專利及著作權益，概由廠商依照有關法令規定處理，其費用亦由廠商負擔。
- (五)機關及廠商應採取必要之措施，以保障他方免於因契約之履行而遭第三人請求損害賠償。其有致第三人損害者，應由造成損害原因之一方負責賠償。
- (六)機關對於廠商、分包廠商及其人員因履約所致之人體傷亡或財物損失，不負賠償責任。對於人體傷亡或財物損失之風險，廠商應投保必要之保險。
- (七)廠商依契約規定應履行之責任，不因機關對於廠商履約事項之審查、認可或核准行為而減少或免除。
- (八)因可歸責於廠商之事由，致機關遭受損害者，廠商應負賠償責任，機關同意廠商無需對「所失利益」負賠償責任；機關應負之賠償責任，亦不包含廠商所失利益。除第 17 條規定之逾期違約金外，賠償金額以契約價金總額為上限。但法令另有規定，或廠商故意隱瞞工作瑕疵、故意或重大過失行為或對第三人發生侵權行為，對機關所造成之損害賠償，不受賠償金額上限之限制。
- (九)履約及賠償連帶保證廠商應保證得標廠商依契約履行義務，如有不能履約情事，即續負履行義務，並就機關因此所生損害，負連帶賠償責任。
- (十)履約及賠償連帶保證廠商經機關通知代得標廠商履行義務者，有關廠商之一切權利，包括尚待履約部分之契約價金，一併移轉由該保證廠商概括承受，本契約並繼續有效。得標廠商之保證金及已履約而尚未支付之契約價金，如無不支付或不發還之情形，得依原契約規定支付或發還該得標廠商。

- (十一)廠商與其連帶保證廠商如有債權或債務等糾紛，應自行協調或循法律途徑解決。
- (十二)契約文件要求廠商提送之各項文件，廠商應依其特性及權責，請所屬相關人員於該等文件上簽名或用印。如有偽造文書情事，由出具文件之廠商及其簽名人員負刑事及民事上所有責任。
- (十三)廠商接受機關或機關委託之機構之人員指示辦理與履約有關之事項前，應先確認該人員係有權代表人，且所指示辦理之事項未逾越或未違反契約規定。廠商接受無權代表人之指示或逾越或違反契約規定之指示，不得用以拘束機關或減少、變更廠商應負之契約責任，機關亦不對此等指示之後果負任何責任。
- (十四)契約內容有須保密者，廠商未經機關書面同意，不得將契約內容洩漏予與履約無關之第三人。
- (十五)廠商履約期間所知悉之機關機密或任何不公開之文書、圖畫、消息、物品或其他資訊，均應保密，不得洩漏。
- (十六)契約之一方未請求他方依契約履約者，不得視為或構成一方放棄請求他方依契約履約之權利。
- (十七)植栽工項履約期間及保活期間，植栽枯死、數量不足時，應依施工規範規定，於要求期限內完成補植，經催告 2 次仍未改善，得依契約條款第 14 條(一)(4)辦理。

第 19 條 連帶保證

- (一)廠商履約進度落後，經機關評估並通知由連帶保證廠商履行保證責任，繼續完成者，廠商同意將契約之全部權利讓與保證廠商。
- (二)機關通知連帶保證廠商履約時，得考量公共利益及連帶保證廠商申請之動員進場施工時間，重新核定工期；連帶保證廠商如有異議，應循採購法第 85 條之 1 所定之履約爭議處理機制解決。
- (三)連帶保證廠商接辦後，應就下列事項釐清或確認，並以書面提報機關同意：
 - 1. 各項工作銜接之安排。
 - 2. 原分包廠商後續事宜之處理。
 - 3. 工程預付款扣回方式。
 - 4. 已施作未請領工程款廠商是否同意由其請領；同意者，其證明文件。
 - 5. 工程款請領發票之開立及撥付方式。
 - 6. 其他應澄清或確認之事項。

第 20 條 契約變更及轉讓

- (一)機關於必要時得於契約所約定之範圍內通知廠商變更契約（含新增項目），廠商於接獲通知後，除雙方另有協議外，應於 30 日內向機關提出契約標的、價金、履約期限、付款期程或其他契約內容須變更之相關文

- 件。契約價金之變更，其底價依採購法第 46 條第 1 項之規定。
- (二)廠商於機關接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更契約。除機關另有請求者外，廠商不得因前款之通知而遲延其履約期限。
- (三)機關於接受廠商所提出須變更之事項前即請求廠商先行施作或供應，應先與廠商書面合意估驗付款及完成契約變更之期限，其後未依合意之期限辦理或僅部分辦理者，廠商因此增加之必要費用及合理利潤，由機關負擔。
- (四)如因可歸責於機關之事由辦理契約變更，需廢棄或不使用部分已完成之工程或已到場之合格材料者，除雙方另有協議外，機關得辦理部分驗收或結算後，支付該部分價金。但已進場材料以實際施工進度需要並經檢驗合格者為限，因廠商保管不當致影響品質之部分，不予計給。
- (五)契約約定之採購標的，其有下列情形之一者，廠商得敘明理由，檢附規格、功能、效益及價格比較表，徵得機關書面同意後，以其他規格、功能及效益相同或較優者代之。但不得據以增加契約價金。其因而減省廠商履約費用者，應自契約價金中扣除：
1. 契約原標示之廠牌或型號不再製造或供應。
 2. 契約原標示之分包廠商不再營業或拒絕供應。
 3. 較契約原標示者更優或對機關更有利。
 4. 契約所定技術規格違反採購法第 26 條規定。
- (六)廠商提出前款第 1 目、第 2 目或第 4 目契約變更之文件，其審查及核定期程，除雙方另有協議外，為該書面請求送達之次日起 30 日內。但必須補正資料者，以補正資料送達之次日起 30 日內為之。因可歸責於機關之事由逾期未核定者，得依第 7 條第 3 款申請延長履約期限。
- (七)廠商依前款請求契約變更，應自行衡酌預定施工時程，考量檢(查、試)驗所需時間及機關受理申請審查及核定期程後再行適時提出，並於接獲機關書面同意後，始得依同意變更情形施作。除因機關逾期未核定外，不得以資料送審為由，提出延長履約期限之申請。
- (八)廠商得提出替代方案之相關規定(含獎勵措施)：無。
- (九)契約之變更，非經機關及廠商雙方合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。
- (十)廠商不得將契約之部分或全部轉讓予他人。但因公司分割或其他類似情形致有轉讓必要，經機關書面同意轉讓者，不在此限。
- 廠商依公司法、企業併購法分割，受讓契約之公司(以受讓營業者為限)，其資格條件應符合原招標文件規定，且應提出下列文件之一：
1. 原訂約廠商分割後存續者，其同意負連帶履行本契約責任之文件；
 2. 原訂約廠商分割後消滅者，受讓契約公司以外之其他受讓原訂約廠商營業之既存及新設公司同意負連帶履行本契約責任之文件。

第 21 條 契約終止解除及暫停執行

- (一)廠商履約有下列情形之一者，機關得以書面通知廠商終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償廠商因此所生之損失：
1. 有採購法第 50 條第 2 項前段規定之情形者。
 2. 有採購法第 59 條規定得終止或解除契約之情形者。
 3. 違反不得轉包之規定者。
 4. 廠商或其人員犯採購法第 87 條至第 92 條規定之罪，經判決有罪確定者。
 5. 因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者。
 6. 偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。
 7. 擅自減省工料情節重大者。
 8. 無正當理由而不履行契約者。
 9. 查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。
 10. 有破產或其他重大情事，致無法繼續履約者。
 11. 廠商未依契約規定履約，自接獲機關書面通知次日起 10 日內或書面通知所載較長期限內，仍未改正者。
 12. 違反環境保護或勞工安全衛生等有關法令，情節重大者。
 13. 違反法令或其他契約規定之情形，情節重大者。
- (二)機關未依前款規定通知廠商終止或解除契約者，廠商仍應依契約規定繼續履約。
- (三)廠商因第 1 款情形接獲機關終止或解除契約通知後，應即將該部分工程停工，負責遣散工人，將有關之機具設備及到場合格器材等就地點交機關使用；對於已施作完成之工作項目及數量，應會同監造單位/工程司辦理結算，並拍照存證，廠商不會同辦理時，機關得逕行辦理結算；必要時，得洽請公正、專業之鑑定機構協助辦理。廠商並應負責維護工程至機關接管為止，如有損壞或短缺概由廠商負責。機具設備器材至機關不再需用時，機關得通知廠商限期拆走，如廠商逾限未照辦，機關得將之予以變賣並遷出工地，將變賣所得扣除一切必須費用及賠償金額後退還廠商，而不負責任何損害或損失。
- (四)契約經依第 1 款規定或因可歸責於廠商之事由致終止或解除者，機關得自通知廠商終止或解除契約日起，扣發廠商應得之工程款，包括尚未領取之工程估驗款、全部保留款等，並不發還廠商之履約保證金。至本契約經機關自行或洽請其他廠商完成後，如扣除機關為完成本廠商契約所支付之一切費用及所受損害後有剩餘者，機關應將該差額給付廠商；無洽其他廠商完成之必要者，亦同。如有不足者，廠商及其連帶保證人應將該項差額賠償機關。
- (五)契約因政策變更，廠商依契約繼續履行反而不符公共利益者，機關得報經上級機關核准，終止或解除部分或全部契約，並與廠商協議補償廠商因此所生之損失。但不包含所失利益。
- (六)依前款規定終止契約者，廠商於接獲機關通知前已完成且可使用之履約

標的，依契約價金給付；僅部分完成尚未能使用之履約標的，機關得擇下列方式之一洽廠商為之：

1. 繼續予以完成，依契約價金給付。
2. 停止製造、供應或施作。但給付廠商已發生之製造、供應或施作費用及合理之利潤。

(七)非因政策變更且非可歸責於廠商事由(例如但不限於不可抗力之事由所致)而有終止或解除契約必要者，準用前 2 款及第 14 款規定。

(八)廠商未依契約規定履約者，機關得隨時通知廠商部分或全部暫停執行，至情況改正後方准恢復履約。廠商不得就暫停執行請求延長履約期限或增加契約價金。

(九)廠商不得對機關人員或受機關委託之人員給予期約、賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正利益。分包廠商亦同。違反規定者，機關得終止或解除契約，或將溢價及利益自契約價款中扣除。

(十)因可歸責於機關之情形，機關通知廠商部分或全部暫停執行(停工)：

1. 致廠商未能依時履約者，廠商得依第 7 條第 3 款規定，申請延長履約期限；因此而增加之必要費用(例如但不限於管理費)，由機關負擔。
2. 暫停執行期間累計逾 2 個月者，機關應先支付已依機關指示由機關取得所有權之設備。
3. 暫停執行期間累計逾 6 個月者，廠商得通知機關終止或解除部分或全部契約，並得向機關請求賠償因契約終止或廠商解除而生之損害。

(十一)因非可歸責於廠商之事由，機關有延遲付款之情形：

1. 廠商得向機關請求加計年息 0.5%之遲延利息。
2. 廠商得於通知機關 1 個月後暫停或減緩施工進度、依第 7 條第 3 款規定，申請延長履約期限；廠商因此增加之必要費用，由機關負擔。
3. 延遲付款達 3 個月者，廠商得通知機關終止或解除部分或全部契約，並得向機關請求賠償因契約終止或解除而生之損害。

(十二)履行契約需機關之行為始能完成，而機關不為其行為時，廠商得定相當期限催告機關為之。機關不於前述期限內為其行為者，廠商得通知機關終止或解除契約，並得向機關請求賠償因契約終止或解除而生之損害。

(十三)因契約規定不可抗力之事由，致全部工程暫停執行，暫停執行期間持續逾 6 個月或累計逾 6 個月者，契約之一方得通知他方終止或解除契約。

(十四)廠商依契約規定通知機關終止或解除部分或全部契約後，應即將該部分工程停工，負責遣散工人，撤離機具設備，並將已獲得支付費用之所有物品移交機關使用；對於已施作完成之工作項目及數量，應會同監造單位/工程司辦理結算，並拍照存證。廠商應依監造單位/工程司之指示，負責實施維護人員、財產或工程安全之工作，至機關接管為止，其

所須增加之必要費用，由機關負擔。機關應儘快依結算結果付款；如無第 14 條第 3 款情形，應發還保證金。

(十五)本契約終止時，自終止之日起，雙方之權利義務即消滅。契約解除時，溯及契約生效日消滅。雙方並互負保密義務。

第 22 條 爭議處理

(一)機關與廠商因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之：

1. 提起民事訴訟。

2. 依採購法第 85 條之 1 規定向採購申訴審議委員會申請調解。工程採購經採購申訴審議委員會提出調解建議或調解方案，因機關不同意致調解不成立者，廠商提付仲裁，機關不得拒絕。

3. 屬前目後段之情形，或契約雙方同意並簽訂仲裁協議書後，依仲裁法規定提付仲裁，並以雙方合意之仲裁處所為其仲裁處所。機關 ☐ 同意 ☐ 不同意（由機關於招標時勾選；未勾選者，為不同意）適用衡平原則。除仲裁判斷之評議外，將公開仲裁程序及仲裁判斷書。

4. 依採購法第 102 條規定提出異議、申訴。

5. 依其他法律申（聲）請調解。

6. 依契約或雙方合意之其他方式處理。

(二)依採購法規定受理調解或申訴之機關名稱：行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會；地址：台北市松仁路三號九、十樓；電話：02-87897500。

(三)履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下：

1. 與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經機關同意無須履約者不在此限。

2. 廠商因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。

(四)本契約以中華民國法律為準據法，並以機關所在地之地方法院為第一審管轄法院。

第 23 條 其他

(一)廠商對於履約所僱用之人員，不得有歧視婦女、原住民或弱勢團體人士之情事。

(二)廠商履約時不得僱用機關之人員或受機關委託辦理契約事項之機構之人員。

(三)廠商授權之代表應通曉中文或機關同意之其他語文。未通曉者，廠商應備翻譯人員。

(四)機關與廠商間之履約事項，其涉及國際運輸或信用狀等事項，契約未予

載明者，依國際貿易慣例。

- (五)機關及廠商於履約期間應分別指定授權代表，為履約期間雙方協調與契約有關事項之代表人。
- (六)機關、廠商、監造單位及專案管理單位之權責分工，除本契約另有規定外，依工程會發布之最新版「公有建築物施工階段契約約定權責分工表」或「公共工程施工階段契約約定權責分工表」辦理（請自行至工程會網站下載）。
- (七)廠商如發現契約所定技術規格違反採購法第 26 條規定，或有犯採購法第 88 條之罪嫌者，可向招標機關書面反映或向檢調機關檢舉。
- (八)本契約未載明之事項，依採購法及民法等相關法令。

附錄 1、工作安全與衛生

- 1 契約施工期間，廠商應遵照勞工安全衛生法及其施行細則、勞工安全衛生設施規則、營造安全衛生設施標準、勞動檢查法及其施行細則、危險性工作場所審查暨檢查辦法、勞動基準法及其施行細則、道路交通標誌標線號誌設置規則等有關規定確實辦理，並隨時注意工地安全及災害之防範。如因廠商疏忽或過失而發生任何意外事故，均由廠商負一切責任。
- 2 凡工程施工場所，除另有規定外，應於施工基地四周設置圍牆（籬），鷹架外部應加防護網圍護，以防止物料向下飛散或墜落，並應設置行人安全走廊及消防設備。
- 3 高度在 2 公尺以上之工作場所，勞工作業有墜落之虞者，應依營造安全衛生設施標準規定，訂定墜落災害防止計畫（得併入施工計畫或安全衛生管理計畫內），採取適當墜落災害防止設施。
- 4 廠商應依行政院勞工委員會訂頒之「加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點」第 7 點，建立職業安全衛生管理系統，實施安全衛生自主管理，並提報安全衛生管理計畫。
- 5 假設工程之組立及拆除
 - 5.1 廠商就高度 5 公尺以上之施工架、開挖深度在 1.5 公尺以上之擋土支撐及模板支撐等假設工程之組立及拆除，施工前應由專任工程人員或專業技師等妥為設計，並繪製相關設施之施工詳圖等項目，納入施工計畫或安全衛生管理計畫據以施行。
 - 5.2 施工架構築完成使用前、開挖及灌漿前，廠商應通知機關查驗施工架、擋土支撐及模板支撐是否按圖施工。如不符規定，機關得要求廠商部分或全部停工，至廠商辦妥並經監造單位/工程司審查及機關核定認可後方可復工。
 - 5.3 前述各項假設工程組立及拆除時，廠商應指定作業主管在現場辦理營造安全衛生設施標準規定之事項。
- 6 廠商應辦理之提升勞工安全衛生事項
 - 6.1 計畫：施工計畫書應包括勞工安全衛生相關法規規定事項，並落實執行。對依法應經危險性工作場所審查者，非經審查合格，不得使勞工在該場所作業。
 - 6.2 設施(由機關依工程規模及性質於招標時敘明)：
 - 20 公尺以下高處作業，宜使用於工作台即可操作之高空工作車或搭設施工架等方式作業，不得以移動式起重機加裝搭乘設備搭載人員作業。
 - 無固定護欄或圍籬之臨時道路施工場所，應依核定之交通維持計畫辦理，除設置適當交通號誌、標誌、標示或柵欄外，於勞工作業時，另應指派交通引導人員在場指揮交通，以防止車輛突入等災害事故。
 - 移動式起重機應具備 1 機 3 證（移動式起重機檢查合格證、操作人員及從事吊掛作業人員之安衛訓練結業證書），除操作人員外，應至

少隨車指派起重吊掛作業人員 1 人（可兼任指揮人員）。

■工作場所邊緣及開口所設置之護欄，應符合營造安全衛生設施標準第 20 條固定後之強度能抵抗 75 公斤之荷重無顯著變形及各類材質尺寸之規定。惟特殊設計之工作架台、工作車等護欄，經安全檢核無虞者不在此限。

■施工架斜籬搭設、直井或人孔局限空間作業、吊裝台吊運等特殊高處作業，應一併使用背負式安全帶及捲揚式防墜器。

■開挖深度超過 1.5 公尺者，均應設置擋土支撐或開挖緩坡；但地質特殊，提出替代方案經監造單位/工程司、機關同意者，得依替代方案施作。

■廠商所使用之鋼管施工架（含單管施工架及框式施工架），須符合中華民國國家標準 CNS 4750 A2067，及設置防止墜落災害設施。

6.3 管理

6.3.1 全程依勞工安全衛生相關法規規定辦理，並督導分包商依規定施作。

6.3.2 進駐工地人員，應依其作業性質分別施以從事工作及預防災變所必要之安全衛生教育訓練。

6.3.3 依規定設置勞工安全衛生協議組織及訂定緊急應變處置計畫。

6.3.4 開工前登錄勞工安全衛生人員資料，報請監造單位/工程司審查，經機關核定後，由機關依規定報請檢查機構備查；人員異動或工程變更時，亦同。

6.3.5 勞工安全衛生專任人員於施工時，應在工地執行職務。

6.3.6 於廠商施工日誌填報出工人數，記載當日發生之職業傷病及虛驚事故資料，並依法投保勞工保險。

6.4 自動檢查重點

6.4.1 擬訂自動檢查計畫，落實執行。

6.4.2 相關執行表單、紀錄，妥為保存，以備查核。

6.5 其他提升勞工安全衛生相關事項。

7 勞工安全衛生人員未確實執行職務，或未實際常駐工地執行業務，或工程施工品質查核為丙等者，機關得通知廠商於 10 日內撤換其勞安人員。

8 勞工安全衛生設施之保養維修

8.1 廠商應執行之勞工安全衛生設施保養維修事項。

8.2 機關對同一公共工程，依不同標的分別辦理採購時，得指定廠商負責主辦勞工安全衛生設施之保養維修，所需費用由相關廠商共同分攤。

9 同一工作場所有多項工程同時進行時，全工作場所之安全衛生管理，依行政院勞工委員會訂頒之「加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點」第 10 點辦理。

10 契約施工期間如發生緊急事故，影響工地內外人員生命財產安全時，廠商得逕行採取必要之適當措施，以防止生命財產之損失，並應在事故發生後

24 小時內向監造單位/工程司報告。事故發生時，如監造單位/工程司在工地有所指示時，廠商應照辦。

- 11 廠商有下列情事之一者，機關得視其情節輕重予以警告、依第 11 條第 10 款處理、依第 5 條第 1 款第 5 目暫停給付估驗計價款，或依第 21 條第 1 款終止或解除契約：

11.1 有重大潛在危害未立即全部或部分停工，或未依機關通知期限完成改善。

11.2 重複違反同一重大缺失項目。

11.3 不符法令規定，或未依核備之施工計畫書執行，經機關通知限期改正，屆期仍未改正。

- 12 因廠商施工場所依設計圖說規定應有之安全衛生設施欠缺或不良，致發生重大職業災害，經勞動檢查機構通知停工，並經機關認定屬查驗不合格情節重大者，為採購法第 101 條第 1 項第 8 款之情形之一。

附錄 2、工地管理

- 1 契約施工期間，廠商應指派適當之代表人為工地負責人，代表廠商駐在工地，督導施工，管理其員工及器材，並負責一切廠商應辦理事項。廠商應於開工前，將其工地負責人之姓名、學經歷等資料，報請機關查核；變更時亦同。機關如認為廠商工地負責人不稱職時，得要求廠商更換，廠商不得拒絕。
- 2 門禁管制
 - 2.1 工作場所人員及車輛機械出入口處應設管制人員，嚴禁以下人員及機具進入工地：
 - 2.1.1 非法外籍勞工。
 - 2.1.2 未投保勞工保險之勞工（其依法屬免投勞工保險者，得以其他商業保險代之）。
 - 2.1.3 未具合格證之移動式起重機、車輛機械及操作人員。
 - 2.2 工作場所人員非有適當之防護具（例如安全帽），不得讓其出入。
- 3 工地環境清潔與維護
 - 3.1 契約施工期間，廠商應切實遵守水污染防治法及其施行細則、空氣污染防治法、噪音管制法、廢棄物清理法及營建剩餘土石方處理方案等法令規定，隨時負責工地環境保護。
 - 3.2 契約施工期間，廠商應隨時清除工地內暨工地週邊道路一切廢料、垃圾、非必要或檢驗不合格之材料、鷹架、工具及其他設備，以確保工地安全及工作地區環境之整潔，其所需費用概由廠商負責。
 - 3.3 工地周圍排水溝，因契約施工所生損壞或沉積砂石、積廢土或施工產生之廢棄物，廠商應隨時修復及清理，並於完成時，拍照留存紀錄，必要時並邀集當地管理單位現勘確認。其因延誤修復及清理，致生危害環境衛生或公共安全事件者，概由廠商負完全責任。
- 4 交通維持及安全管制措施：
 - 4.1 廠商施工時，不得妨礙交通。因施工需要暫時影響交通時，須有適當臨時交通路線及公共安全設施，並事先提出因應計畫送請監造單位/工程司核准。監造單位/工程司如另有指示者，廠商應即照辦。
 - 4.2 廠商施工如需佔用都市道路範圍，廠商應依規定擬訂交通維持計畫，併同施工計畫，送請機關核轉當地政府交通主管機關核准後，始得施工。該項交通維持計畫之格式，應依當地政府交通主管機關之規定辦理，並維持工區週邊路面平整，加強行人動線安全防護措施及導引牌設置，同時視需要於重要路口派員協助疏導交通。
 - 4.3 交通維持及安全管制措施應確實依核准之交通維持計畫及圖樣、數量佈設並據以估驗計價。
- 5 廠商為執行施工管理之事務，其指派之工地負責人，應全權代表廠商駐場，率同其員工處理下列事項：
 - 5.1 工地管理事項

- 5.1.1 工地範圍內之部署及配置。
- 5.1.2 工人、材料、機具、設備、門禁及施工裝備之管理。
- 5.1.3 已施工完成定作物之管理。
- 5.1.4 公共安全之維護。
- 5.1.5 工地突發事故之處理。
- 5.2 工程推動事項
 - 5.2.1 開工之準備。
 - 5.2.2 交通維持計畫之研擬、申報。
 - 5.2.3 材料、機具、設備檢（試）驗之申請、協調。
 - 5.2.4 施工計畫及預定進度表之研擬、申報。
 - 5.2.5 施工前之準備及施工完成後之查驗。
 - 5.2.6 向機關提出施工動態（開工、停工、復工、竣工）書面報告。
 - 5.2.7 向機關填送施工日誌及定期工程進度表。
 - 5.2.8 協調相關廠商研商施工配合事項。
 - 5.2.9 會同監造單位/工程司勘研契約變更計畫。
 - 5.2.10 依照監造單位/工程司之指示提出施工大樣圖資料。
 - 5.2.11 施工品管有關事項。
 - 5.2.12 施工瑕疵之改正、改善。
 - 5.2.13 天然災害之防範。
 - 5.2.14 施工棄土之處理。
 - 5.2.15 工地災害或災變發生後之善後處理。
 - 5.2.16 其他施工作業屬廠商應辦事項者。
- 5.3 工地環境維護事項：
 - 5.3.1 施工場地及受施工影響地區排水系統設施之維護及改善。
 - 5.3.2 工地圍籬之設置及維護。
 - 5.3.3 工地內外環境清潔及污染防治。
 - 5.3.4 工地施工噪音之防治。
 - 5.3.5 工地週邊地區交通之維護及疏導事項。
 - 5.3.6 其他有關當地交通及環保目的事業主管機關規定應辦事項。
- 5.4 工地週邊協調事項：
 - 5.4.1 加強工地週邊地區的警告標誌與宣導。
 - 5.4.2 與工地週邊地區鄰里辦公處暨社區加強聯繫。
 - 5.4.3 定時提供施工進度及有關之資訊。
- 5.5 其他應辦事項。
- 6 施工所需臨時用地，除另有規定外，由廠商自理。廠商應規範其人員、設備僅得於該臨時用地或機關提供之土地內施工，並避免其人員、設備進入鄰地。
- 7 廠商應規範其砂石、廢土、廢棄物、建材等分包廠商不得有使用非法車輛、違約棄置或超載行為。其有違反者，廠商應負違約責任；情節重大者，依

採購法第 101 條第 1 項第 3 款規定處理。

- 8 工程告示牌設置（如未納入設計圖說時，由機關擇需要者於招標時載明）
 - 8.1 廠商應於開工前將工程告示牌相關施工圖說報機關審查核可後設置。
 - 8.2 工程告示牌之位置、規格、型式、材質、色彩、字型等，應考量工程特性、周遭環境及地方民情設置，本工程為巨額之工程，其規格為：長 500 公分，寬 320 公分。
 - 8.3 工程告示牌之內容
 - 8.3.1 工程名稱、主辦機關、設計單位、監造單位、施工廠商、工地主任(負責人)姓名與電話、專任工程人員、品質管理人員、勞工安全衛生人員姓名及電話、工程概要、工程效益、工程透視圖或平面位置圖、施工起迄時間、重要公告事項、全民督工電話及網址等相關通報專線。

附錄 3、工作協調及工程會議

1 概要

說明執行本契約有關工作協調及工程會議之規定。

2 工作範圍

2.1 與下列單位進行工作協調：

- (1) 機關提供之履約場所內之其他得標廠商。
- (2) 管線單位。
- (3) 分包廠商。

2.2 工程會議應包括但不限於：

- (1) 施工前會議。
- (2) 進度會議。

2.3 會議前準備工作：

- (1) 會議議程。
- (2) 安排會議地點。
- (3) 會議通知須於開會前 4 天發出。
- (4) 安排開會所需之資料，文具及設備。

2.4 會議後工作：

- (1) 製作會議紀錄，包括所有重要事項及決議。
- (2) 會議後 7 天內將會議紀錄送達所有與會人員，及與會議紀錄有關之單位。

3 會議

3.1 廠商應要求其分包廠商指派具職權代表該分包廠商作出決定之人員出席會議。

3.2 施工前會議

3.2.1 由機關在開工前召開施工協調會議。

3.2.2 選定開會地點。

3.2.3 與會人員：

- (1) 機關代表。
- (2) 機關委託之技術服務廠商代表。
- (3) 廠商之工地負責人員、專任工程人員、工地主任、品管人員及安全衛生管理人員。
- (4) 主要分包廠商人員。
- (5) 其他應參加之分包廠商人員。

3.2.4 會議議程項目：

- (1) 依契約內容釐清各單位在各階段之權責，並說明權責劃分規定。
- (2) 講解設計理念及施工要求、施工標準等規定。說明各項施工作業之規範規定、機具操作、人員管理、物料使用及相關注意事項。

- (3) 重要施工項目，由廠商人員負責指導施工人員相關作業程序並於工地現場製作樣品（如鋼筋加工、模板組立、管線、裝修等）及相關施工項目缺失照片看板，以作為施工人員規範及借鏡。
- (4) 提供本工程之主要分包廠商或其他得標廠商資料。
- (5) 討論總工程進度表。
- (6) 主要工程項目進行順序及預定完工時間。
- (7) 主要機具進場時間及優先順序。
- (8) 工程協調工作之流程及有關負責人員。
- (9) 解說相關之手續及處理之規定。例如提出施工及設計上之問題、問題決定後之執行、送審圖說、契約變更、請款及付款辦法等。
- (10) 工程文件及圖說之傳遞方式。
- (11) 所有完工資料存檔的程序。
- (12) 工地使用之規定。例如施工所及材料儲存區之位置。
- (13) 工地設備的使用及控制。
- (14) 臨時水電。
- (15) 工地安全及急救之處理方法。
- (16) 工地保全規定。

3.3 進度會議

3.3.1 安排固定時間開會。

3.3.2 依工程進度及狀況，視需要召開臨時會議。

3.3.3 選定會議地點（以固定地點為原則）。

3.3.4 與會人員：

- (1) 機關代表。
- (2) 機關委託之技術服務廠商代表。
- (3) 廠商工地負責人員。
- (4) 配合議程應出席之分包廠商人員。

3.3.5 會議議程項目：

- (1) 檢討並確認前次會議紀錄。
- (2) 檢討前次議定之工作進度。
- (3) 提出工地觀察報告及問題項目。
- (4) 檢討施工進度之問題。
- (5) 材料製作及運送時間之審核。
- (6) 改進所有問題之方法。
- (7) 修正施工進度表。
- (8) 計畫未來工作之程序及時間。
- (9) 施工進度之協調。
- (10) 檢討送審圖說之流程，核准時間及優先順序。

- (11) 檢討工地工務需求解釋紀錄之流程，核准時間及優先順序。
- (12) 施工品質之審核。
- (13) 檢討變更設計對施工進度及完工日期之影響。
- (14) 其他任何事項。

附錄 4、品質管理作業

1 須檢（試）驗之項目

1.1 下列檢驗項目，應由符合 CNS 17025（ISO/IEC 17025）規定之實驗室辦理，並出具印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌之檢驗報告：（由機關依工程規模及性質，擇需要者於招標時勾選）

1.1.1 水泥混凝土

■ 混凝土圓柱試體抗壓強度試驗。

■ 水泥混凝土粗細粒料篩分析（適用於廠商自主檢查且作為估驗或驗收依據者。由監造單位/工程司會同廠商於拌合廠用以檢核是否符合配合設計規範者，得不適用）。

1.1.2 瀝青混凝土

■ 瀝青鋪面混合料壓實試體之厚度或高度試驗。

■ 瀝青混凝土之粒料篩分析試驗（適用於廠商自主檢查且作為估驗或驗收依據者。由監造單位/工程司會同廠商於拌合廠用以檢核是否符合配合設計規範者，得不適用）。

■ 熱拌瀝青混合料之瀝青含量試驗。

■ 瀝青混合料壓實試體之比重及密度試驗（飽和面乾法）。

1.1.3 金屬材料

■ 鋼筋混凝土用鋼筋試驗。

1.1.4 土壤

■ 土壤夯實試驗。

■ 土壤工地密度試驗。

1.1.5 高壓混凝土磚或普通磚

■ 高壓混凝土磚試驗（至少含 CNS 13295 之 6.1 外觀檢查、6.2 尺度及許可差量測、6.3 抗壓強度試驗及 6.4 吸水率試驗等 4 項）

1.2 其他須辦理檢（試）驗之項目為：土壤分析報告、病蟲害檢驗、花卉、種苗及栽培介質、紅火蟻檢驗。

2 自主檢查與監造檢查（驗）

2.1 廠商於各項工程項目施工前，應將其施工方法、施工步驟及施工中之檢（試）驗作業等計畫，先洽請監造單位/工程司同意，並在施工前會同監造單位/工程司完成準備作業之檢查工作無誤後，始得進入施工程序。

2.2 廠商應於品質計畫之材料及施工檢驗程序，明定各項重要施工作業（含假設工程）及材料設備檢驗之自主檢查之查驗點（應涵蓋監造單位明定之檢驗停留點）。另應於施工計畫（或安全衛生管理計畫）之施工程序，明定安全衛生查驗點。

2.3 廠商應確實執行上開查驗點之自主檢查，並留下紀錄備查。

2.4 有關監造單位監造檢驗停留點（含安全衛生事項），須經監造單位派

員會同辦理施工抽查及材料抽驗合格後，方得繼續下一階段施工，並作為估驗計價之付款依據。如擅自進行下階段施工，應依契約敲除重作並追究施工廠商責任。

2.5 施工後，廠商應會同監造單位/工程司或其代表人對施工之品質進行檢驗。

3 品質管制

3.1 品質計畫

3.1.1 公告金額以上之工程，廠商應提報以下品質計畫，送機關核准後確實執行：

- (1) 於開工前 14 日內提報整體品質計畫。
- (2) 於分項工程施工前 21 日內提報分項品質計畫，須提報之分項工程如下：混凝土工程、鋼結構工程、鋪面工程、排水工程、燈具照明工程及植栽工程。

3.1.2 查核金額以上之工程，品質計畫之內容包括：

- (1) 管理責任。
- (2) 施工要領。
- (3) 品質管理標準。
- (4) 材料及施工檢驗程序。
- (5) 自主檢查表。
- (6) 不合格品之管制。
- (7) 矯正與預防措施。
- (8) 內部品質稽核。
- (9) 文件紀錄管理系統。
- (10) 設備功能運轉檢測程序及標準。

3.1.3 分項工程品質計畫之內容包括：

- (1) 施工要領。
- (2) 品質管理標準。
- (3) 材料及施工檢驗程序。
- (4) 自主檢查表。

3.2 查核金額以上之工程，品管人員之設置規定

3.2.1 人數應有 2 人。

3.2.2 基本資格為：應接受工程會或其委託訓練機構辦理之公共工程品質管理訓練課程，並取得結業證書；取得前開結業證書逾 4 年者，應再取得最近 4 年內之回訓證明，始得擔任品管人員。

3.2.3 其他資格為：詳如招標文件。

3.2.4 應專任，不得跨越標案，且施工時應在工地執行職務。

3.2.5 廠商應於開工前，將品管人員之登錄表報監造單位/工程司審查並經機關核定後，由機關填報於行政院公共工程委員會資訊網路系統備查；品管人員異動或工程竣工時，亦同。

3.3 品管人員工作重點

3.3.1 依據工程契約、設計圖說、規範、相關技術法規及參考品質計畫製作綱要等，訂定品質計畫，據以推動實施。

3.3.2 執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等。

3.3.3 品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤改善。

3.3.4 品質文件、紀錄之管理。

3.3.5 其他提升工程品質事宜。

3.4 品管人員有未實際於工地執行品管工作，或未能確實執行品管工作，或工程經施工品質查核為丙等，可歸責於品管人員者，由機關通知廠商於7日內更換並調離工地。

3.5 公告金額以上且適用營造業法規定之工程，營造廠商專任工程人員工作重點如下：

3.5.1 督察品管人員及現場施工人員，落實執行品質計畫，並填具督察紀錄表。

3.5.2 依據營造業法第35條規定，辦理相關工作，如督導按圖施工、解決施工技術問題；估驗、查驗工程時到場說明，並於工程估驗、查驗文件簽名或蓋章等。

3.5.3 依據工程施工查核小組作業辦法規定於工程查核時，到場說明。

3.5.4 未依上開各款規定辦理之處處理規定：(由機關於招標時載明)。

4 廠商其他應辦事項

■廠商應於施工前及施工中定期召開施工講習會或檢討會，說明各項施工作業之規範規定、機具操作、人員管理、物料使用及相關注意事項。

■於開工前將重要施工項目，於工地現場製作樣品。

定期存款單質權設定覆函

- 一、中華民國 年 月 日定期存款單(以下簡稱存單)質權設定申請書敬悉。
- 二、後列存單係以擔保質權人對於 (採購標的) 國立故宮博物院南部院區園區景觀工程 之(押標金/ 保證金)之質物債權。
- 三、本行已將後列質物明細表所載存單辦妥質權登記(登記號碼： 年 月 日 字第 號)，嗣後質權人實行質權或質權消滅時，應檢附存單、本覆函影本並以「實行質權通知書」或「質權消滅通知書」通知本行，否則不予受理。
- 四、本行同意於質權消滅前不對質權標之物之存款債權行使抵銷權。
- 五、後列存單應領之中間利息，非經質權人同意，出質人不得向 本行領取。
- 此致

質權人(招標機關) 國立故宮博物院
 銀行 啟

質物明細表

存單 種類	帳號或 存單號碼	起訖日期	利率	存單本金金額 (大寫)	備註
				新台幣	
				新台幣	
				新台幣	

中 華 民 國 年 月 日

_____銀行 地址：_____

押標金/保證金不可撤銷擔保信用狀

日期：

茲循右列申請人之請求開發本信用狀，本信用狀規定如有未盡事宜，適用國際商會所訂「信用狀統一慣例與實務」第_____號_____年版之規定。	信用狀號碼：	通知銀行編號： 日期：
	申請人： 地址：	
通知銀行：	金額：新台幣/外幣 _____ 元正	
受益人：(招標機關)	於中華民國境內銀行提示文件之有效期限：至民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日止	
地址：		
<p>本信用狀係為擔保(投標廠商/得標廠商)就信用狀受益人<u>國立故宮博物院</u>所辦理之(採購標的)<u>國立故宮博物院南部院區園區景觀工程</u>(採購案號：<u> </u>號)採購案之投標/得標履約所須繳納之(押標金/<u> </u>保證金)。</p> <p>上開受益人在不超過上開金額範圍內，依下列條件提示單證洽兌，本行保證立即給付。</p> <p>一、付款人：<u> </u>銀行。</p> <p>二、付款方式：於接獲申請書後立即支付或見票即付。</p> <p>三、金額：不逾本信用狀金額。</p> <p>四、應檢附之單證如下：</p> <p>1. 付款申請書乙份，載明申請人於上述採購案有違反採購案規定之情形。</p> <p>2. 匯票</p> <p>上項單證應載明本信用狀之日期、號碼、採購案號及採購標的。</p>		
<p>特別指示：</p> <p>1. 與本信用狀有關之費用，由申請人負擔。</p> <p>2. 受益人得請求分批付款。</p>		
<p>備註：</p> <p>1. 上述文件須於有效期限內向中華民國境內任一銀行辦理提示請求讓購、託收或付款。上述單據與本信用狀規定相符時，本行保證無條件立即付款予匯票之簽發人、背書人或善意持有人。</p> <p>2. 本信用狀之開狀銀行如非在中華民國設立登記之銀行，應經由在中華民國設立登記且在境內營業之銀行保兌。</p> <p style="text-align: center;">銀行</p>		

押標金連帶保證書

- 一、立連帶保證書人(保證人) _____ 銀行 _____ 分行(以下簡稱本行)
茲因(得標廠商) _____ (以下簡稱廠商)得標
(機關名稱) 國立故宮博物院 (以下簡稱機關)之(採購標的) 國立故宮博物院南部院區園區景觀工程 (以下簡稱採購)，依招標文件(含其變更或補充)規定應向機關繳納履約保證金/保固保證金新臺幣(或外幣) (中文大寫) _____ 元整(NT\$/外幣 _____)(以下簡稱保證總額)，該履約保證金/保固保證金由本行開具本連帶保證書負連帶保證責任。
- 二、機關依招標文件/契約規定認定有不發還廠商履約保證金/保固保證金之情形者，一經機關書面通知本行後，本行當即在前開保證總額內，依機關書面通知所載金額如數撥付，絕不推諉拖延，且無需經過任何法律或行政程序。本行亦絕不提出任何異議，並無民法第 745 條之權利。保證金有依契約規定遞減者，保證總額比照遞減。
- 三、本保證書如有發生訴訟時，本行同意以機關所在地之法院為第一審管轄法院。
- 四、本保證書有效期間自本保證書簽發日起，(一)至民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日止。(二)至招標文件/契約規定之期限止。
- 五、本保證書正本 1 式 2 份，由機關及本行各執 1 份，副本 1 份由廠商存執。
- 六、本保證書由本行負責人或代表人簽署，加蓋本行印信或經理職章後生效。

連帶保證銀行：

負責人(或代表人)：

地址：

電話：

中 華 民 國 _____ 年 _____ 月 _____ 日

履約保證金連帶保證書

- 一、立預付款還款保證連帶保證書人(保證人) 銀行 分行(以下簡稱本行)茲因(得標廠商名稱) (以下簡稱得標廠商)，得標(機關名稱)國立故宮博物院(以下簡稱機關)之(採購標的)國立故宮博物院南部院區景觀工程(以下簡稱採購)，依採購契約(以下簡稱契約；含其變更或補充)規定應向機關繳納預付款還款保證新臺幣(或外幣 (中文大寫) 元整(NT\$/外幣))(以下簡稱保證金額)，該預付款還款保證由本行開具本連帶保證書(以下簡稱保證書)負連帶保證責任。
- 二、機關依契約規定認定有不發還得標廠商預付款還款保證之情形者，一經機關書面通知本行後，本行當即依機關書面通知所載金額(不逾保證金額)並加計年息 5%之利息如數撥付(該利息自預付款給付予契約所載受款人之日起至機關領得還款金額之日止)，絕不推諉拖延，且無需經過任何法律或行政程序。本行亦絕不提出任何異議，並無民法第 745 條之權利。預付款還款保證有依契約規定遞減者，保證總額比照遞減。
- 三、本保證書如有發生訴訟時，本行同意以機關所在地之法院為第一審管轄法院。
- 四、本保證書有效期間自本保證書簽發日起，至(一)民國 年 月 日止。(二)至招標文件/契約規定之期限止。
- 五、本保證書正本 1 式 2 份，由機關及本行各執 1 份，副本 2 份由機關及得標廠商存執。
- 六、本保證書由本行負責人或代表人簽署，加蓋本行印信或經理職章並經公證或認證後生效。

連帶保證銀行：

負責人(或代表人)：

地址：

電話：

中 華 民 國 年 月 日

押標金連帶保證保險單

保險人 (以下簡稱本公司) 因 (以下簡稱得標人) 得標後開政府採購(以下簡稱採購)，與要保人訂立保固保證金連帶保證保險契約，特立本保險單存證。

保險單號碼		字第 號		險別	保單性質
要 保 人		住所			
被 保 險 人		國立故宮博物院		住所 台北市士林區至善路二段 221 號	
採購契約內容摘要	契 約 號 碼		施工或交貨處所		
	名 稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程	保 固 期 限		
	得 標 人	名 稱			
	住 所	契 約 總 金 額	新台幣		
保險期間		依照保險單條款第 3 條規定辦理			
保險金額		新台幣			
保 險 費		新台幣			

注意：

- 一、本保險單須蓋有本公司印信，並經總經理及副署人簽章始生效力。
- 二、本保險單之記載如有與原約定不符者，請即通知本公司更改之。

中華民國 年 月 日立于

押標金連帶保證保險單條款

第一條：承保範圍

得標人於保險期間內，不履行本保險單所載採購契約之保固或養護責任，其保固保證金係以本保險單為之者，被保險人認定受有損失依採購契約規定，有不發還保固保證金之情形時，本公司依本保險單之約定對被保險人負給付保險金額之責。

第二條：不保事項

一、得標人因下列事項未能簽訂採購契約時，本公司不負給付責任：

1. 戰爭(不論宣戰與否)、類似戰爭行為、叛亂。
2. 核子反應、核子輻射或放射性污染。
3. 可歸責於被保險人之事由。

二、本公司對下列損失及費用不負賠償責任：

投標人不簽訂採購契約所致利息、租金或預期利潤之損失，及重新招標、催告履行或訴訟之有關費用。

第三條：保險期間

本保險單之承保期間為自本保險單簽發之日起，至投標人得標後依規定繳妥履約保證金之日或被保險人書面通知解除保證責任之日止。

於保險期間內，非經被保險人同意本公司不得終止本保險單。

第四條：採購契約之變更

採購契約如有變更時，本公司之保證責任以變更後之契約為準。

第五條：給付事項

被保險人於有依招標文件規定不發還投標人押標金之情形時，被保險人應立即以書面通知本公司，載明依招標文件規定不發還押標金之情形，並檢具給付請求書向本公司請求給付。本公司應於收到給付請求書後 15 日內依本保險單所載保險金額給付。

第六條：協助追償

本公司於履行給付責任後，向得標人追償時，被保險人對本公司為行使該項權利之必要行為，應予協助，其所需費用由本公司負擔。

第七條：第一審管轄法院

倘因本保險而涉訟時，本公司同意以本保險單所載被保險人住所所在地之地方法院為第一審管轄法院。

第八條：其他事項

- 一、本保險單之批單、批註暨招標文件之規定均為本保險契約之一部分。
- 二、本保險單之任何變更，需經本公司簽批始生效力。但採購契約之變更，不在此限。
- 三、本保險單未規定事項，悉依照保險法及其他有關法令辦理。

履約保證金連帶保證保險單

96 年 2 月 12 日工程企字第 09600061050 號令修正發布

保險人 (以下簡稱本公司) 因 (以下簡稱得標人) 得標後開政府採購(以下簡稱採購)，與要保人訂立預付款還款保證連帶保證保險契約，特立本保險單存證。

保險單號碼		字第 號		險別	保單性質
要保人		住 所			
被保險人		住 所		國立故宮博物院(採購機關)	
採購契約內容摘要	契約號碼	施工或交貨處所			
	名稱				
		預付款 折扣方式			
	得標人	名稱			
	住所	契約總金額	新台幣		
保險期間		依照保險單條款第 3 條規定辦理			
保險金額		新台幣 元(利息另計)			
保險費		新台幣			

注意：

三、本保險單須蓋有本公司印信，並經總經理及副署人簽章始生效力。

四、本保險單之記載如有與原約定不符者，請即通知本公司更改之。

中華民國 年 月 日立

履約保證金連帶保證保險單條款

第一條：承保範圍

得標人於保險期間內，未能履行本保險單所載之採購契約，期履約保證金係以本保險單為之者，被保險人認定受所有損失依採購契約規定，有不發還履約保證金之情形時，本公司依本保險單之約定對被保險人負保險金之責。

第二條：不保事項

一、得標人因下列事項位能履行採購契約時，本公司就因此不能履約部分不負賠償責任：

1. 戰爭(不論宣戰與否)、類似戰爭行為、叛亂或強力霸佔。
2. 依政府命令所為徵用、充公或破壞。
3. 罷工、暴動或民眾騷擾。但得標人或其代理人或與本採購有關廠商及其受僱人所為者，不在此限。
4. 核子反應、核子輻射或放射性污染。
5. 可歸責於被保險人之事由。

二、本公司對得標人不償還預付款所致之損失不負賠償責任。

第三條：保險期間

本保險單之承保期間為自本保險單簽發之日起，至完成履約驗收且經被保險人書面通知解除保證責任之日止。

前項保證責任之解除得為部分或全部。

於保險期間內，非經被保險人同意本公司不得終止本保險單。

第四條：採購契約之變更

採購契約如有變更時，本公司之保證責任以變更後之契約為準。但得標人不履行契約應由本公司負給付責任，而由被保險人案本保險單第 6 條第 1 項第 2 款規定，就未完成部分重新採購時所為之變更不在此限。但重新採購所為之變更系屬本採購法未依契約履約所致者，仍有本公司負給付責任。

第五條：給付之請求

遇有本保險單承保範圍之給付時，被保險人應立即以書面通知本公司，並檢具給付請求書向本公司請求給付。本公司應於收到給付請求書後 15 日內給付。

第六條：給付之請求

被保險人於有依招標文件規定不發還投標人押標金之情形時，被保險人應立即以書面通知本公司，載明依招標文件規定不發還押標金之情形，並檢具給付請求書向本公司請求給付。本公司應於收到給付請求書後 15 日內依本保險單所載保險金額給付。

第七條：協助追償

本公司於履行給付責任後，向得標人追償時，被保險人對本公司為行使該項權利之必要行為，應予協助，其所需費用由本公司負擔。

第八條：放棄先行就得標人財產為強制執行之主張

本公司不得以被保險人未就得標人財產強制執行為由，拒絕履行對被保險人之給付責任。

第九條：第一審管轄法院

倘因本保險而涉訟時，本公司同意以本保險單所載被保險人住所所在地之地方法院為第一審管轄法院。

第十條：其他事項

- 一、本保險單之批單、批註均為本保險契約之一部分。
- 二、本保險單之任何變更，需經本公司簽批始生效力。但採購契約之變更，不在此限。
- 三、本保險單未規定事項，悉依照保險法及其他有關法令辦理。

退還押標金申請書

一、本公司(廠、行)參加國立故宮博物院南部院區園區景觀工程招標，倘未得標或廢標，請將押標金

1 ☐ 當場退還(如未到場由貴機關自行選擇其他方式辦理)。

2 ☐ 以簽開支票方式退還。

3 ☐ 以代存方式退還。

4 ☐ 以入戶信匯方式退還，匯費自押標金項下扣繳。

二、附存款行、庫戶名、帳號等明細表一份。如因填報錯誤，致貴行所退還押標金誤入他人帳戶時，由本公司自行處理。

存	款	行	庫	備	註
行、庫、局、 信用合作社、 農、漁會	戶名	帳號		1. 戶名以投標廠商本身存款戶為限 2. 以代存方式退還者，廠商本身存款戶以○○銀行存款戶為限。	

此致

招標機關 國立故宮博物院

投標廠商：

蓋章：

負責人：

蓋章：

地址：

中 華 民 國

年

月

日

投標廠商聲明書

本廠商參加 **國立故宮博物院** 招標採購 國立故宮博物院南部院區園區景觀工程 案之投標，茲聲明如下：

項次	聲明事項	是(打V)	否(打V)
一	本廠商之營業項目不符合公司法或商業登記法規定，無法於得標後作為簽約廠商，合法履行契約。		
二	本廠商有違反政府採購法（以下簡稱採購法）施行細則第 33 條之情形。		
三	本廠商或負責人與招標機關之首長/採購案之洽辦機關之首長/受委託辦理採購之法人或團體之負責人，有採購法第 15 條第 4 項規定之涉及本人、配偶、三親等以內血親或姻親，或同財共居親屬之利益之情形。		
四	本廠商是採購法第 38 條規定之政黨或與政黨具關係企業關係之廠商。		
五	本廠商之負責人或合夥人是採購法第 39 條第 2 項所稱同時為規劃、設計、施工或供應廠商之負責人或合夥人。		
六	本廠商是採購法第 39 條第 3 項所稱與規劃、設計、施工或供應廠商同時為關係企業或同一其他廠商之關係企業。		
七	本採購案如係以選擇性招標或限制性招標辦理，或係以公開招標辦理但投標廠商未達 3 家之情形，本廠商之得標價款會有採購法第 59 條第 1 項所稱高於本廠商於同樣市場條件之相同工程、財物或勞務之最低價格之情形。		
八	本廠商已有或將有採購法第 59 條第 2 項所稱支付他人佣金、比例金、仲介費、後謝金或其他利益為條件，促成採購契約之簽訂之情形。		
九	本廠商、共同投標廠商或分包廠商是採購法第 103 條第 1 項及採購法施行細則第 38 條第 1 項所規定之不得參加投標或作為決標對象或分包廠商之廠商。【投標廠商應於投標當日遞送投標文件前至工程會網站 web.pcc.gov.tw 查詢自己(包括總公司及各分公司)、共同投標廠商、分包廠商是否為採購法第 103 條第 1 項之拒絕往來廠商】		
十	本廠商就本採購案，係屬公職人員利益衝突迴避法第 2 條及第 3 條所稱公職人員或其關係人，涉及違反公職人員利益衝突迴避法第 9 條『公職人員或其關係人，不得與公職人員服務之機關或受其監督之機關為買賣、租賃、承攬等交易行為』。【公職人員利益衝突迴避法第 15 條規定處該交易行為金額 1 倍至 3 倍之罰鍰】		

十一	本廠商是依法辦理 <u>公司或商業登記</u> 且合於中小企業發展條例關於中小企業認定標準之中小企業。(該認定標準第 2 條摘要如下：一、製造業、營造業、礦業及土石採取業實收資本額在新臺幣 8,000 萬元以下或經常僱用員工數未滿 200 人者。二、除前款規定外之其他行業前一年營業額在新臺幣 1 億元以下或經常僱用員工數未滿 100 人者。)(答「否」者，請於下列空格填寫得標後預計分包予中小企業之項目及金額，可自備附件填寫) 項目_____金額_____ 項目_____金額_____ 合計金額_____		
十二	本廠商目前在中華民國境內員工總人數逾 100 人。 (答「是」者，請填目前總人數計_____人；其中屬於身心障礙人士計_____人，原住民計_____人。)		

附註	1. 第一項至第十項答「是」或未答者，不得參加投標；其投標者，不得作為決標對象；聲明書內容有誤者，不得作為決標對象。 2. 第十一項至第十二項未填者，機關得洽廠商澄清。 3. 本聲明書填妥後附於投標文件遞送。
----	--

	投標廠商名稱：
	投標廠商章及負責人章： 日期：

切結書（開工前檢附）

本廠商_____參與國立故宮博物院 辦理 國立故宮博物院南部院區園區景觀工程 招標案，對於廠商之責任，包括刑事、民事與行政責任，已充分瞭解相關之法令規定，並願確實遵行。

立書人

投標廠商：

（蓋章）

負責人：

（蓋章）

中華民國 年 月 日

切結書（開工前檢附）

本人_____受聘於_____（營造業），為承辦國立故宮博物院 辦理 國立故宮博物院南部院區園區景觀工程 招標案之工地主任，對於工地主任之責任，包括刑事、民事與行政責任，已充分了解相關之法令規定，並願確實遵行。

立書人

工地主任：

（蓋章）

中華民國 年 月 日

電子試算表作業規定

- 一、依據行政院公共工程委員會（以下簡稱工程會）「公共工程招標文件增列提供標案資料作業要點」規定，特提供與招標文件詳細價目表格式一致之電子試算表詳細價目表及資源統計表電子檔之空白標單磁片（或光碟片）、磁片封，務請投標者依規定辦理。若投標者未遵守規定，致影響其投標權益，投標者應自行負責且不得異議及主張任何權力。
- 二、電子試算表使用工程會「公共工程經費電腦估價系統」（以下簡稱PCCES），投標者應自行建置電腦設備及使用合法軟體以免觸法。使用前並應確實檢查軟、硬體配備及磁片是否含電腦病毒，以免受病毒侵害。
- 三、廠商領取磁片後應即檢查所領磁片之電子試算表，其詳細價目表之工程項目、數量及價格計算格式是否與招標文件詳細價目表一致及運算邏輯是否正確（可經列表機列印以利檢核）或檔案有所損害等，如無問題應即將磁片備份並妥善保管，如有問題應即通知工程主辦機關，並在招標規定廠商投標截止前，憑相關證明文件（如原購領收據）並攜原磁片至原領標處辦理更換，逾期不受理。
- 四、若工程主辦機關對招標文件詳細價目表及資源統計表有所更正，將以補充說明規定，並視需要更換電子試算表磁片，投標者應確實按補充說明規定辦理。
- 五、除另有規定外，投標者應於詳細價目表鍵入各工程項目之價格及資源統計表鍵入數量及價格，其餘欄位不必鍵入更勿任意更改，以免破壞檔案致無法作業或作業結果不符規定。若所領磁片因故無法作業時可使用備份磁片作業。
- 六、投標者於電子試算表中空白欄位鍵入價格並檢核、修改及評估標價認可後，以紙張列印詳細價目表及資源統計表並裝訂成冊，將工程標單裝訂於首頁再裝入「標單封」內。
- 七、完成上述電子試算表詳細價目表及資源統計表作業後，應將最後定案之詳細價目表及資源統計表電子試算表檔案回存至所領磁片或光碟片（若機關提供之光碟片不可重複燒錄者，投標時可使用自備完整無病毒之光碟片燒錄）並自行備份留存；所領磁片作業完成後應裝入專用「電子試算表磁片封」內，已裝妥密封之「標單封」及「電子試算表磁片封」應依規定裝入「投標封」。
- 八、招標文件若含「單價分析表」或「工料分析表」者，該表為投標者於鍵入「電子試算表詳細價目表」之依據，並不需鍵入磁片，投標者遞送投標文件時，應依各工程主辦機關於招標文件中相關規定決定是否需提送「單價分析表」或「工料分析表」之書面資料。
- 九、未依規定檢附「電子試算表磁片封」者（內含第七項完成之磁片或光碟片）或未列印詳細表及資源統計表者，視為無效標，所送之價格詳細表與資源統計表總價不同時，亦同。

投標封

標案名稱：國立故宮博物院南部院區園區景觀工程
截止收件日期：民國 102 年XX 月XX 日XX 時整。
開 標 日 期：民國102 年 XX月XX 日XX 時 XX分。
案 號：102xxx
收 件 日 期：民國102 年 月 日 時 分。

- 注意事項：
1. 收件時間、收件人簽章、送件人簽章欄係由投標廠商直接將標單送交主辦機關時再行填列。
 2. 請將本投標封列印後貼於自製信封上，並依規定加密封加蓋印鑑裝封投寄。

編號	台北市士林區至善路二段 221 號 國立故宮博物院 秘書室 發包科

掛	號
---	---

投標廠商
名稱：
地址：

委託 代理出席 授權書 使用印章

本廠商投標「國立故宮博物院南部院區園區景觀工程」茲授權下列代理人全權代理本廠商參加開標、行使減價、比減價格及退還押標金申請，該代理人資料及使用印章如下：

代理人姓名：

身分證字號：

行使代理權之廠商及負責人印章印模：



委任人

廠商名稱：

印章：

印模單相同印文之印章

負責人姓名：

印章：

印模單相同印文之印章

※注意事項：

- 一、投標廠商若由負責人攜帶與印模單相同印文之廠商印章及負責人印章親至開標地點，應出示身分證件，本授權書則無須填寫出示。
- 二、投標廠商若由負責人親至開標地點，但攜帶之廠商印章及負責人印章與印模單印文不相同者，投標廠商應填寫並出示本授權書籍身分證件，「代理人姓名」及「身分證字號」乙欄則免填寫。
- 三、投標廠商若委由代理人出席開標現場，但攜帶與印模單印文相同之廠商印章及負責人印章，則應填寫並出示本授權書籍身分證件，但「行使代理權之廠商及負責人印章印模」欄位則免蓋章。
- 四、投標廠商若委由代理人出席開標現場，攜帶之廠商及負責人印章與印模單不相同，則應完整填寫本授權書籍蓋章並出示身分證件。

招標文件及契約文件

招標投標及契約文件

本文件為機關或機構(以下簡稱機關)依政府採購法(以下簡稱本法)招標、廠商投標及機關決標後簽訂契約三用文件。招標時由機關使用招標欄位並備齊招標文件後依規定招標；投標時由廠商使用投標欄位並備齊投標文件後依規定投標；決標後由機關使用決標欄位並附具必要之招標、投標及決標文件依規定蓋章後即完成與得標廠商之簽約手續，不必再經得標廠商簽名或蓋章，並以機關蓋章之日為簽約日。

本文件為公開招標、選擇性招標之規格標與價格標及限制性招標之通用文件。以公開評選、甄選、徵求或其他方式辦理者，得參酌使用。

招標機關招標如下(以下各項由招標機關填寫並簽署招標)

- 一、採購案號：
- 二、招標機關名稱：國立故宮博物院
- 三、招標機關地址：台北市士林區至善路二段 221 號
- 四、招標機關聯絡人(或單位)：國立故宮博物院秘書室發包科
電話：02-28812021 傳真：02-28891520
- 五、招標標的名稱及數量摘要：國立故宮博物院南部院區園區景觀工程
- 六、收受投標文件場所之地址：台北市士林區至善路二段 221 號
- 七、收受投標文件之截止日期：依招標公告為準。
- 八、其他事項如附件。

招標機關蓋章：

日期：民國 年 月 日

投標廠商投標如下(以下各項由投標廠商填寫並簽署後投標)

- 一、投標廠商名稱：
 - 二、投標廠商地址：
 - 三、投標廠商負責人：
 - 四、投標廠商聯絡人：
- 電話： 傳真：

五、投標廠商營業登記統一編號(無者免填)：

六、投標總標價：

新台幣	億	仟萬	佰萬	拾萬	萬	仟	佰	拾	元	整

(招標文件允許以外幣報價或以單價決標者，請自行調整)

七、其他事項如附件。

投標廠商章及負責人章(外國廠商則由有權人簽署)：

日期：中華民國 年 月 日

招標機關決標簽約如下(以下各項由招標機關填寫並簽署後完成簽約)

一、契約編號(無者免填)：

二、決標標的名稱及數量摘要：

三、履約期限：決標日起 7 日內申報開工，並於開工之日起 180 日內竣工。

四、契約金額：

新台幣	億	仟萬	佰萬	拾萬	萬	仟	佰	拾	元	整

(招標文件允許以外幣報價或以單價決標者，請自行調整)

五、其他事項如附件。

招標機關蓋章：

日期：中華民國 年 月 日

總標價：

新 台 幣	億	仟萬	佰萬	拾萬	萬	仟	佰	拾	元	整

優先減價:新台幣

第一次比減:新台幣

第二次比減:新台幣

第三次比減:新台幣

投標廠商：

負 責 人：〔 簽 章 〕

地 址：

電 話：

中華民國 102 年 月 日

(招標文件允許以外幣報價者，上述新台幣幣別得予調整)

廠商履約及賠償連帶保證書

- 一、立連帶保證書人(連帶保證廠商)_____ (以下簡稱連帶保證廠商)同意就(得標廠商)_____ (以下簡稱得標廠商)與國立故宮博物院(以下簡稱機關)簽訂之(採購標的)國立故宮博物院南部院區園區景觀工程契約負履約及賠償連帶保證責任。
- 二、機關依契約規定認定有不發還得標廠商履約保證金/保固保證金之情形者一經機關書面通知連帶保證廠商後，連帶保證廠商當即依押標金保證金暨其他擔保作業辦法第33條之2第2項辦理補繳或履約，絕不推諉拖延，且無需經過任何法律或行政程序。連帶保證廠商亦絕不提出任何異議，並無民法第745條之權利。連帶保證責任不因分次發還保證金而遞減。
- 三、連帶保證廠商係依法得為保證、為參與投標，且無政府採購法第103條第1項不得參加投標或作為決標對象或分包廠商之情形者。
- 四、連帶保證廠商同時作為各機關採購契約之連帶保證廠商者，未逾二契約。
- 五、因本保證書涉訟時，同意以機關所在地之法院為第一審管轄法院。
- 六、本保證書有效期間自本保證書簽發日起至機關通知廠商解除保證責任時止。
- 七、本保證書正本1式3份，由機關及本行各執1份，副本6份由機關及投標廠商存執。
- 八、本保證書由得標廠商及連帶保證廠商或代表人簽署，分別加蓋廠商印信經公正後生效。

此致

國立故宮博物院

得標廠商：

負責人(或代表人)：

地址：

電話：

連帶保證廠商：

負責人(或代表人)：

地址：

電話：

中 華 民 國 年 月 日

切結書（開工前檢附）

本人_____受聘於_____（營造業），為承辦國立故宮博物院 辦理 國立故宮博物院南部院區園區景觀工程 招標案之專任工程人員，對於專任工程人員之責任，包括刑事、民事與行政責任，已充分瞭解相關之法令規定，並願確實遵行。

立書人

專任工程人員：

（蓋章）

中華民國 年 月 日

切結書（開工前檢附）

本人_____受聘於_____（營造業），為承辦國立故宮博物院 辦理 國立故宮博物院南部院區園區景觀工程 招標案之工地主任，對於工地主任之責任，包括刑事、民事與行政責任，已充分瞭解相關之法令規定，並願確實遵行。

立書人

工地主任：

（蓋章）

中華民國 年 月 日

國立故宮博物院

廠商資格審查表

採購名稱：「國立故宮博物院南部院區園區景觀工程」

序 號	組 件 名 稱	件 數	審 查 結 果	
			符 合	不 符
一	廠商登記或設立證明	件		
二	投標廠商聲明書正本	件		
三	廠商納稅之證明	件		
四	廠商信用之證明	件		
五	廠商實績之證明	件		
六	切結書	件		
七	授權書（如為負責人出席，則無須檢附）	件		
八	共同投標協議書(共同投標廠商須檢附)			

廠商名稱：			審 查 結 果		
電話：					
FAX：					
通訊地址：					
負 責 人			符合規定	不符規定	證件不全
			秘書室 發包科人員		需求單位 人員
印 模	廠商印章	負責人印章			

附註：

廠商登記或設立之證明：如公司登記或商業登記證明文件、設立登記證、工廠登記證、行業登記證、執業執照、開業證明、立案證明或其他由政府機關或其授權機構核發該廠商係合法登記或設立之證明文件。

公共工程施工品質管理作業要點

中華民國八十五年十二月十三日行政院公共工程委員會（八五）工程管字第二七二一號函分行
中華民國八十七年五月二十九日行政院公共工程委員會（八七）工程管字第八七〇六二六〇號函修正
中華民國八十八年十月四日行政院公共工程委員會（八八）工程管字第八八一五四九七號函修正
中華民國九十一年三月十八日行政院公共工程委員會（九一）工程管字第九一〇一〇四四九號令修正
中華民國九十三年七月三十日行政院公共工程委員會工程管字第〇九三〇〇三〇三七九〇號函修正
中華民國九十六年九月二十日行政院公共工程委員會工程管字第〇九六〇〇三八二〇八〇號函修正

一、行政院公共工程委員會（以下簡稱工程會）為提升公共工程施工品質，確保公共工程施工成果符合其設計及規範之品質要求，並落實政府採購法第七十條工程採購品質管理及行政院頒「公共工程施工品質管理制度」之規定，爰訂定本要點。

二、行政院暨所屬各級行政機關、公立學校及公營事業機構（以下簡稱機關）辦理工程採購，其施工品質管理作業，除法令另有規定外，依本要點之規定。

三、機關辦理公告金額以上工程，應於招標文件內訂定廠商應提報品質計畫。

品質計畫得視工程規模及性質，分整體品質計畫與分項品質計畫二種。整體品質計畫應依契約規定提報，分項品質計畫得於各分項工程施工前提報。

品質計畫之內容，除機關及監造單位另有規定外，應包括管理責任、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核及文件紀錄管理系統等。工程具機電設備者，並應增訂設備功能運轉檢測程序及標準。

未達查核金額之工程，機關得依工程規模及性質，縮減其品質計畫內容。但新臺幣一千萬元以上未達查核金額之工程，其品質計畫內容至少應包括品質管理標準、自主檢查表、材料及施工檢驗程序及文件紀錄管理系統等項目。

分項品質計畫之內容，除機關及監造單位另有規定外，應包括施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表等項目。

品質計畫內容之製作綱要，由工程會另定之。

四、機關辦理查核金額以上之工程，應於工程招標文件內依工程規模及性質，訂定下列事項。但性質特殊之工程，得報經工程會同意後不適用之：

（一）品質管理人員（以下簡稱品管人員）之資格、人數及其更換規定；每一標案最低品管人員人數規定如下：

1、查核金額以上，未達巨額採購之工程，至少一人。

2、巨額採購之工程，至少二人。

（二）品管人員應專任，不得跨越其他標案，且施工時應在工地執行職務。

（三）廠商應於開工前，將品管人員之登錄表（如附表一）報監造單位審查，並於經機關核定後，由機關填報於工程會資訊網路系統備查；品管人員異動或工程竣工時，亦同。

機關辦理未達查核金額之工程，得比照前項規定辦理。

五、品管人員，應接受工程會或其委託訓練機構辦理之公共工程品質管理訓練課程，並取得結業證書。

取得前開結業證書逾四年者，應再取得最近四年內之回訓證明，始得擔任品管人員。

前兩項之訓練課程、時數及實施方式，及前項回訓實施期程，由工程會另定之。

六、品管人員工作重點如下：

（一）依據工程契約、設計圖說、規範、相關技術法規及參考品質計畫製作綱要等，訂定品質計畫，據以推動實施。

（二）執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等。

（三）品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤改善。

（四）品質文件、紀錄之管理。

(五) 其他提升工程品質事宜。

七、機關辦理公告金額以上且適用營造業法規定之工程，應於招標文件內訂定有關營造廠商專任工程人員之下列事項：

(一) 督察品管人員及現場施工人員，落實執行品質計畫，並填具督察紀錄表。

(二) 依據營造業法第三十五條規定，辦理相關工作，如督察按圖施工、解決施工技術問題；查驗工程時到場說明，並於工程查驗文件簽名或蓋章等。

(三) 依據工程施工查核小組作業辦法規定於工程查核時，到場說明。

(四) 未依上開各款規定辦理之處理規定。

八、機關應視工程需要，指派具工程相關學經歷之適當人員或委託適當機構負責監造。

公告金額以上工程，監造單位應提報監造計畫。

監造計畫之內容除機關另有規定外，應包括監造範圍、監造組織、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準、品質稽核、文件紀錄管理系統等。工程具機電設備者，並應增訂設備功能運轉測試等抽驗程序及標準。

未達查核金額之工程，機關得依工程規模及性質，縮減其監造計畫內容。但新臺幣一千萬元以上未達查核金額之工程，其監造計畫內容至少應包括品質計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準等項目。

監造計畫內容之製作綱要，由工程會另定之。

九、機關委託監造，應於招標文件內訂定下列事項：

(一) 監造單位派駐現場人員之資格及人數，並依據監造計畫執行監造作業。其未能有效達成品質要求時，得隨時撤換之。

(二) 廠商監造不實或管理不善，致機關遭受損害之責任及罰則。

(三) 監造單位之建築師或技師，應依據工程施工查核小組作業辦法規定，於工程查核時到場說明。

(四) 未依前款規定辦理之處理規定。

十、機關辦理查核金額以上之工程，其委託監造者，應於招標文件內訂定下列事項。但性質特殊之工程，得報經工程會同意後不適用之：

(一) 監造單位應比照第四點、第五點規定，置受訓合格之現場人員；每一標案最低現場人員人數規定如下：

1、查核金額以上，未達巨額採購之工程，至少一人。

2、巨額採購之工程，至少二人。

(二) 前款現場人員應專任，不得跨越其他標案，且施工時應在工地執行職務。

(三) 監造單位應於開工前，將其符合第一款規定之現場人員之登錄表（如附表二）經機關核定後，由機關填報於工程會資訊網路備查；上開人員異動或工程竣工時，亦同。

機關辦理未達查核金額之工程，得比照前項規定辦理。

十一、監造單位及其所派駐現場人員工作重點如下：

(一) 訂定監造計畫，並監督、查證廠商履約。

(二) 施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案件之審查。

(三) 重要分包廠商及設備製造商資格之審查。

(四) 訂定檢驗停留點（限止點），並於適當檢驗項目會同廠商取樣送驗。

(五) 抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查（驗）紀錄表。

(六) 發現缺失時，應即通知廠商限期改善，並確認其改善成果。

(七) 督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作。

- (八) 履約進度及履約估驗計價之審核。
- (九) 履約界面之協調及整合。
- (十) 機電設備測試及試運轉之監督。
- (十一) 依規定填報監造報表(參考格式如附表三)。
- (十二) 其他工程事宜。

如屬委託監造者，應於招標文件內訂定前項工作重點。

十二、機關辦理公告金額以上工程，應於工程及委託監造招標文件內，分別訂定下列事項：

- (一) 鋼筋、混凝土、瀝青混凝土及其他適當檢驗或抽驗項目，應由符合 CNS 17025 (ISO/IEC 17025) 規定之實驗室辦理，並出具檢驗或抽驗報告。
- (二) 前款檢驗或抽驗報告，應印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌。自辦監造者，應比照前項規定辦理。

第一項之檢驗或抽驗報告，其由行政機關、公立學校或公營事業所屬實驗室出具者，自九十五年度起，亦應印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌。

十三、機關辦理公告金額以上工程應於招標文件內，依工程規模及性質編列品管費用。其編列標準以發包施工費之百分之零點六至百分之二為原則。

品管費用內得包含品管人員及行政管理費用。

機關除另有規定外，應依工程規模及性質於招標文件內編列材料設備之檢驗費用；監造單位所需材料設備之抽驗費用，應於施工預算書或廠商招標文件內編列。

契約規定以外之查驗、測試、抽驗或檢驗，其結果不符合契約規定者，由廠商負擔所生之費用；結果相符者，由機關負擔費用。

十四、機關於公告金額以上工程開工時，應將工程基本資料填報於工程會指定之資訊網路系統，並應於驗收完成後七日內，將結算資料填報於前開系統。

十五、機關應隨時督導工程施工情形，並留存紀錄備查。另得視工程需要設置工程督導小組，隨時進行施工品質督導工作。

機關發現工程缺失時，應即以書面通知監造單位或廠商限期改善。

上級機關得視工程需要比照第一項規定，設置工程督導小組，隨時進行施工品質督導工作。

十六、機關辦理查核金額以上工程時，應於工程及委託監造招標文件內，分別訂定品管人員或監造單位受訓合格之現場人員有下列情事之一者，由機關通知廠商限期更換並調離工地，並由機關填報於工程會資訊網路系統備查：

- (一) 未實際於工地執行品管或監造工作。
- (二) 未能確實執行品管或監造工作。
- (三) 工程經工程施工查核小組查核列為丙等，可歸責於品管或監造單位受訓合格現場人員者。

十七、廠商有施工品質不良、監造不實或其他違反本要點之情事，機關得依契約規定暫停發放工程估驗款、扣(罰)款或為其他適當之處置，並得依政府採購法第一百零一條至第一百零三條規定處理。

十八、各機關得依本要點，另訂定有關之作業規定。

附件：

附表一：品管人員登錄表

附表二：監造單位監工人員登錄表

附表三：監工日報表

填報日期：

工程標案 名稱					工程標案 電腦編號	
工程 地點		開工 日期			預計 完工日期	
決標 金額	(千元)	品管 費用	(千元)		工地聯 絡人及電 話	
工程 主辦機關				承辦人	姓名	
					電話	
監造 單位				廠 商		
品 管 人 員	姓名	專長	身分證號	受訓期別	進駐本工 地日期	回訓期別
請勾選 一項	<input type="checkbox"/> 第一次登錄 <input type="checkbox"/> 異動（原因：_____）					
備 註	<p>一、「專長欄」須填寫與工作性質及學經歷相符之專長，如建築、土木、機電、環工等。</p> <p>二、承包商第一次登錄品管人員須檢附下列資料函報監造單位審查，並由機關上網登錄：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 行政院公共工程委員會認可之品管人員結業證書、回訓證明影印本（正本提出相驗） 2. 品管人員符合工作項目之相關學、經歷一覽表(含工作內容)(縮印至 A4) 3. 本表 <p>三、品管人員異動時，提報程序與檢附資料亦同。</p> <p>四、工程竣工時，請承商函請機關上網登錄異動，俾其他工程登錄品管人員。</p>					

備	<p>一、「專長欄」須填寫與工作性質及學經歷相符之專長，如建築、土木、機電、環工等。</p>
註	<p>二、委辦監造單位第一次登錄須檢附下列資料函報機關審查，並由機關上網登錄：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 行政院公共工程委員會認可之公共工程品質管理訓練課程結業證書或回訓證明影印本（正本提出相驗） 2. 現場人員符合工作項目之相關學、經歷一覽表(含工作內容)（縮印至 A4） 3. 本表 <p>三、現場人員異動時，提報程序與檢附資料亦同。</p> <p>四、工程竣工時，請委辦監造單位函請機關上網登錄異動，俾其他工程登錄上開人員。</p>

行政院公共工程委員會 電話(02)87897500

附表三

公共工程監造報表

表報編號：

本日天氣：上午：

下午：

填報日期： 年 月 日(星期)

工程名稱							
契約工期	天	開工日期		預定完工日期		實際完工日期	
契約變更次數		次	工期展延天數		天	契約金額	原契約：
預定進度(%)			實際進度(%)				變更後契約：
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：							
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：							
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：							
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：							
監造單位簽章：							

註：1. 監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填

報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2. 本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達查核金額或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。
3. 本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。
4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人(建築師)，應另依內政部九十六年六月六日台內營字第○九六○八○二九五○號令頒之「建築物(監督、查核)報告表」填報(頻率按該表註2辦理)。

廠商參與公共工程可能涉及之法律責任：

工程施工之廠商

(一) 辦理公共工程採購可能涉及之相關刑事責任之法規

刑事法規名稱	相關條項	違反法規情形	相關刑罰
政府採購法	第 87 條 圍標之處罰	意圖使廠商不為投標、違反其本意投標，或使得標廠商放棄得標、得標後轉包或分包，而施強暴、脅迫、藥劑或催眠術者。	處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金。未遂犯罰之。
		犯前項之罪，因而致人於死或致重傷者。	致人於死者，處無期徒刑或 7 年以上有期徒刑；致重傷者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，各得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金。
		以詐術或其他非法之方法，使廠商無法投標或開標發生不正確結果者。	處 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 百萬元以下罰金。未遂犯罰之。
		意圖影響決標價格或獲取不當利益，而以契約、協議或其他方式之合意，使廠商不為投標或不為價格之競爭者。	處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 百萬元以下罰金。未遂犯罰之。
		意圖影響採購結果或獲取不當利益，而借用他人名義或證件投標者。容許他人借用本人名義或證件參加投標者。	處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 百萬元以下罰金。
	第 90 條 強制採購決定之處罰	意圖使機關規劃、設計、承辦、監辦採購人員或受機關委託提供採購規劃、設計或專案管理或代辦採購廠商之人員，就與採購有關事項，不為決定或為違反其本意之決定，而施強暴、脅迫者。	處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金。未遂犯罰之。
		犯前項之罪，因而致人於死或重傷者。	致人於死者，處無期徒刑或 7 年以上有期徒刑；致重傷者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，各得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金。

	第 91 條 強制洩密之處罰	意圖使機關規劃、設計、承辦、監辦採購人員或受機關委託提供採購規劃、設計或專案管理或代辦採購廠商之人員，洩漏或交付關於採購應秘密之文書、圖畫、消息、物品或其他資訊，而施強暴、脅迫者。	處 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 百萬元以下罰金。未遂犯罰之。
		犯前項之罪，因而致人於死或重傷者。	致人於死者，處無期徒刑或 7 年以上有期徒刑；致重傷者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，各得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金。
	第 92 條 法人之處罰 第 122 條第 3 項 行賄罪	廠商之代表人、代理人、受雇人或其他從業人員，因執行業務犯本法之罪者。	除依規定處罰其行為人外，對該廠商亦科以該條之罰金。
刑法	第 122 條第 3 項 行賄罪	對於公務員關於違背職務之行為，行求、期約或交付賄賂或其他不正利益者。	處 3 年以下有期徒刑，得併科 3 千元以下罰金。
	第 193 條 違背建築術成規罪	承攬工程人或監工人於營造或拆卸建築物時，違背建築術成規，致生公共危險者。	處 3 年以下有期徒刑、拘役或 3 千元以下罰金。
	第 210 條 偽、變造私文書罪	偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者。	處 5 年以下有期徒刑。
	第 214 條 使公務員登載不實罪	明知為不實之事項，而使公務員登載於職務上所掌之公文書，足以生損害於公眾或他人者。	處 3 年以下有期徒刑、拘役或 5 百元以下罰金。
	第 215 條 業務上文書登載不實罪	從事業務之人，明知為不實之事項，而登載於其業務上作成之文書，足以生損害於公眾或他人者。	處 3 年以下有期徒刑、拘役或 5 百元以下罰金。
	第 342 條 背信罪	為他人處理事務，意圖為自己或第三人不法之利益，或損害本人之利益，而為違背其任務之行為，致生損害於本人之財產或其他利益者。	處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 1 千元以下罰金。未遂犯罰之。

貪污 治罪 條例	第 11 條 行賄罪	對於第 2 條人員，關於違背職務之行為，行求、期約或交付賄賂或其他不正利益者。 不具第 2 條人員之身分而犯前項之罪者。	處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科新台幣 3 百萬元以下罰金。
營造 業法	第 39 條	營造業負責人或專任工程人員違反第 37 條第 1 項、第 2 項或前條規定致生公共危險。	視其情形分別依法負其責任。

備註：其他各中央目的事業主管機關或地方政府所頒行之相關法規如勞安衛、環保、水利、水保、共同管道、建築、鐵公路等另有規定者，依其規定辦理。

(二) 辦理公共工程採購可能涉及之相關民事責任之法規

法規名稱	相關條項	違反法規情形	相關責任規定
政府採購法	第 31 條	一、以偽造、變造之文件投標。 二、投標廠商另行借用他人名義或證件投標。 三、冒用他人名義或證件投標。 四、在報價有效期間內撤回其報價。 五、開標後應得標者不接受決標或拒不簽約。 六、得標後未於規定期限內，繳足保證金或提供擔保。 七、押標金轉換為保證金。 八、其他經主管機關認定有影響採購公正之違反法令行為者。	機關得於招標文件中規定，廠商有左列情形之一者， <u>其所繳納之押標金，不予發還，其已發還者，並予追繳。</u>
	第 32 條	得標廠商有招標文件規定之不發還其繳納之全部或部分保證金及其孳息之情形。(請參照押標金保證金暨其他擔保作業辦法第 20 條規定)	廠商如有違反，機關得不發還其所繳納之全部或部分保證金及其孳息。
	第 50 條	一、未依招標文件之規定投標。 二、投標文件內容不符合招標文件之規定。 三、借用或冒用他人名義或證件，或以偽造、變造之文件投標。 四、偽造或變造投標文件。 五、不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯者。 六、第 103 條第 1 項不得參加投標或作為決標對象之情形。 七、 <u>其他影響採購公正之違反法令行為。</u>	投標廠商有左列情形之一，經機關於開標前發現者，其所投之標應不予開標；於開標後發現者，應不決標予該廠商。 <u>決標或簽約後發現得標廠商於決標前有前項情形者，應撤銷決標、終止契約或解除契約，並得追償損失。</u> 但撤銷決標、終止契約或解除契約反不符公共利益，並經上級機關核准者，不在此限。 第 1 項不予開標或不予決標，致採購程序無法繼續進行者，機關得宣布廢標。
	第 63 條	違反採購契約約定	契約經訂定後，對廠商與機關均發生拘束力，廠商如不遵行，自應負契約責任(如逾期罰款、違約金、不發還履保金、損害賠償等)
	第 66 條	得標廠商違反轉包之規定	機關得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償。 轉包廠商與得標廠商對機關負連帶履行及賠償責任。再轉包者，亦同。

	第 70 條	工程品質及進度等相關規定	參閱工程施工查核小組作業辦法第 10 條及公共工程施工品質管理作業要點之規定。
	第 72 條	驗收不符之規定	驗收結果與契約、圖說、貨樣規定不符者，應通知廠商限期改善、拆除、重作、退貨或換貨。其驗收結果不符部分非屬重要，而其他部分能先行使用，並經機關檢討認為確有先行使用之必要者，得經機關首長或其授權人員核准，就其他部分辦理驗收並支付部分價金。 驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經機關檢討不必拆換或拆換確有困難者，得於必要時減價收受。其在查核金額以上之採購，應先報經上級機關核准；未達查核金額之採購，應經機關首長或其授權人員核准。 驗收人對工程、財物隱蔽部分，於必要時得拆驗或化驗。
營造業法	第 39 條	營造業負責人或專任工程人員違反第 37 條第 1 項、第 2 項或前條規定致生公共危險。	視其情形分別依法負其責任。

備註：有關工程採購契約，對於履約延遲、驗收不合及施工品質不良設有契約責任之約定，應依約辦理。

(三) 辦理公共工程採購可能涉及之相關行政責任之法規

法規名稱	相關條項	違反法規情形	相關責任規定
政府採購法	第 101 條至第 103 條	<p>機關辦理採購，發現廠商有下列情形之一，應將其事實及理由通知廠商，並附記如未提出異議者，將刊登政府採購公報：</p> <p>一、容許他人借用本人名義或證件參加投標者。</p> <p>二、借用或冒用他人名義或證件，或以偽造、變造之文件參加投標、訂約或履約者。</p> <p>三、擅自減省工料情節重大者。</p> <p>四、偽造、變造投標、契約或履約相關文件者。</p> <p>五、受停業處分期間仍參加投標者。</p> <p>六、犯第 87 條至第 92 條之罪，經第 1 審為有罪判決者。</p> <p>七、得標後無正當理由而不訂約者。</p> <p>八、查驗或驗收不合格，情節重大者。</p> <p>九、驗收後不履行保固責任者。</p> <p>十、因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者。</p> <p>十一、違反第 65 條之規定轉包者。</p> <p>十二、因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約者。</p> <p>十三、破產程序中之廠商。</p> <p>十四、歧視婦女、原住民或弱勢團體人士，情節重大者。</p> <p>廠商之履約連帶保證廠商經機關通知履行連帶保證責任者，適用前項之規定。</p>	經刊登政府採購公報者，於 1 年或 3 年內，不得參加投標或作為決標對象或分包廠商。
營造業法	第 11 條、第 56 條	土木包工業違反越區營業規定	按其情節輕重，予以警告或 3 個月以上 1 年以下停業處分。
	第 16 條、第 57 條	違反申請書變更規定	處新臺幣 2 萬元以上 10 萬元以下罰鍰；並限期依規定申請變更登記。屆期不申請者，予以 3 個月以上 1 年以下停業處分。
	第 18 條第 2 項、第 56 條	未依限辦理主管機關通知之補正事項	按其情節輕重，予以警告或 3 個月以上 1 年以下停業處分。

第 19 條第 2 項、第 57 條	違反承攬工程手冊變動規定	處新臺幣 2 萬元以上 10 萬元以下罰鍰；並限期依規定申請變更登記。屆期不申請者，予以 3 個月以上 1 年以下停業處分。
第 23 條第 1 項、第 56 條	違反承攬造價限額、工程規模範圍及承攬總額	按其情節輕重，予以警告或 3 個月以上 1 年以下停業處分。
第 26 條、第 56 條	未依照工程圖樣及說明書製作工地現場施工製造圖及施工計畫書，負責施工	按其情節輕重，予以警告或 3 個月以上 1 年以下停業處分。
第 28 條、第 58 條	違反營造業負責人設置規定	處新臺幣 20 萬元以上 1 百萬元以下罰鍰，並通知該營造業限期辦理解任。屆期不辦理者，對該營造業處新臺幣 20 萬元以上 1 百萬元以下罰鍰。並得繼續通知該營造業辦理解任，屆期仍不辦理者，得按次連續處罰。
第 29 條、第 53 條	技術士未於工地現場依其專長技能及作業規範進行施工操作或品質控管，情節重大者	予以 3 個月以上 2 年以下停止執行營造業業務之處分。
第 30 條第 1 項、第 56 條	違反工地主任設置規定	按其情節輕重，予以警告或 3 個月以上 1 年以下停業處分。
第 32 條第 1 項、第 62 條	一、依施工計畫書執行按圖施工。 二、按日填報施工日誌。 三、工地之人員、機具及材料等管理。 四、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務。 五、工地遇緊急異常狀況之通報。	按其情節輕重，予以警告或 3 個月以上 1 年以下停止執行營造業業務之處分。 營造業工地主任經依前項規定受警告處分 3 次者，予以 3 個月以上 1 年以下停止執行營造業業務之處分；受停止執行營造業業務處分期間累計滿 3 年者，廢止其工地主任執業證。 前項工地主任執業證自廢止之日起 5 年內，其工地主任不得重新申請執業證。
第 33 條第 1 項、第 56 條	違反技術士設置規定	按其情節輕重，予以警告或 3 個月以上 1 年以下停業處分。
第 36 條、第 63 條	土木包工業負責人違反應負責辦理之工作	按其情節輕重，予以該土木包工業 3 個月以上 2 年以下停業處分。
第 37 條第 2 項、第 59 條	營造業負責人未盡告知定作人義務或適時處理	處新臺幣 5 萬元以上 50 萬元以下罰鍰。
第 38 條、第 59 條	營造業負責人未即時為必要之避免危險措施	處新臺幣 5 萬元以上 50 萬元以下罰鍰。

第 39 條	營造業負責人或專任工程人員違反第 37 條第 1 項、第 2 項或前條規定致生公共危險	視其情形分別依法負其責任
第 40 條、第 56 條	違反專任工程人員離職或因故不能執行業務之處置規定	按其情節輕重，予以警告或 3 個月以上 1 年以下停業處分。
第 41 條第 1 項、第 62 條	營造業工地主任違反工程主管或主辦機關於勘驗、查驗或驗收工程應辦理事項之規定	按其情節輕重，予以警告或 3 個月以上 1 年以下停止執行營造業業務之處分。 營造業工地主任經依前項規定受警告處分 3 次者，予以 3 個月以上 1 年以下停止執行營造業業務之處分；受停止執行營造業業務處分期間累計滿 3 年者，廢止其工地主任執業證。 前項工地主任執業證自廢止之日起 5 年內，其工地主任不得重新申請執業證。
第 42 條第 1 項、第 56 條	違反承攬工程手冊簽章證明或註記規定	按其情節輕重，予以警告或 3 個月以上 1 年以下停業處分。
第 52 條	未經許可或經撤銷、廢止許可而經營營造業業務	勒令其停業，並處新臺幣 1 百萬元以上 1 千萬元以下罰鍰；其不遵從而繼續營業者，得連續處罰。
第 54 條	使用他人之營造業登記證書或承攬工程手冊經營營造業業務者。 將營造業登記證書或承攬工程手冊交由他人使用經營營造業業務者。 停業期間再行承攬工程者。	處新臺幣 1 百萬元以上 5 百萬元以下罰鍰，並廢止其許可。 自廢止許可之日起 5 年內，其負責人不得重新申請營造業登記。
第 55 條 第 17 條第 1 項 第 20 條	一、經許可後未領得營造業登記證或承攬工程手冊而經營營造業業務者。 二、未加入公會而經營營造業業務者。 三、未依第 17 條第 1 項規定，申請複查或拒絕、妨礙或規避抽查者。 四、自行停業、受停業處分、復業或歇業時，未依第 20 條規定辦理者。	處新臺幣 10 萬元以上 50 萬元以下罰鍰。 營造業有前項第 1 款或第 2 款情事者，並得勒令停業及通知限期補辦手續，屆期不補辦而繼續營業者，得按次連續處罰。有前項第 4 款情事，經主管機關通知限期補辦手續，屆期不辦者，得按次連續處罰。
第 56 條第 2 項	依本法受警告處分 3 次或於 5 年內受停業處分期間累計滿 3 年者	營造業受警告處分 3 次者，予以 3 個月以上 1 年以下停業處分；於 5 年內受停業處分期間累計滿 3 年者，廢止期許可。

備註：其他各中央目的事業主管機關或地方政府所頒行之相關法規如勞安衛、環保、水利、水保、共同管道、建築、鐵公路等另有規定者，依其規定辦理。

公共工程施工階段契約約定權責分工表 (有委託專案管理廠商)

說明：

- 一、本表格主要依據「工程採購契約範本」、「勞務採購契約範本」，並參考工程會「公共工程施工品質管理作業要點」、「委託專案管理模式之工程進度及品質管理參考手冊」等內容訂定，建議各機關將之納入工程採購契約及委託技術服務契約據以執行，如各該契約另有規定者，則本表格亦應配合調整修正；其約定事項所衍生之服務費用，亦請各機關詳加考量並納入相關契約之價金一併給付。
- 二、本表格適用於機關將「專案管理」與「施工監造」分別委由兩個不同廠商辦理之情形，與依「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」（下稱本辦法）第4條之1第2項規定一併委託專案管理廠商提供施工監造服務者不同，後者機關須就施工階段之專案管理服務項目與「施工監造」之服務項目，依委辦服務內容予以整合為一，其服務酬金並應依整合後之服務項目內容重新考量。
- 三、關於公共工程施工階段相關工程人員之法定權責應符合建築法、建築師法、營造業法等相關法律規定。承造人之負責人、相關工程人員如專任工程人員、工地主任、技術士等人員應依營造業法之規定確實執行任務。
- 四、為促機關與委託專案管理廠商、監造單位、施工廠商間之權責更具體明確，機關應依工程性質訂定各期程完成期限、罰則，其懲罰標準由機關自行訂定，並於各單位權責下，標註應辦理期限，俾以確分權責。

五、本表格主要名詞之定義及使用符號

名詞	使用符號	定義
辦理	●	負責執行相關工作事項，製作相關文件以供審核，並針對審核意見辦理後續工作。
協辦	○	協助辦理相關工作事項。
監督	□	督促辦理者執行工作，及檢視其辦理情形，如發現有未符合契約與規範之處，並予以糾正。
督導	△	督促並指導辦理者依契約及規範執行工作。
審查	▲	檢查辦理者之工作執行情形，檢視送審資料是否符合契約與規範提出處置意見，要求辦理者修正或將檢視結果提供核定者（或審定者）決策之參考。
審定 (複核)	☆	檢視並就技術部分確認辦理者之工作成果或送審資料是否符合契約與規範，將結果提供主辦機關備查或核定。
核定	★	主辦機關：對於辦理單位、審查或審定單位之陳報事項作成決定。

		其他單位：審查或審定辦理者之工作成果或送審資料是否符合契約與規範，作成決定並將決定送主辦機關備查。
備查	◎	收執存查或核符後收執存查。

期程	項 目	起造人 (業主)	專案管理 單位	設計人	監造人	承造人 (承攬廠 商)	依據	備註
工程開(施)工前	1. 申請主管 單位各階段勘驗	○	△	○	○	●	工 契 9-(八) -2-(16) 、工契 9-	未於時程完 成期限內辦 理，應予懲 罰。懲罰標準由 機關自行訂 定。
	完成期限					完成期限		本項目如無 ，可免報。
	2. 擬定施工 進度表	★	☆		▲	●	工 契 9-(二) -1、工 契 9-(八) -2-	未於時程完 成期限內辦 理，應予懲 罰。懲罰標準由 機關自行訂 定。
	完成期限	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限		
	3. 合法土資 場或借土 區資料送 審	依契約規定 辦理	依契約規定 辦理	依契約規定 辦理	依契約規定 辦理	依契約規定 辦理	工 契 9-(三 二)	未於時程完 成期限內辦 理，應予懲 罰。懲罰標準由 機關自行訂 定。
	完成期限	完成期限	完成期限	完成期限	完成期限	完成期限		
	4. 向主管單 位申報開工	○	△	○	○	●	工 契 9-(八) -2-(16) 、工契 9-	未於時程完 成期限內辦 理，應予懲 罰。懲罰標準由 機關自行訂 定。
	完成期限					完成期限		本項目如無 ，可免報。
	5. 向業主申 報開工	★	☆		▲	●	工 契 9-(八) -2-(6)	未於時程完 成期限內辦 理，應予懲 罰。懲罰標準由 機關自行訂 定。
	完成期限	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限		

期程	項 目	起造人 (業主)	專案管理 單位	設計人	監造人	承造人 (承攬廠 商)	依據	備註
	6. 編擬監造 計畫書	◎	★		●		品管 要點 八	未於時程完 成期限內辦 理，應予懲 罰。懲罰標準由 機關自行訂 定。
	完成期限		完成期限		完成期限			
	7. 編擬及提 報施工計 畫書(包 括向主管 單位及工 程管理單 位)	◎	★		▲	●	工 契 9- (八) -2- (4) 、品管 要點	未於時程完 成期限內辦 理，應予懲 罰。懲罰標準由 機關自行訂 定。
	完成期限		完成期限		完成期限	完成期限		
	8. 編擬品質 計畫書	◎	★		▲	●	工 契 9- (八) -2- (11) 、品管 要點	未於時程完 成期限內辦 理，應予懲 罰。懲罰標準由 機關自行訂 定。
	完成期限		完成期限		完成期限	完成期限		
	9. 編擬安全 衛生管理 計畫	◎	★		▲	●	工 契 9- (八) -3	未於時程完 成期限內辦 理，應予懲 罰。懲罰標準由 機關自行訂 定。
	完成期限		完成期限		完成期限	完成期限		
	10. 辦理工 程保險	◎	◎		★	●	工 契 12- (二) 、工契 13	未於時程完 成期限內辦 理，應予懲 罰。懲罰標準由 機關自行訂 定。
	完成期限		完成期限		完成期限	完成期限		
	11. 向勞檢 單位申 請丁種 工作場 所審查	◎	△		□	●	工 契 9- (三) -1、工 契 9- (八)	未於時程完 成期限內辦 理，應予懲 罰。懲罰標準由 機關自行訂 定。
	完成期限					完成期限		

期程	項 目	起造人 (業主)	專案管理 單位	設計人	監造人	承造人 (承攬廠 商)	依據	備註
工程開(施)工中 工程施工階段	1. 填報公共 工程監造 (監督、 查核)報 表		★		●		品管 要點 十之 五	未於時程完 成期限內辦 理，應予懲 罰。懲罰標準由 機關自行訂 定。
	完成期限		完成期限		完成期限			
	2.1 填報公 共工程施 工日誌		◎		★	●	工契 9- (八) -2- (7)	未於時程完 成期限內辦 理，應予懲 罰。懲罰標準由 機關自行訂 定。
	2.2 施工月 報	◎						
	完成期限		完成期限		完成期限	完成期限		
	3. 填報公共 工程施 工中營 造工程 專任工 程師督 導人員 紀錄表	◎	△			●	工契 11- (五) -□- (1)	
	4. 停工、復 工報核	★	☆		▲	●	工契 9- (八) -2- (6)	未於時程完 成期限內辦 理，應予懲 罰。懲罰標準由 機關自行訂 定。
	完成期限	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限		
	5. 營建剩餘 土石方流 向管制	◎	△		□	●	工契 9- (四) -1	
	6. 定期召開 工程協調會 議	★	●	○	○	○		未於時程完 成期限內辦 理，應予懲 罰。懲罰標準由 機關自行訂 定。

期程	項 目	起造人 (業主)	專案管理 單位	設計人	監造人	承造人 (承攬廠 商)	依據	備註
工程 施 工 階 段	完成期限	完成期限	完成期限					
	7. 工程界面 協調	◎	△	○	●	○		
	8. 工程材料 送審進度 管制	◎	★△		▲	●	工 契 11- (二)	未於時程完 成期限內辦 理，應予懲 罰。懲罰標準由 機關自行訂 定。
	完成期限		完成期限		完成期限	完成期限		
	9.1 繪製施 工詳圖	◎	◎		★	●	工 契 9- (二) -2 及 3、工 契 9- (三) -4、工	未於時程完 成期限內辦 理，應予懲 罰。懲罰標準由 機關自行訂 定。
	9.2 設計圖 面補充							
	完成期限		完成期限		完成期限	完成期限	契 10- (一)	
	10. 工 程 材 料 資 料 送 審	★	☆		▲	●	工 契 11- (二)	未於時程完 成期限內辦 理，應予懲 罰。懲罰標準由 機關自行訂 定。
	完成期限	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限		
	11. 工 程 材 料 資 料 送 審 (同 等 品)	★	☆		▲	●	工 契 11- (二)	未於時程完 成期限內辦 理，應予懲 罰。懲罰標準由 機關自行訂 定。
	完成期限	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限		

期程	項 目	起造人 (業主)	專案管理 單位	設計人	監造人	承造人 (承攬廠 商)	依據	備註
	12. 工程材料 試驗結果 之 查 察 (承攬廠 商自主品 管部分)	◎	△		▲	●	工 契 11- (二)	未於時程完 成期限內辦 理，應予懲 罰。懲 罰 標 準 由 懲 罰 機 關 自 行 訂 定。
	完成期限				完成期限	完成期限		
	13. 工 程 材 料樣品送 審	★	☆		▲	●	工 契 9- (八) -2- (3) 、工契 11-	未於時程完 成期限內辦 理，應予懲 罰。懲 罰 標 準 由 懲 罰 機 關 自 行 訂 定。
	完成期限	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限		
	14. 施 工 材 料與設 備查核 【包括 檢(抽) 驗】	◎	△		●	○	工 契 11- (二) 、 (三) 、(六)	未於時程完 成期限內辦 理，應予懲 罰。懲 罰 標 準 由 懲 罰 機 關 自 行 訂 定。
	完成期限				完成期限		、(七)	
	15. 施 工 品 質管理	◎	△		□	●	工 契 9- (八) -2- (11) 、工契 10-	
	16. 工 地 安 衛與環 境保護	◎	△		□	●	工 契 9- (三) 、工契 9- (四) 、工契	
	17. 施 工 進 度管制	◎	△		▲	●	工 契 10- (三)	未於時程完 成期限內辦 理，應予懲 罰。懲 罰 標 準 由 懲 罰 機 關 自 行 訂 定。

期程	項 目	起造人 (業主)	專案管理 單位	設計人	監造人	承造人 (承攬廠 商)	依據	備註
	完成期限				完成期限	完成期限		
	18. 施 工 中 工期核計	★	☆		▲	●	工 契 10- (三)	未於時程完 成期限內辦 理，應予懲 罰。懲罰標準由 機關自行訂 定。
	完成期限	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限		
	19. 工 期 展 延	★	☆		▲	●	工 契 7- (三)	未於時程完 成期限內辦 理，應予懲 罰。懲罰標準由 機關自行訂 定。
	完成期限	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限		
	20. 施 工 中 估驗計價	★	☆		▲	●	工 契 11- (三)	未於時程完 成期限內辦 理，應予懲 罰。懲罰標準由 機關自行訂 定。
	完成期限	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限		
	21. 工 程 變 更設計作業 (確定變更 後之作業)	★	▲	●	○	○	工 契 9- (八) -2- (9) 、工契 20- (一)	未於時程完 成期限內辦 理，應予懲 罰。懲罰標準由 機關自行訂 定。
	完成期限	完成期限	完成期限	完成期限				
	22. 解 釋 合 約、圖說 與規範	★	▲●	○	●		工 契 10- (三)	未於時程完 成期限內辦 理，應予懲 罰。懲罰標準由 機關自行訂 定。
	完成期限	完成期限	完成期限		完成期限			

期程	項 目	起造人 (業主)	專案管理 單位	設計人	監造人	承造人 (承攬廠 商)	依據	備註
	23. 處理鄰 房損害糾紛	◎	○		○	●	工 契 9-(二 十)、 工 契 9-(三 十)、 工 契	
	24. 工 程 爭 議處理	★	●	○	○	○	工 契 22	
	25. 申請電 信、消 防、電、 水、污排 等管線埋 設事宜	依契約規定 辦理	依契約規定 辦理	依契約規定 辦理	依契約規定 辦理	依契約規定 辦理	工 契 9- (八) -2- (16)	未於時程完 成期限內辦 理，應予懲 罰。懲罰標準由 機關自行訂 定。
	完成期限	完成期限	完成期限	完成期限	完成期限	完成期限		
	26. 向主管 單位申報 竣工	○	△	○	○	●	工 契 9- (八) -2- (6)	未於時程完 成期限內辦 理，應予懲 罰。懲罰標準由 機關自行訂 定。
	完成期限					完成期限		本項目如無 ，可免報。
	27. 準備使 用執照申 請事宜	○	△	○	○	●	工 契 9-(十 八)	未於時程完 成期限內辦 理，應予懲 罰。懲罰標準由 機關自行訂 定。
	完成期限					完成期限		

期程	項 目	起造人 (業主)	專案管理 單位	設計人	監造人	承造人 (承攬廠 商)	依據	備註
	1. 辦理使用 執照申請	○	△	○	○	●	工 契 9-(十 八)	未於時程完 成期限內辦 理，應予懲 罰。懲罰標準由 機關自行訂 定。
	完成期限					完成期限		本項目如無 ，可免報。
	2. 向業主申 報完工	★	☆		▲	●	工 契 9- (八) -2- (6) 、工契 15-	未於時程完 成期限內辦 理，應予懲 罰。懲罰標準由 機關自行訂 定。
	完成期限	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限	(二)	
	3. 竣工確認	★	☆		●	○	工 契 15- (二)	未於時程完 成期限內辦 理，應予懲 罰。懲罰標準由 機關自行訂 定。
	完成期限	完成期限	完成期限		完成期限			
	4. 核計總工 期	★	☆		▲	●	工 契 7- (三) -1	未於時程完 成期限內辦 理，應予懲 罰。懲罰標準由 機關自行訂 定。
	完成期限	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限		
	5. 繪製竣工 圖說	★	☆		▲	●	工 契 15- (二)	未於時程完 成期限內辦 理，應予懲 罰。懲罰標準由 機關自行訂 定。
	完成期限	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限		

期程	項 目	起造人 (業主)	專案管理 單位	設計人	監造人	承造人 (承攬廠 商)	依據	備註
	6. 製作工程 結算明細 表及辦理 工程結算	★	☆		▲	●	工 契 15- (二) 、工契 21- (三)	未於時程完 成期限內辦 理，應予懲 罰。懲罰標準由 機關自行訂 定。
	完成期限	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限		
	7. 測試設備 運轉	★	△		□	●	工 契 15- (三)	未於時程完 成期限內辦 理，應予懲 罰。懲罰標準由 機關自行訂 定。
	完成期限	完成期限				完成期限		
	8. 辦理工程 驗收	●	○		○	○	工 契 15- (二)	
	9. 填具工程 結算驗收 證明書或 其他類似 文件	●	○		○	○	採 購 法 73 條、細 則 101 條	
	10. 辦理點 交作業	★	●		○	●	工 契 15- (九)	未於時程完 成期限內辦 理，應予懲 罰。懲罰標準由 機關自行訂 定。
	完成期限	完成期限	完成期限			完成期限		
	11. 繕製工 程決算書	★	●		○	○		

期程	項 目	起造人 (業主)	專案管理 單位	設計人	監造人	承造人 (承攬廠 商)	依據	備註
	完成期限	完成期限	完成期限					

**國立故宮博物院南部院區園區景觀工程
工程(材料)紅火蟻防治切結書**

具切結人：_____ (乙方)承攬國立故宮博物院(甲方)國立故宮博物院南部院區園區景觀工程，保證負責按甲方規定對於進場施工之材料仔細過濾，如發生孳生火蟻或其蟲卵一概不得進場。倘於竣工後一年內仍有上述情事發生，乙方限於甲方書面通知後15日內全部針對現況以法定環境衛生用藥及防治方法全面進行撲滅處理。如仍無法完全撲滅則須另委任專業合格病蟲害業者協助防治，並由乙方吸收所有發生之費用。

如乙方違背上開條件，無法完全執行，甲方得提出民事訴訟，雙方以所在地管轄之地方法院為第一審管轄法院，乙方同意放棄先訴抗辯權，特具切結。(本切結書正本共壹式貳份，雙方各執壹份)

此致

國立故宮博物院(甲方)

具 切 結 書 人 (乙 方) :

身分證字號(統一編號) :

地 址 :

聯 絡 電 話 :

中 華 民 國 年 月 日

**國立故宮博物院南部院區園區景觀工程
工程(材料)無病蟲害切結書**

具切結人：_____（乙方）承攬國立故宮博物院（甲方）國立故宮博物院南部院區園區景觀工程，保證負責按甲方規定對於進場施工之材料仔細過濾，如發生病蟲害之材料一律不得進場。倘於竣工後一年內仍有上述情事發生，乙方限於甲方書面通知後15日內全部針對現況以法定環境衛生用藥及防治方法全面進行撲滅處理。如仍無法完全撲滅則須另委任專業合格病蟲害業者協助防治，並由乙方吸收所有發生之費用。

如乙方違背上開條件，無法完全執行，甲方得提出民事訴訟，雙方以所在地管轄之地方法院為第一審管轄法院，乙方同意放棄先訴抗辯權，特具切結。（本切結書正本共壹式貳份，雙方各執壹份）

此致

國立故宮博物院（甲方）

具 切 結 書 人（乙方）：

身分證字號（統一編號）：

地 址：

聯 絡 電 話：

中 華 民 國 年 月 日

共同投標協議書範本

立共同投標協議書人（以下簡稱共同投標廠商）

____（廠商名稱）（以下簡稱第 1 成員）、____（廠商名稱）（以下簡稱第 2 成員）、
____（廠商名稱）（以下簡稱第 3 成員）、____（廠商名稱）（以下簡稱第 4 成員）、
____（廠商名稱）（以下簡稱第 5 成員）（成員數不得逾招標文件規定允許之家數）同意共
同投標____（機關名稱）（以下簡稱機關）之____（採購標的名稱）（案號____）並協議如下：

一、共同投標廠商同意由____（廠商名稱）為代表廠商，並以代表廠商之負責人為代表人，
負責與機關意見之聯繫，任何由代表廠商具名代表共同投標廠商之行為，均視為共同投標廠商
全體之行為。機關對代表廠商之通知，與對共同投標廠商所有成員之通知具同等效力。

二、各成員之主辦項目：

第 1 成員：____、第 2 成員：____、
第 3 成員：____、第 4 成員：____、
第 5 成員：____

三、各成員所占契約金額比率：

第 1 成員：____%、第 2 成員：____%、第 3 成員：____%、第 4 成員：____%、第 5 成員：____%

四、各成員於得標後連帶負履行契約責任。

五、成員有破產或其他重大情事，致無法繼續共同履約者，同意將其契約之一切權利義務由其他成
員另覓之廠商或其他成員繼受。

六、共同投標廠商同意契約價金依下列方式請領：（請擇一勾選並填寫）

☐ (1) 由代表廠商檢具各成員分別出具之發票及相關文件向機關統一請領。

☐ (2) 由各成員分別出具之發票及其他文件向機關請領。各成員分別請領之項目及金額為：

第 1 成員：____、第 2 成員：____、
第 3 成員：____、第 4 成員：____、
第 5 成員：____

七、本協議書於得標後列入契約。協議書內容與契約規定不符者，以契約規定為準。協議書內容，
非經機關同意不得變更。

八、本協議書由各成員之負責人或其代理人共同簽署，分別加蓋廠商印信並經公證或認證後生效。

九、其他協議事項（無者免填）：

第 1 成員廠商名稱：

負責人（或其代理人）：

地址：

電話：

第 2 成員廠商名稱：

負責人（或其代理人）：

地址：

電話：

第 3 成員廠商名稱：

負責人（或其代理人）：

地址：

電話：

第 4 成員廠商名稱：

負責人（或其代理人）：

地址：

電話：

第 5 成員廠商名稱：

負責人（或其代理人）：

地址：

電話：

中 華 民 國 年 月 日

國立故宮博物院

國立故宮博物院南部院區園區景觀工程

工程標單

中華民國一〇二年十月

國立故宮博物院

總表[標單]

第 1 頁 共 2 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程	會計科目	
施工地點	嘉義縣	工程編號	E10005-02
項次	工 作 項 目	金額(元)	備註
壹	發包工程費	-	
壹.一	第一階段	-	
壹.一.1	整地及排水設施工程	-	
壹.一.2	地坪鋪面設施	-	
壹.一.3	景觀設施	-	
壹.一.4	中央控制室及機房新建工程	-	
壹.一.5	北側停車場公廁新建工程	-	
壹.一.6	電氣設備工程	-	
壹.一.7	發電機設備工程	-	
壹.一.8	弱電設備工程	-	
壹.一.9	給排水設備工程	-	
壹.一.10	消防設備工程	-	
壹.一.11	空調設備工程	-	
壹.一.12	水景設備工程	-	
壹.一.13	噴灌設備工程	-	
壹.一.14	植栽工程	-	
壹.一.15	假設工程	-	
壹.二	第二階段	-	
壹.二.1	地坪鋪面設施	-	
壹.二.2	景觀設施	-	
壹.二.3	室外燈具	-	
壹.二.4	水景設備工程	-	
壹.二.5	噴灌設備工程	-	
壹.二.6	植栽工程	-	
壹.三	勞工安全衛生管理費	-	
壹.三.1	固定性及常態性安全衛生設施費(可量化)	-	
壹.三.2	無法量化及活動性安全衛生設施費(不可量化)	-	
壹.四	環境保護費	-	
壹.四.1	環境保護，施工便道灑水(車行路徑)	-	
壹.四.2	環境保護，臨時性攔砂、導排水、灌排水路維持及清淤	-	

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院
總表[標單]

第 2 頁 共 2 頁

[illegible]

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 1 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹	發包工程費					
壹.一	第一階段					
壹.一.1	整地及排水設施工程					
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1, #
壹.一.1.1	土方工作, 開挖	M3	110,504.0		-	023160106301, *
壹.一.1.2	土方工作, 回填	M3	110,504.0		-	023002000301, *
壹.一.1.3	土方近運利用(含推平, 運距2km)	M3	110,504.0		-	0230022203, *
壹.一.1.4	表土收集及保存處理費	M3	40,500.0		-	0230022203A, #, *
壹.一.1.5	景觀溪溝不透水碎石層	M2	8,550.0		-	0231914003, #, *
壹.一.1.6	溪流乾溝不透水碎石層(含面鋪塊石)	M2	360.0		-	0231914010, #, *
壹.一.1.7	塊石草溝不透水碎石層	M2	595.0		-	0231914011, #, *
壹.一.1.8	水生植物帶原土回填	M3	945.0		-	0231914003A, #, *
壹.一.1.9	一期隔離綠帶草溝回填土(由基地內開挖土方回填)	M3	1,815.0		-	0231914003B, #, *
壹.一.1.10	防冲刷卵石護坡	M2	55.0		-	026013015A, #, *
壹.一.1.11	內寬70cm矩型排水溝(含鍍鋅格柵蓋板)	M	266.0		-	026013002B, #, *
壹.一.1.12	內寬125x50cm矩型排水暗溝	M	498.0		-	02601B2088A, #, *
壹.一.1.13	內寬150x50cm矩型排水暗溝	M	142.0		-	02601B2088B, #, *
壹.一.1.14	內寬240x50cm雙孔矩型排水暗溝	M	292.0		-	02601B2088C, #, *
壹.一.1.15	內寬260x50cm雙孔矩型排水暗溝	M	181.0		-	02601B2088D, #, *
壹.一.1.16	4" φ PVC引水管	M	40.0		-	02601B2021, #, *
壹.一.1.17	碎石滲流溝(含4"HDPE半透水網管)	M	1,157.0		-	026013001C, #, *
壹.一.1.18	8" φ HDPE管	M	261.0		-	02601B2031, #, *
壹.一.1.19	鍍鋅格柵蓋板截水溝(W=25cm)	M	65.0		-	026013001B, #, *
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2, #
壹.一.1.20	內寬70X70x(H=100~110)cm集水井	座	7.0		-	02601B2088G, #, *
壹.一.1.21	草溝集水井	座	5.0		-	02601B2089C, #, *
壹.一.1.22	內寬80cm集水井(頸高≤100cm)	座	27.0		-	02601B2088H, #, *
壹.一.1.23	內寬80cm集水井(100cm<頸高≤200cm)	座	28.0		-	02601B2088I, #, *
壹.一.1.24	內寬80cm集水井(頸高>200cm)	座	6.0		-	02601B2088J, #, *

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 2 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.1.25	915X925mm熱浸鍍鋅鑄鐵蓋版(含框座、鍊條及固定五金)	座	15.0		-	02601B2088K,#,*
壹.一.1.26	30x30cm(內)集水井	座	2.0		-	026310011A,#,*
壹.一.1.27	30x30cm(內)滲透井	座	28.0		-	026310011B,#,*
壹.一.1.28	8"HDPE排水管排水翼牆	座	14.0		-	026013011A,#,*
壹.一.1.29	排水暗溝進出口砌塊石美化處理	處	11.0		-	0963430113A,#,*
壹.一.1.30	1.3X0.7m矩型暗溝不銹鋼攔污柵(網目15x15cm,D=10mm)	處	8.0		-	026013020,#,*
壹.一.1.31	1.4X0.7m矩型暗溝不銹鋼攔污柵(網目15x15cm,D=10mm)	處	4.0		-	026013021,#,*
壹.一.1.32	下湖防水皂土毯修補	處	4.0		-	026013033,#,*
壹.一.1.33	引水渠道設施(含沈砂池及量水堰)	座	1.0		-	1010301016,#,*
壹.一.2	地坪鋪面設施					
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1,#
壹.一.2.1	花崗岩地坪, TH=6cm, 燒面, 灰色系	M2	412.0		-	0963406002,*
壹.一.2.2	花崗岩地坪, 15x60x6cm, 細鑿面, 黃色系	M2	638.0		-	0963406003,*
壹.一.2.3	花崗岩地坪, 15x15x6cm, 細鑿面, 黃色系	M2	27.0		-	0963406015,*
壹.一.2.4	花崗岩地坪, 15x60x6cm, 細鑿面, 深灰色系	M2	412.0		-	0963406004,*
壹.一.2.5	花崗岩地坪, 45x45x6cm, 機切細鑿面, 深灰色系	M2	267.0		-	0963406022,*
壹.一.2.6	花崗岩地坪, 45x45x6cm, 機切細鑿面, 黑色系	M2	401.0		-	0963408012,*
壹.一.2.7	花崗岩地坪, 30x30x6cm, 機切細鑿面, 灰白色系	M2	273.0		-	0963408013,*
壹.一.2.8	花崗岩地坪, 30x30x6cm, 機切細鑿面, 深灰色系	M2	42.0		-	0963408014,*
壹.一.2.9	花崗岩地坪, 60x60x3cm, 機切細鑿面,	M2	977.0		-	0963403012,*

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 3 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	黃色系，45度拼貼				-	
壹.一.2.10	花崗岩地坪，30×30×3cm，機切細鑿面，黑色系	M2	364.0		-	0963403013,*
壹.一.2.11	花崗岩地坪，30×30×3cm，機切細鑿面，深灰色系	M2	1,457.0		-	0963403014,*
壹.一.2.12	花崗岩地坪，15×30/15×3cm，燒面，灰色系	M2	1,237.0		-	0963403016A,*
壹.一.2.13	花崗岩地坪，TH=3cm，細鑿面，黃色系，異型(圓形廣場)	M2	430.0		-	0963403017,*
壹.一.2.14	花崗岩地坪，TH=5cm，細鑿面，黃色系，異型(圓形廣場)	M2	34.0		-	0963403018,*
壹.一.2.15	花崗岩地坪，10×10×3cm，細鑿面，灰白色系(圓形廣場)	M2	56.0		-	0963403016B,*
壹.一.2.16	花崗岩地坪，TH=3cm，燒沖面，黑色系(圓形廣場)	M2	48.0		-	0963403016C,*
壹.一.2.17	砂岩地坪，TH=6cm，粗磨面，黃色系(圓形廣場)	M2	113.0		-	0446100001,*
壹.一.2.18	砂岩地坪，TH=8~15cm，鑿面，黃色系(圓形廣場)	M2	75.0		-	0446100002,*
壹.一.2.19	砂岩景石組，TH=20~50cm，黃色系(圓形廣場)	M3	15.0		-	0446100003,*
壹.一.2.20	地圖文字陰刻處理(圓形廣場)	式	1.0		-	0963403010,*
壹.一.2.21	花崗岩地坪，TH=3cm，細鑿面，黃色系(水景花園)	M2	125.0		-	0963403020,*
壹.一.2.22	高壓混凝土磚地坪，TH=6cm，噴砂面(4M園道)	M2	2,153.0		-	027785C022,*
壹.一.2.23	高壓混凝土磚地坪，TH=8cm，噴砂面(北側入口車道)	M2	1,235.0		-	027785C023,*
壹.一.2.24	高壓混凝土磚地坪，TH=8cm，噴砂面(北側停車場車道)	M2	1,850.0		-	027785C026,*

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 4 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.2.25	高壓混凝土磚地坪，TH=8cm，噴砂面，透水式(主園道)	M2	3,840.0		-	027785C024,*
壹.一.2.26	植草磚地坪，TH=8cm(停車場)	M2	1,531.0		-	042220B222,*
壹.一.2.27	瀝青混凝土鋪面	M2	3,559.0		-	0274200002,*
壹.一.2.28	花崗岩跳石步道，40×60×10cm，機切細鑿面	M2	1,341.0		-	0936710012,*
壹.一.2.29	黃金板岩地坪，TH=2~3cm，亂石貼	M2	152.0		-	0936710013,*
壹.一.2.30	木作地坪	M2	139.0		-	06100M0002,*
壹.一.2.31	地坪抵石子，普通水泥，1~2分石	M2	67.0		-	0978111022,*
壹.一.2.32	抵貝殼砂地坪	M2	468.0		-	0978111023,*
壹.一.2.33	透水混凝土地坪	M2	1,538.0		-	042220B223,*
壹.一.2.34	鋼板收邊，TH=10mm	M	872.0		-	0512221130,*
壹.一.2.35	花崗石緣石A，W30×H20×L60cm，機切細鑿面，黑色系	M	2,350.0		-	0934220001,*
壹.一.2.36	花崗石緣石A-1，W30×H30×L60cm，機切細鑿面，黑色系	M	138.0		-	0934220002,*
壹.一.2.37	花崗石緣石B，W30×H8×L60cm，燒面，黑色系	M	382.0		-	0934220002A,*
壹.一.2.38	花崗石緣石C，W15×H30×L60cm，機切細鑿面，深灰色系	M	1,323.0		-	0934220021,*
壹.一.2.39	花崗石收邊，W30×H8×L60cm，機切燒沖面，深灰色系(休憩廣場步道)	M	40.0		-	0934220030A,*
壹.一.2.40	花崗石收邊A，W30×H8×L60cm，機切細鑿面，深灰色系	M	398.0		-	0934220031,*
壹.一.2.41	花崗石收邊B，W50×H8×L60cm，機切細鑿面，深灰色系	M	82.0		-	0934220032,*
壹.一.2.42	花崗石收邊C，W15×H8×L60cm，機切細鑿面，深灰色系	M	16.0		-	0934220033,*
壹.一.2.43	花崗石收邊D，W20×H8×L60cm，機切細鑿面，深灰色系	M	1,347.0		-	0934220034,*

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 5 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.2.44	高壓混凝土磚緣石A，W20×H20×L60cm， 噴砂面	M	751.0		-	0277083011,*
壹.一.2.45	高壓混凝土磚緣石B，W15×H15×L60cm， 噴砂面	M	1,739.0		-	0277083012,*
壹.一.2.46	下湖側溢水花崗石坡面(景觀步橋下方)	M2	120.0		-	0963403021,*,#
壹.一.2.47	東側既有人行道車輛進出地坪抵石子坡面 處理	M2	6.0		-	0978111030,*,#
壹.一.2.48	標線，熱塑性塑膠，反光，厚2mm	M2	126.0		-	0289821302,*
壹.一.2.49	故宮LOGO飾版，花崗石，40×40×3cm，深 紅色系	M2	209.0		-	0963403015,*
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2, #
壹.一.2.50	故宮LOGO飾版，花崗石，100×100×6cm， 黑色系	只	4.0		-	0963403016,*
壹.一.2.51	東側既有人行道一期植穴鋪石處理	座	4.0		-	0978111050,*
壹.一.3	景觀設施					
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1, #
壹.一.3.1	上湖臨湖池岸面漿砌石塊， ϕ 5~20cm	M2	1,487.0		-	05500K0005,*
壹.一.3.2	水岸舞台右側花崗岩階梯及平台，細鑿面 ，深灰色系	式	1.0		-	0963430135,*
壹.一.3.3	水岸舞台右側抵貝殼砂座階、花崗石地坪 及花崗石緣石	式	1.0		-	0963430135A,*
壹.一.3.4	砌石斜牆(藝術之丘)	式	1.0		-	0963430138,*
壹.一.3.5	砌石擋牆，H=150cm(含護欄，AC路側)	M	205.0		-	0963430020,*
壹.一.3.6	出挑景觀平台木棧道，W=350cm(臨水綠堤)	M	64.0		-	0506011105,*
壹.一.3.7	造型座椅(有靠背)，W65×H65cm(臨水綠堤)	M	82.0		-	0506011160,*
壹.一.3.8	造型座椅，W65×H45cm(臨水綠堤)	M	45.0		-	0506011161,*
壹.一.3.9	水岸欄杆TYPE A，H=100cm(館區臨湖)	M	596.0		-	05500K0004,*
壹.一.3.10	水岸欄杆TYPE B(含基礎)，H=60cm(下湖臨 湖)	M	2,472.0		-	05500K0001,*

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 6 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.3.11	水岸欄杆TYPE B，H=60cm(下湖臨湖)	M	586.0		-	05500K0003,*
壹.一.3.12	抵貝殼砂花台，W30×H45cm(園道)	M	224.0		-	0963430110,*
壹.一.3.13	抵貝殼砂座階，W50×H50cm	M	131.0		-	0963430111,*,*
壹.一.3.14	漿砌塊石座牆，W=50cm	M	12.0		-	0963430112,*
壹.一.3.15	漿砌塊石牆，W30×H65cm	M	60.0		-	0963430113,*
壹.一.3.16	座椅A，W50×H14.5cm(園道)	M	171.0		-	0963430115,*
壹.一.3.17	浪型牆，W=20cm，平均高度35cm(熱帶花園)	M	125.0		-	0963430117,*
壹.一.3.18	花崗岩塊石階梯A，W50×H50cm(熱帶花園)	M	152.0		-	0963430119,*
壹.一.3.19	花崗岩塊石階梯B，W50×H35cm(熱帶花園)	M	52.0		-	0963430120,*
壹.一.3.20	花崗岩踏步，W80×TH10cm(熱帶花園)	M	85.0		-	0963430121,*
壹.一.3.21	抵石子收邊，W15×H40cm(熱帶花園)	M	174.0		-	0963430122,*
壹.一.3.22	橢圓藝術之丘花崗石邊石A，W30×H40cm(臨水綠堤)	M	56.0		-	0963430136,*
壹.一.3.23	橢圓藝術之丘花崗石邊石B，W30×H60cm(臨水綠堤)	M	43.0		-	0963430136A,*
壹.一.3.24	扶手欄杆，H=75cm(園道)	M	75.0		-	0963430114,*
壹.一.3.25	鐵絲網圍籬，H=180cm	M	88.0		-	0963430100,*
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2,#
壹.一.3.26	導覽地圖標誌牌，W80×H220cm	座	7.0		-	0905005122,*
壹.一.3.27	方向指示牌，W40×H220cm	座	25.0		-	0905005123,*
壹.一.3.28	防溺設施及危險告示牌，W90×H120cm	座	6.0		-	0905005124,*
壹.一.3.29	廣場座椅，L型，300×350×H45cm	座	8.0		-	0941070101,*
壹.一.3.30	廣場座椅，L型，600×700×H45cm	座	2.0		-	0941070102,*
壹.一.3.31	入口意象，L1065×H150×W40cm(慶典花園)	座	1.0		-	0978013102,*
壹.一.3.32	入口標誌牌，600×60cm(慶典花園)	座	1.0		-	0978013103,*
壹.一.3.33	西側跨橋，W=710cm，含欄杆及地坪鋪面	座	1.0		-	0305441001,*
壹.一.3.34	人工溼地圍籬，W200×H100cm	組	130.0		-	0305441002,*
壹.一.3.35	中軸階梯花台(慶典花園)	座	1.0		-	0936221232,*

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 7 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.3.36	中軸階梯(慶典花園)	座	2.0		-	0963430106,*
壹.一.3.37	中軸水景, 3200x860cm(慶典花園)	座	1.0		-	0299070114,*
壹.一.3.38	入口廣場花崗石花台(慶典花園)	座	1.0		-	0936221130A,*
壹.一.3.39	入口步道擋牆, W=50cm(慶典花園)	座	2.0		-	0936222131,*
壹.一.3.40	原有一期滲透井盛水口處填卵石, $\phi=5\sim 10\text{cm}$	座	22.0		-	0963430010,*
壹.一.3.41	出挑景觀平台, 含欄杆及木作地坪(臨水綠堤)	座	1.0		-	0506011102,*
壹.一.3.42	景觀步橋, 含欄杆及木作地坪(臨水綠堤)	座	1.0		-	0506011103,*
壹.一.3.43	休憩廣場階梯(熱帶花園)	座	2.0		-	0963430118,*
壹.一.3.44	弧形休憩廊A、B(熱帶花園)	座	2.0		-	0506011104,*
壹.一.3.45	弧形休憩廊C(主園道)	座	1.0		-	0506011106,*
壹.一.3.46	RC橋, W=630cm, 含欄杆及地坪收邊花崗石, 不含地坪鋪面(主園道)	座	1.0		-	0506011110,*
壹.一.3.47	小拱橋, W630xL840cm, 含欄杆, 不含地坪鋪面(主園道)	座	1.0		-	0506011111,*
壹.一.3.48	造型弧型遮廊, H=500cm(臨水綠堤圓形廣場區)	座	3.0		-	0506011122,*
壹.一.3.49	水景地下蓄水池, 淨高=150cm(臨水綠堤圓形廣場區)	座	1.0		-	0506011132,*
壹.一.3.50	水岸舞台, 含欄杆及木作平台(臨水綠堤)	座	1.0		-	0506011133,*
壹.一.3.51	橢圓藝術之丘鋼板背牆A及木座椅(臨水綠堤)	座	1.0		-	0963430137,*
壹.一.3.52	橢圓藝術之丘鋼板背牆B及木座椅(臨水綠堤)	座	1.0		-	0963430137A,*
壹.一.3.53	端景平台, 1460x800cm, 含欄杆及木作地坪(東側入口)	座	1.0		-	0506011123,*
壹.一.3.54	木作長椅, W80xL600xH40cm(東側入口)	座	1.0		-	0963430104,*
壹.一.3.55	原水圳觀測口封版, 含既有圍網拆除及運棄	處	3.0		-	0963430101,*

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 8 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.3.56	噴灌自來水地下蓄水池A，內部淨尺寸 450×450×H150cm	座	1.0		-	1010301010A,*
壹.一.3.57	噴灌自來水地下蓄水池B，內部淨尺寸 700×700×H200cm	座	1.0		-	1010301010B,*
壹.一.3.58	噴灌自來水地下蓄水池C，內部淨尺寸 600×600×H200cm	座	1.0		-	1010301010C,*
壹.一.3.59	噴灌自來水地下蓄水池D，內部淨尺寸 600×600×H150cm	座	1.0		-	1010301010D,*
壹.一.3.60	景觀垃圾桶，\$ 70×H95cm	座	11.0		-	0963430103,*
壹.一.3.61	座椅B，W53×H42cm(園道)	座	38.0		-	0963430116,*
壹.一.3.62	行動不便者車位告示牌，H=260cm	處	3.0		-	0963430150,*
壹.一.4	中央控制室及機房新建工程					
壹.一.4.1	結構工程					
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1,#
壹.一.4.1.1	土方工作，開挖	M3	1,164.0		-	023160106301,*
壹.一.4.1.2	土方工作，回填	M3	1,030.0		-	023002000301,*
壹.一.4.1.3	土方近運利用(含推平，運距2km)	M3	134.0		-	0230022203,*
壹.一.4.1.4	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm ² ，第1型 水泥	M3	55.0		-	0331023103,*
壹.一.4.1.5	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm ² ，第1型 水泥	M3	455.0		-	0331027103,*
壹.一.4.1.6	鋼筋，SD280，連工帶料	T	50.0		-	0321030075,*
壹.一.4.1.7	鋼筋，SD420W，連工帶料	T	27.0		-	0321060075,*
壹.一.4.1.8	場鑄結構混凝土用模板，普通，一般工程	M2	1,325.0		-	0311011002,*
壹.一.4.1.9	場鑄結構混凝土用模板，清水，弧形版面 用	M2	113.0		-	0311021003,*
壹.一.4.2	建築工程					
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1,#
壹.一.4.2.1	水平規準標示及放樣	M2	380.0		-	0172500002,*
壹.一.4.2.2	合金鋼高架地板面鋪PVC塑膠地墊	M2	46.0		-	0968032522,#

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 9 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.4.2.3	拍漿粉光摻金剛砂	M2	250.0		-	0289821221W
壹.一.4.2.4	牆面1:3水泥砂漿粉光	M2	2,244.0		-	0406530003C,*
壹.一.4.2.5	外牆防水塗佈	M2	184.0		-	0750500122
壹.一.4.2.6	防霉漆一底二度	M2	657.0		-	09910G2012,*
壹.一.4.2.7	W8 19x19玻璃磚,厚80mm,寬190x長190mm, 淡色毛面(含封邊料)	M2	6.0		-	0553110010,#
壹.一.4.2.8	W9 19x19玻璃磚,厚80mm,寬190x長190mm, 淡色毛面(含封邊料)	M2	5.0		-	0553110010A,#
壹.一.4.2.9	玻璃磚一般鋼構,連工帶料(鋼管、型鋼、 鋼棒等)	kg	446.0		-	0881010A06
壹.一.4.2.10	8mm強化玻璃磚造型牆面	M2	11.0		-	0553110010B,#
壹.一.4.2.11	外牆金屬鋁板工程	M2	80.0		-	0553110002w,#
壹.一.4.2.12	中央控制室及機房斜屋頂防水隔熱綠化工 程	式	1.0		-	0553110003,#,*
壹.一.4.2.13	1:3水泥砂漿打底,鋪30*30仿岩石英磚(含 安裝工資)	M2	66.0		-	052600102W,#,*
壹.一.4.2.14	1:3水泥砂漿打底,鋪拋光花崗岩板(含安 裝工資)	M2	2.0		-	052600103,#,*
壹.一.4.2.15	1:3水泥砂漿打底,鋪燒面花崗岩板(含安 裝工資)	M2	2.0		-	052600104,#,*
壹.一.4.2.16	廁所輕隔間	M2	56.0		-	1015001420,#,*
壹.一.4.2.17	1:3水泥砂漿打底,60*30cm仿岩石英磚(含 安裝工資)	M2	90.0		-	052600105,#,*
壹.一.4.2.18	配管牆人造石壓頂T=2cm	M2	18.0		-	Z052600106,#
壹.一.4.2.19	機房公廁鍛造花格窗工程	式	1.0		-	1380115562,#,*
壹.一.4.2.20	控制室OA辦公桌(含抽屜及出線口)	M	6.0		-	0553110005,#
壹.一.4.2.21	不鏽鋼排水溝合格柵蓋板(W=12cm、T= 10cm)	M	30.0		-	055303011B
壹.一.4.2.22	UT配管牆牆體	M	27.0		-	1015001414,#,*
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2,#

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 10 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.4.2.23	D1-烤漆鋼板防火雙推門	樘	3.0		-	05060103D1,#
壹.一.4.2.24	D2-烤漆鋼板門	樘	1.0		-	05060103D2,#
壹.一.4.2.25	D3-鋁格柵門(含側邊鋁格柵牆)	樘	1.0		-	05060103D3,#
壹.一.4.2.26	D4-鋁合金框木門	樘	2.0		-	05060103D4,#
壹.一.4.2.27	W1固定窗	樘	1.0		-	082110001A
壹.一.4.2.28	W2橫拉窗	樘	1.0		-	082110002A,#
壹.一.4.2.29	W3固定菱形拉張防蟲網窗	樘	1.0		-	082110003A,#
壹.一.4.2.30	W4固定菱形拉張防蟲網窗	樘	1.0		-	082110004A,#
壹.一.4.2.31	W5固定菱形拉張防蟲網窗	樘	2.0		-	082110005A,#
壹.一.4.2.32	W6 8mm強化白膜玻璃拉門 (含內層3mm不鏽鋼板雷射切割圖樣)	樘	1.0		-	082110006,#
壹.一.4.2.33	W7 8mm強化白膜玻璃門版 (含內層3mm不鏽鋼板雷射切割圖樣)	樘	1.0		-	082110007,#
壹.一.4.2.34	控制室OA辦公椅(含扶手)	座	4.0		-	0553110006,#
壹.一.4.2.35	標示牌10x10cm	組	11.0		-	1380115560,#
壹.一.4.2.36	標示牌25x25cm	組	1.0		-	1380115561,#
壹.一.4.2.37	標示牌30x50cm	組	4.0		-	1380115561A,#
壹.一.4.3	電氣工程					
壹.一.4.3.1	低壓開關盤工程					
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1,#
壹.一.4.3.1.1	LMA PANEL	式	1.0		-	164010054,#,*
壹.一.4.3.1.2	RMA PANEL	式	1.0		-	1640100064,#,*
壹.一.4.3.2	燈具、開關插座設備					
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1,#
壹.一.4.3.2.1	室內燈具	式	1.0		-	1651000010,#,*
壹.一.4.3.2.2	開關插座	式	1.0		-	1658100010,#,*
壹.一.4.3.2.3	五金另料	式	1.0		-	W16401E0084,#
壹.一.4.3.2.4	運雜費	式	1.0		-	W01271A0024,#
壹.一.4.3.2.5	安裝工資	式	1.0		-	W01271B0024,#
壹.一.4.3.3	配管線工程					

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 11 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1,#
壹.一.4.3.3.1	PVC管	式	1.0		-	15105A0014,#, 南亞、大洋,*
壹.一.4.3.3.2	PVC電線 600V-1/C	式	1.0		-	15105B0014,#, 太平洋、華新麗 華,*
壹.一.4.3.3.3	五金另料	式	1.0		-	W1510500014,#
壹.一.4.3.3.4	運雜費	式	1.0		-	W01271A0044,#
壹.一.4.3.3.5	按裝工資	式	1.0		-	W01271B0044,#
壹.一.4.4	弱電工程					
壹.一.4.4.1	監視系統設備工程					
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1,#
壹.一.4.4.1.1	產品，同軸電纜線(5CFB)168編	M	50.0		-	M15105D0011,#
壹.一.4.4.1.2	產品，PVC電線600V級2.0m/mx3c	M	50.0		-	M15105D0021,#
壹.一.4.4.1.3	產品，1"PVC管	M	50.0		-	M151050031,#
壹.一.4.4.1.4	產品，配管另料	式	1.0		-	M151050024,#
壹.一.4.4.1.5	運雜費	式	1.0		-	W137040004,#
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2,#
壹.一.4.4.1.6	產品，室外長距離型紅外線攝影機	台	1.0		-	M137040001A,#
壹.一.4.4.2	緊急求救及巡邏對講設備工程					
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1,#
壹.一.4.4.2.1	產品，1"PVC管	M	100.0		-	M15105D0051,#
壹.一.4.4.2.2	產品，配線另料	式	1.0		-	M15105D0024,#
壹.一.4.4.2.3	產品，AWG20x2P 對絞隔離線	M	100.0		-	M15105D0071,#
壹.一.4.4.2.4	產品，配線另料	式	1.0		-	M15105D0034,#
壹.一.4.4.2.5	產品，系統安裝設定費	式	1.0		-	M1678100066,#
壹.一.4.4.2.6	雜項另料	式	1.0		-	W1678100024,#
壹.一.4.4.2.7	配管線工資	式	1.0		-	W01271A0064,#
壹.一.4.4.2.8	開挖回填	式	1.0		-	0255200104,#
壹.一.4.4.2.9	運雜費	式	1.0		-	W01271A0084,#

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 12 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2,#
壹.一.4.4.2.10	產品，緊急押扣	只	11.0		-	M1678100036,#
壹.一.4.4.2.11	產品，閃光蜂鳴器	只	3.0		-	M1678100046,#
壹.一.4.5	衛生給排水工程					
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1,#
壹.一.4.5.1	閘門凡而 10kg/cm2 (不銹鋼)	式	1.0		-	15110A0014,#， 東光,富山,奕華， *
壹.一.4.5.2	高壓浮球凡而	式	1.0		-	15110B00014,#， 和成,電光,莊頭 北, *
壹.一.4.5.3	不銹鋼被覆管	式	1.0		-	15223A0014,#， 美耐,杰晟,盈同， *
壹.一.4.5.4	PVC 兩排水管	式	1.0		-	15151X0014,#， 南亞,大洋, *
壹.一.4.5.5	PVC 污排水管(橘紅色PVC塑膠管)	式	1.0		-	15151Y0014,#, *
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2,#
壹.一.4.5.6	產品，直立式陸上型加壓泵組 3 ϕ 380V 60HZ 15HP*2 H:45M Q:600L/min D:4" ϕ 二 台交互運轉 內附件4"閘閥*2、4"逆止閥* 1、4"防震軟管*2 (附件如圖說明或規範所 訂規格)	座	1.0		-	M113130002A - - - -
壹.一.4.5.7	產品，GRP水箱 長6.0M*寬2.0M*高1.5M 約 18噸		1.0		-	02631B0018,* -
壹.一.4.5.8	產品，坐式馬桶磁器配件全套	套	6.0		-	M1541000014,#， 和成CS140EU
壹.一.4.5.9	產品，無障礙廁所坐式馬桶磁器配件全套	套	1.0		-	M1541000034,#， 和成CS4384Adb- AF956(A)

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 13 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.4.5.10	產品，蹲式馬桶配件全套	套	4.0		-	M1541000054,#， 和成C109N- CF637S
壹.一.4.5.11	產品，小便斗	套	5.0		-	M1541000074,#， 和成U999- AF435N(A)
壹.一.4.5.12	產品，人造大理石檯面磁器配件全（臉盆，精密陶瓷軸心，冷熱混合龍頭）	套	6.0		-	M1081000014,#， 和成MQL7080- 3188
壹.一.4.5.13	產品，無殘障洗臉盆磁器配件全（含安全扶手，精密陶瓷軸心，冷熱混合龍頭）	套	1.0		-	M1081000034,#， 和成L259SAdbR
壹.一.4.5.14	廁所配件	式	1.0		-	1081000014,*
壹.一.4.5.15	產品，自動烘手機 110V/(H)220V (50/60Hz)，尺寸：275x255x190mm	只	2.0		-	M10810A0086,#， 和成HD439(H)
壹.一.4.5.16	產品，不銹鋼定水位閥 2"	只	1.0		-	M15110C0016,#， RS,FM,SINGER
壹.一.4.5.17	產品，不鏽鋼防蟲網 2-1/2"	只	2.0		-	M15110D0016,#
壹.一.4.5.18	產品，不鏽鋼防蟲網 3"	只	4.0		-	M15110E0016,#
壹.一.4.5.19	產品，屋頂籠型落水頭 2"	只	13.0		-	M1515100016,#， 和成，電光 LF782
壹.一.4.5.20	產品，方型地板落水頭 2"	只	1.0		-	M1515100036,#， 和成
壹.一.4.5.21	產品，2"地板式清潔口	只	1.0		-	M1515100056,#
壹.一.4.5.22	產品，3"地板式清潔口	只	2.0		-	M1515100076,#
壹.一.4.5.23	產品，4"地板式清潔口	只	3.0		-	M1515100096,#
壹.一.4.5.24	產品，5"地板式清潔口	只	2.0		-	M1515100116,#
壹.一.4.5.25	產品，2"地板排水	只	5.0		-	M1515100146,#
壹.一.5	北側停車場公廁新建工程					
壹.一.5.1	結構工程					

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 14 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1,#
壹.一.5.1.1	土方工作，開挖	M3	954.0		-	023160106301,*
壹.一.5.1.2	土方工作，回填	M3	847.0		-	023002000301,*
壹.一.5.1.3	土方近運利用(含推平，運距2km)	M3	107.0		-	0230022203,*
壹.一.5.1.4	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm ² ，第1型水泥	M3	28.0		-	0331023103,*
壹.一.5.1.5	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm ² ，第1型水泥	M3	299.0		-	0331027103,*
壹.一.5.1.6	鋼筋，SD280，連工帶料	T	54.0		-	0321030075,*
壹.一.5.1.7	鋼筋，SD420W，連工帶料	T	11.0		-	0321060075,*
壹.一.5.1.8	場鑄結構混凝土用模板，普通，一般工程	M2	522.0		-	0311011002,*
壹.一.5.1.9	場鑄結構混凝土用模板，清水，弧形版面用	M2	54.0		-	0311021003,*
壹.一.5.2	建築工程					
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1,#
壹.一.5.2.1	水平規準標示及放樣	M2	220.0		-	0172500002,*
壹.一.5.2.2	拍漿粉光摻金剛砂	M2	27.0		-	0289821221W
壹.一.5.2.3	牆面1:3水泥砂漿粉光	M2	966.0		-	0406530003C,*
壹.一.5.2.4	外牆防水塗佈	M2	54.0		-	0750500122
壹.一.5.2.5	防霉漆一底二度	M2	671.0		-	09910G2012,*
壹.一.5.2.6	外牆金屬鋁板工程	M2	71.0		-	0553110002w,#
壹.一.5.2.7	1:3水泥砂漿打底，鋪30*30仿岩石英磚(含安裝工資)	M2	78.0		-	052600100A,#
壹.一.5.2.8	1:3水泥砂漿打底，鋪拋光花崗岩板(含安裝工資)	M2	4.2		-	052600103,#,*
壹.一.5.2.9	1:3水泥砂漿打底，鋪燒面花崗岩板(含安裝工資)	M2	1.1		-	052600104,#,*
壹.一.5.2.10	室外型鋁製天花	M2	175.0		-	05500SA116,#
壹.一.5.2.11	廁所輕隔間	M2	41.0		-	1015001420,#,*
壹.一.5.2.12	1:3水泥砂漿打底，60*30cm仿岩石英磚(含	M2	188.0		-	052600105,#,*

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 15 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	安裝工資)				-	
壹.一.5.2.13	配管牆人造石壓頂T=2cm	M2	25.0		-	Z052600106,#
壹.一.5.2.14	19*19玻璃磚玻璃磚，厚80mm，寬190x長190mm，淡色毛面，封縫料	M2	41.0		-	0881010A05
壹.一.5.2.15	北側停車場公廁鍛造花格窗工程	式	1.0		-	1380115563,#,*
壹.一.5.2.16	天花板收邊鋁框(W12cm)	M	59.0		-	05500SA116A,#
壹.一.5.2.17	不鏽鋼排水溝含格柵蓋板(W=12cm、T=10cm)	M	7.0		-	055303011C,#
壹.一.5.2.18	UT配管牆牆體	M	34.0		-	1015001414,#,*
壹.一.5.2.19	玻璃磚一般鋼構，連工帶料(鋼管、型鋼、鋼棒等)	kg	44.0		-	0881010A06
壹.一.5.2.20	北側停車場公廁斜屋頂防水隔熱綠化工程	式	1.0		-	0553110004,#,*
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2,#
壹.一.5.2.21	D1-烤漆鋼板雙開門	樘	1.0		-	05060103D1A,#
壹.一.5.2.22	D2-烤漆鋁板門	樘	1.0		-	05060103D4A,#
壹.一.5.2.23	D3-烤漆鋁板拉門	樘	1.0		-	05060103D4B,#
壹.一.5.2.24	W1格柵窗	樘	1.0		-	082110001B
壹.一.5.2.25	標示牌10x10cm	組	18.0		-	1380115560,#
壹.一.5.2.26	標示牌10x25cm	組	1.0		-	1380115560A,#
壹.一.5.2.27	標示牌25x25cm	組	2.0		-	1380115561,#
壹.一.5.2.28	標示牌30x50cm	組	2.0		-	1380115561A,#
壹.一.5.2.29	熱開飲機 12L	台	1.0		-	1380115570,#
壹.一.5.2.30	80x80x85cm沙發組(現成品)	組	1.0		-	1380115571,#
壹.一.5.2.31	60x60x50cm木質邊桌(現成品)	張	1.0		-	1380115572,#
壹.一.5.3	電氣工程					
壹.一.5.3.1	低壓開關盤工程					
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1,#
壹.一.5.3.1.1	PEA PANEL	式	1.0		-	1640100014,#,*
壹.一.5.3.1.2	REA PANEL	式	1.0		-	1640100024,#,*
壹.一.5.3.1.3	PSE PANEL	式	1.0		-	1640100034,#,*

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 16 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.5.3.1.4	PCWE PANEL	式	1.0		-	1640100044, #, *
壹.一.5.3.2	燈具、開關插座設備					
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1, #
壹.一.5.3.2.1	室內燈具	式	1.0		-	1651000000, #, *
壹.一.5.3.2.2	開關插座	式	1.0		-	1658100000, #, *
壹.一.5.3.2.3	五金另料	式	1.0		-	W16401E0074, #
壹.一.5.3.2.4	運雜費	式	1.0		-	W01271A0014, #
壹.一.5.3.2.5	安裝工資	式	1.0		-	W01271B0014, #
壹.一.5.3.3	配管線工程					
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1, #
壹.一.5.3.3.1	PVC管	式	1.0		-	15105A0004, #, - 南亞、大洋, *
壹.一.5.3.3.2	PVC電線 600V-1/C	式	1.0		-	15105B0004, #, - 太平洋、華新麗 - 華, *
壹.一.5.3.3.3	PVC CABLE 600V	式	1.0		-	15105C0004, #, - 太平洋、華新麗 - 華, *
壹.一.5.3.3.4	五金另料	式	1.0		-	W1510500004, #
壹.一.5.3.3.5	運雜費	式	1.0		-	W01271A0034, #
壹.一.5.3.3.6	按裝工資	式	1.0		-	W01271B0034, #
壹.一.5.4	緊急求救及巡邏對講設備工程					
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1, #
壹.一.5.4.1	產品, 1"PVC管	M	500.0		-	M15105D0051, #
壹.一.5.4.2	產品, 配管另件	式	1.0		-	M15105D0014, #
壹.一.5.4.3	產品, AWG20x2P 對絞隔離線	M	500.0		-	M15105D0061, #
壹.一.5.4.4	產品, 配線另料	式	1.0		-	M15105D0024, #
壹.一.5.4.5	產品, 系統安裝設定費	式	1.0		-	M1678100056, #
壹.一.5.4.6	雜項另料	式	1.0		-	W1678100014, #
壹.一.5.4.7	配管線工資	式	1.0		-	W01271A0054, #

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 17 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.5.4.8	開挖回填	式	1.0		-	0255200094, #
壹.一.5.4.9	運雜費	式	1.0		-	W01271A0074, #
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2, #
壹.一.5.4.10	產品，緊急押扣	只	16.0		-	M1678100016, #
壹.一.5.4.11	產品，閃光蜂鳴器	只	4.0		-	M1678100026, #
壹.一.5.5	衛生給排水工程					
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1, #
壹.一.5.5.1	廁所配件	式	1.0		-	1081000004, *
壹.一.5.5.2	閘門凡而 10kg/cm2 (不銹鋼)	式	1.0		-	15110A0004, #, 東光, 富山, 奕華, *
壹.一.5.5.3	高壓浮球凡而	式	1.0		-	15110B00004, #, 和成, 電光, 莊頭北, *
壹.一.5.5.4	不銹鋼被覆管	式	1.0		-	15223A0004, #, 美耐, 杰晟, 盈同, *
壹.一.5.5.5	PVC 兩排水管	式	1.0		-	15151X0004, #, 南亞、大洋, *
壹.一.5.5.6	PVC 污排水管(橘紅色PVC塑膠管)	式	1.0		-	15151Y0004, #, 南亞、大洋, *
壹.一.5.5.7	PVC透氣管	式	1.0		-	15151Z0004, #, 南亞、大洋, *
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2, #
壹.一.5.5.8	產品，直立式陸上型加壓泵組 3 \$ 380V 60HZ 10HP*2 H:35M Q:350L/min D:4" \$ 二台交互運轉 內附件4"閘閥*2、4"逆止閥*1、4"防震軟管*2 (附件如圖說明或規範所訂規格)	座	1.0		-	M113130001A
壹.一.5.5.9	產品，GRP水箱 長4.0M*寬2.0M*高2.0M 約	組	1.0		-	02631A0018, #, *

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 18 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	16噸				-	
壹.一.5.5.10	產品，坐式馬桶磁器配件全套	套	8.0		-	M1541000004,#， 和成CS140EU
壹.一.5.5.11	產品，無障礙廁所坐式馬桶磁器配件全套	套	1.0		-	M1541000024,#， 和成CS4384Adb- AF956(A)
壹.一.5.5.12	產品，蹲式馬桶配件全套	套	9.0		-	M1541000044,#， 和成C109N- CF637S
壹.一.5.5.13	產品，小便斗	套	7.0		-	M1541000064,#， 和成U999- AF435N(A)
壹.一.5.5.14	產品，人造大理石檯面磁器配件全（臉盆，精密陶瓷軸心，冷熱混合龍頭）	套	9.0		-	M1081000004,#， 和成MQL7080- 3188
壹.一.5.5.15	產品，無殘障洗臉盆磁器配件全（含安全扶手，精密陶瓷軸心，冷熱混合龍頭）	套	1.0		-	M1081000024,#， 和成L259SAdbR
壹.一.5.5.16	產品，拖布盆(含龍頭)	套	1.0		-	M1081000044,#， 和成S322N- F322，LF608A
壹.一.5.5.17	產品，自動烘手機 110V/(H)220V (50/60Hz)，尺寸：275x255x190mm	只	2.0		-	M10810A0076,#， 和成HD439(H)
壹.一.5.5.18	產品，不銹鋼定水位閥 2"	只	1.0		-	M15110C0006,#， RS,FM,SINGER
壹.一.5.5.19	產品，不鏽鋼防蟲網 2-1/2"	只	2.0		-	M15110D0006,#
壹.一.5.5.20	產品，不鏽鋼防蟲網 3"	只	4.0		-	M15110E0006,#
壹.一.5.5.21	產品，屋頂籠型落水頭 2"	只	10.0		-	M1515100006,#， 和成，電光 LF782
壹.一.5.5.22	產品，方型地板落水頭 2"	只	1.0		-	M1515100026,#，

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 19 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
					-	和成
壹.一.5.5.23	產品，2"地板式清潔口	只	1.0		-	M1515100046,#
壹.一.5.5.24	產品，3"地板式清潔口	只	2.0		-	M1515100066,#
壹.一.5.5.25	產品，4"地板式清潔口	只	3.0		-	M1515100086,#
壹.一.5.5.26	產品，5"地板式清潔口	只	1.0		-	M1515100106,#
壹.一.5.5.27	產品，6"地板式清潔口	只	2.0		-	M1515100126,#
壹.一.5.5.28	產品，2"地板排水	只	7.0		-	M1515100136,#
壹.一.6	電氣設備工程					
壹.一.6.1	高壓盤工程					
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1,#
壹.一.6.1.1	MOF PANEL	式	1.0		-	1632100014,#,*
壹.一.6.1.2	DS PANEL	式	1.0		-	1632100024,#,*
壹.一.6.1.3	PT PANEL	式	1.0		-	1632100034,#,*
壹.一.6.1.4	VCB PANEL	式	1.0		-	1632100044,#,*
壹.一.6.1.5	TR1 PANEL	式	1.0		-	1632100054,#,*
壹.一.6.1.6	MP PANEL	式	1.0		-	1632100064,#,*
壹.一.6.1.7	SC PANEL	式	1.0		-	1632100074,#,*
壹.一.6.1.8	GP PANEL	式	1.0		-	1632100084,#,*
壹.一.6.1.9	PM PANEL	式	1.0		-	1632100094,#,*
壹.一.6.1.10	MR PANEL	式	1.0		-	1632100104,#,*
壹.一.6.1.11	基礎及測試檢驗費	式	1.0		-	1595015510,#
壹.一.6.1.12	運雜費	式	1.0		-	1601015510,#
壹.一.6.1.13	現場落地盤安裝定位及基礎	式	1.0		-	1595015511,#
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2,#
壹.一.6.1.14	TR3 ϕ 20KVA 380V/190V-110V 乾式 附箱體	只	1.0		-	1627415501,#亞 力,華城,勝煌同 等品
壹.一.6.1.15	TR3 ϕ 10KVA 380V/190V-110V 乾式 附箱體	只	5.0		-	1627415502,#亞 力,華城,勝煌同 等品

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 20 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.6.2	低壓開關盤工程					
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1, #
壹.一.6.2.1	PA PANEL	式	1.0		-	1640100054, #, *
壹.一.6.2.2	PB PANEL	式	1.0		-	1640100074, #, *
壹.一.6.2.3	PC PANEL	式	1.0		-	1640100084, #, *
壹.一.6.2.4	PD PANEL	式	1.0		-	1640100094, #, *
壹.一.6.2.5	PE PANEL	式	1.0		-	1640100104, #, *
壹.一.6.2.6	RA~RE PANEL	式	1.0		-	1640100114, #, *
壹.一.6.2.7	PACM PANEL	式	1.0		-	1640100124, #, *
壹.一.6.2.8	LM PANEL	式	1.0		-	1640100134, #, *
壹.一.6.2.9	PDU PANEL	式	1.0		-	1640100144, #, *
壹.一.6.2.10	RMT PANEL	式	1.0		-	1640100154, #, *
壹.一.6.2.11	FP PANEL	式	1.0		-	1640100164, #, *
壹.一.6.2.12	RM PANEL	式	1.0		-	1640100174, #, *
壹.一.6.2.13	PSA PANEL	式	1.0		-	1640100184, #, *
壹.一.6.2.14	PCWM PANEL	式	1.0		-	1640100194, #, *
壹.一.6.2.15	LA PANEL	式	1.0		-	1640100204, #, *
壹.一.6.2.16	LB PANEL	式	1.0		-	1640100214, #, *
壹.一.6.2.17	LC PANEL	式	1.0		-	1640100224, #, *
壹.一.6.2.18	LD PANEL	式	1.0		-	1640100234, #, *
壹.一.6.2.19	LE PANEL	式	1.0		-	1640100244, #, *
壹.一.6.2.20	中央監控室(用電能源管理系統)	式	1.0		-	1640100254, #, *
壹.一.6.2.21	系統施工管線(二線式照明系統)	式	1.0		-	1612000054, #, *
壹.一.6.2.22	既有抽水井泵浦箱體移位(含系統連接)	式	1.0		-	1595015515, #
壹.一.6.2.23	運雜費	式	1.0		-	1601015513, #
壹.一.6.2.24	現場安裝工資	式	1.0		-	1601015514, #
壹.一.6.3	燈具及開關插座設備					
壹.一.6.3.1	室內燈具	式				
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2, #
壹.一.6.3.1.1	T5-28W*1(中東型日光燈)	套	38.0		-	1651015510, #東

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 21 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
					-	亞 FS-281441EA
壹.一.6.3.1.2	9W*2(壁嵌式景觀燈)	套	9.0		-	1651015512, #東 亞 YST-100/PL9
壹.一.6.3.2	室外燈具	式				
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2, #
壹.一.6.3.2.1	景觀高燈A 63W LED	組	108.0		-	1652915502, #
壹.一.6.3.2.2	景觀高燈B 36W LED	組	34.0		-	1652915503, #
壹.一.6.3.2.3	景觀高燈C 63W LED(含旗桿)	組	14.0		-	1652915505, #
壹.一.6.3.2.4	景觀高燈D 150W高壓鈉	組	19.0		-	1652915506, #
壹.一.6.3.2.5	景觀高燈FE 150W 複金屬	組	21.0		-	1652915504, #
壹.一.6.3.2.6	景觀矮燈A 8W LED	組	93.0		-	1652915507, #
壹.一.6.3.2.7	景觀矮燈B 10W LED	組	2.0		-	1652915508, #
壹.一.6.3.2.8	景觀矮燈C 8W LED	組	13.0		-	1652915509, #
壹.一.6.3.2.9	景觀矮燈D 10W LED	組	45.0		-	1652915510, #
壹.一.6.3.2.10	階梯燈 3W LED	組	8.0		-	1652915511, #
壹.一.6.3.2.11	LED點燈 3W LED	組	166.0		-	1652915512, #
壹.一.6.3.2.12	照樹燈 15W LED	組	23.0		-	1652915513, #
壹.一.6.3.2.13	壁掛燈 5W LED	組	30.0		-	1652915514, #
壹.一.6.3.2.14	北區中軸水景地燈 (1Wx9) LED	組	24.0		-	1652915515, #
壹.一.6.3.2.15	座椅燈 4W LED	組	536.0		-	1652915516, #
壹.一.6.3.2.16	嵌壁燈 3W LED	組	70.0		-	1652915517, #
壹.一.6.3.2.17	洗牆燈 28W T5	組	5.0		-	1652915518, #
壹.一.6.3.2.18	導覽地圖背牆燈 28W T5	組	8.0		-	1652915519, #
壹.一.6.3.2.19	圓型廣場燈柱A 3W+1W LED	組	6.0		-	1652915520, #
壹.一.6.3.2.20	圓型廣場燈柱B 3W LED	組	36.0		-	1652915521, #
壹.一.6.3.2.21	造型燈柱 250W 複金屬	組	16.0		-	1652915522, #
壹.一.6.3.2.22	燈柱紅花崗石基座, 景觀高燈A	座	108.0		-	16529J203A, #, *
壹.一.6.3.2.23	燈柱鋼筋混凝土基礎, 景觀高燈B	座	34.0		-	16529J203C, *
壹.一.6.3.2.24	燈柱紅花崗石基座, 景觀高燈C	座	14.0		-	16529J203B, #, *
壹.一.6.3.2.25	燈柱鋼筋混凝土基礎, 景觀高燈D	座	19.0		-	16529J203E, *

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 22 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.6.3.2.26	燈柱鋼筋混凝土基礎，景觀高燈FE	座	21.0		-	16529J203D,*
壹.一.6.3.2.27	燈柱鋼筋混凝土基礎，景觀矮燈A	座	93.0		-	16529J203F,*
壹.一.6.3.2.28	燈柱鋼筋混凝土基礎，景觀矮燈B	座	2.0		-	16529J203G,*
壹.一.6.3.2.29	燈柱鋼筋混凝土基礎，景觀矮燈C	座	13.0		-	16529J203H,*
壹.一.6.3.2.30	燈柱鋼筋混凝土基礎，景觀矮燈D	座	45.0		-	16529J203I,*
壹.一.6.3.2.31	高燈接地銅棒	支	196.0		-	1606115528,#
壹.一.6.3.2.32	乾隆帽景觀燈打樣費	只	2.0		-	16529J203J,#
壹.一.6.3.3	開關插座	式	1.0		-	1658100014,#,*
壹.一.6.4	配管線工程					
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1,#
壹.一.6.4.1	RSG管	式	1.0		-	1613200014,#， 南亞、大洋,*
壹.一.6.4.2	PVC管	式	1.0		-	1613200024,#， 南亞、大洋,*
壹.一.6.4.3	EMT管	式	1.0		-	1613200034,#,*
壹.一.6.4.4	XLPE 25KV	式	1.0		-	1612000014,#,*
壹.一.6.4.5	PVC電線 600V-1/C	式	1.0		-	1612000024,#， 太平洋、華新麗 華,*
壹.一.6.4.6	PVC CABLE 600V	式	1.0		-	1612000034,#， 太平洋、華新麗 華,*
壹.一.6.4.7	FR 600V 防火電纜840℃ 3hr	式	1.0		-	1612000044,#， 太平洋、華新麗 華,*
壹.一.6.4.8	台電外管挖掘與回填施工至建築線外1M 並 過水溝工資	式	1.0		-	0225215501,#
壹.一.6.4.9	台電圍籬	式	1.0		-	1595015521,#
壹.一.6.4.10	測試調整	式	1.0		-	1595015520,#
壹.一.6.4.11	打洞修補	式	1.0		-	W1612015549,#

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 23 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.6.4.12	套管預留(含樓層管道間樓板套管預留)	式	1.0		-	M1612015550,#
壹.一.6.4.13	五金另料	式	1.0		-	M1612015551,#
壹.一.6.4.14	運雜費	式	1.0		-	W1612015552,#
壹.一.6.4.15	安裝工費	式	1.0		-	L1612015553,#
壹.一.6.5	Cable Tray 實心沖孔電纜線槽設備工程					
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1,#
壹.一.6.5.1	W:1000 X H:100mm	式	1.0		-	1613600014,#,*
壹.一.6.5.2	安裝另件/吊架	式	1.0		-	M1613615507,#
壹.一.6.5.3	安裝工資	式	1.0		-	L1613615508,#
壹.一.6.6	外管線設備工程	式				
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2,#
壹.一.6.6.1	低壓人孔	只	34.0		-	0263115510,#
壹.一.6.6.2	高壓手孔	只	3.0		-	0263115511,#
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1,#
壹.一.6.6.3	PVC管 100mm \$ *7.0mm	M	17,950.0		-	0255215511,#
壹.一.6.6.4	PVC管 150mm \$ *9.0mm	M	300.0		-	0255215512,#
壹.一.6.6.5	配管另料	式	1.0		-	W0255215513,#
壹.一.6.6.6	土方工作,開挖	M3	3,000.0		-	023160106301,*
壹.一.6.6.7	填川砂	M3	450.0		-	0255215515,#
壹.一.6.6.8	標示帶	M	9,000.0		-	0255215516,#
壹.一.6.6.9	結構用混凝土,預拌,140kgf/cm2,第1型水泥	M3	190.0		-	0331023103,*
壹.一.6.6.10	土方近運利用(含推平,運距2km)	M3	1,500.0		-	0230022203,*
壹.一.6.6.11	管架	式	1.0		-	0255215517,#
壹.一.6.6.12	土方工作,回填	M3	805.0		-	023002000301,*
壹.一.6.6.13	另件另料	式	1.0		-	W0255215518,#
壹.一.6.6.14	運雜費	式	1.0		-	W1612015552,#
壹.一.6.6.15	工資	式	1.0		-	L0255215519,#
壹.一.6.7	接地系統設備工程					
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1,#

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 24 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.6.7.1	弱電接地系統	式	1.0		-	1606100014, #,*
壹.一.6.7.2	電氣設備、發電機接地系統	式	1.0		-	1606100024, #,*
壹.一.6.7.3	避雷器接地系統	式	1.0		-	1606100034, #,*
壹.一.6.8	館區抽水泵站電源管線預埋工程					
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1, #
壹.一.6.8.1	PVC管	式	1.0		-	15105A0024, #, - 南亞、大洋,*
壹.一.6.8.2	PVC電線 600v-1/C	式	1.0		-	15105B0024, #, - 太平洋、華新麗 - 華,*
壹.一.6.8.3	PVC CABLE 600V	式	1.0		-	15105C0014, #, - 太平洋、華新麗 - 華,*
壹.一.6.8.4	土方工作，開挖	M3	75.0		-	023160106301,*
壹.一.6.8.5	填川砂	M3	20.0		-	0255200023, #
壹.一.6.8.6	標示帶	M	100.0		-	0255200031, #
壹.一.6.8.7	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm ² ，第1型水泥	M3	5.0		-	0331023103,* -
壹.一.6.8.8	土方近運利用(含推平，運距2km)	M3	30.0		-	0230022203,*
壹.一.6.8.9	土方工作，回填	M3	40.0		-	023002000301,*
壹.一.6.8.10	另件另料	式	1.0		-	0255200064, #
壹.一.6.8.11	運什費	式	1.0		-	0255200074, #
壹.一.6.8.12	工資	式	1.0		-	0255200084, #
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2, #
壹.一.6.8.13	低壓手孔 (120*80*90CM)	只	3.0		-	02552A0006, #, - 大益
壹.一.7	發電機設備工程					
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2, #
壹.一.7.1	柴油引擎發電機設備	台	1.0		-	1623115510, #新 - 展嘉、中華機械

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 25 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
					-	、所羅門 SDEC
	300KW(STANDBY POWER)3 ϕ 4W 380/220V 60HZ PF=0.8 引擎型式：四行程V型6缸 輸出馬力：470HP(含)以上 總排氣量： 12(L)含以上，電子製調速器					#0145015551,#
	引擎為風扇冷卻內循環水冷系統，風扇為 鐵製 附屬配備含電池、充電機、醫院型消 音器(可降38dba)、不銹鋼排氣軟管、彈簧 式避震器，油箱 900L(SS41)及隔音箱					#0145015552,#
壹.一.7.2	三元觸媒金屬載體濾芯排煙淨化器(美日進 口濾芯)	組	1.0		-	1623115511,#廣 昱、資訊家、新 展嘉
	PTX10DVC濾芯排氣容量14~20L 輕載125℃ 有效去除HC70% 中重載375℃有效去除90% 重負載可淨化 HC90% CO95% NOx5% TPM40% 觸媒使用壽命20,000Hr 整組含法 蘭不銹鋼304#製					#0145015553,#
	產品通過ISO14001，ISO/TS16949國際品保 認證及符合美國EPA標準 符合環保法規 建議搭配數位燃油抑制器使用					#0145015554,#
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1,#
壹.一.7.3	發電機排煙管 6" ϕ GIP B管 (保溫斷熱布 包,需通過CNS10285防焰測試)	M	15.0		-	1623115512,# KUMTEK,TSAI& INTAC,SQUARE- MARCH
壹.一.7.4	進排氣百葉,風管,帆布接頭,法蘭及另件	式	1.0		-	M1623115513,#
壹.一.7.5	配管吊架及固定(含風管及消音箱)	式	1.0		-	M1623115514,#
壹.一.7.6	發電機房,變電站噪音防治工程	式	1.0		-	1623100014,#, 工德、喆第、眾 元或同級品,*

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 26 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.7.7	發電機RC基礎	式	1.0		-	M1623115515,#
壹.一.7.8	設置性能簽證費	式	1.0		-	0178115503,#
壹.一.7.9	零星另料(含加油管)	式	1.0		-	M1623115524,#
壹.一.7.10	運雜費	式	1.0		-	W1612015552,#
壹.一.7.11	工資	式	1.0		-	L0255215519,#
壹.一.8	弱電設備工程					
壹.一.8.1	中央監控設備工程	式				
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2,#
壹.一.8.1.1	中央監控伺服器	套	1.0		-	1380115501,# 業主供料
壹.一.8.1.2	42" IPS LED液晶彩色監視器(面板解析度1920x1080)	台	1.0		-	1380115502,#
壹.一.8.1.3	資料及警報列表機(彩色)	台	1.0		-	1380115504
壹.一.8.1.4	軟體:含中央監控系統軟體、中央監控應用及圖控軟體、集合式電錶整合軟體、趨勢圖及資料警報報表程式、GSM警報簡訊傳訊器(含軟體製作)、最大需量監控紀錄器軟體製作、照明設備整合軟體、緊急求救整合軟體	套	1.0		-	1380115505
壹.一.8.1.5	32位元資料收集器	台	9.0		-	1380115507
壹.一.8.1.6	訊號轉換器	台	1.0		-	1380115508
壹.一.8.1.7	照明設備整合硬體介面	套	1.0		-	1380115513
壹.一.8.1.8	數位控制器	台	17.0		-	1380115516
壹.一.8.1.9	水位監控點	點	12.0		-	1380115517,#
壹.一.8.1.10	水箱磁礮	只	9.0		-	1380115518,#
壹.一.8.1.11	中控室整合電視牆(定製品)	套	1.0		-	1380115520,#
壹.一.8.1.12	20KVA UPS 不斷電電源	台	1.0		-	1624515510,#
壹.一.8.1.13	中控式電源控制盤	盤	1.0		-	1380115521,#
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1,#
壹.一.8.1.14	1"PVC管	M	800.0		-	M1613215501,#

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 27 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.8.1.15	EMT管(電器室內使用)	式	1.0		-	M1613215506,#
壹.一.8.1.16	配管另料	式	1.0		-	W1613215501,#
壹.一.8.1.17	AWG20x2P 對絞隔離線	M	1,150.0		-	M1612015510,#
壹.一.8.1.18	控制電纜	M	500.0		-	1612315501,#
壹.一.8.1.19	PVC電線600V級 2.0m/mx3C	M	800.0		-	M1612015511,#
壹.一.8.1.20	設備安裝固定及連線	式	1.0		-	W1380115522,#
壹.一.8.1.21	系統測試調整	式	1.0		-	1595015512,#
壹.一.8.1.22	各式施工另料	式	1.0		-	M1380115523,#
壹.一.8.1.23	配管線工資	式	1.0		-	L1380115524,#
壹.一.8.1.24	開挖回填	式	1.0		-	0230015515,#
壹.一.8.1.25	運雜費	式	1.0		-	W1612015552,#
壹.一.8.2	光纖骨幹設備工程	式				含弱電箱和相關 網路及訊號轉換 器
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2,#
壹.一.8.2.1	8V/2D光電傳送模組(單模)	只	11.0		-	1674015510,#
壹.一.8.2.2	8V/2D光電接收模組(單模)	只	11.0		-	1674015511,#
壹.一.8.2.3	插卡式光纖模組機箱	台	2.0		-	1674015512,#
壹.一.8.2.4	獨立式光纖模組機匣	台	11.0		-	1674015513,#
壹.一.8.2.5	L2 24 PORT邊際交換集線器	台	6.0		-	1674015514,# 含 光纖模組
壹.一.8.2.6	L3 24 PORT骨幹交換集線器	台	1.0		-	1674015515,# 含 光纖模組
壹.一.8.2.7	工業級網路交換器	台	4.0		-	1674015516,# 含 光纖模組
壹.一.8.2.8	24 PORT PANEL	台	7.0		-	1674015517,#
壹.一.8.2.9	24 PORT光纖收容箱	只	13.0		-	1674015518,#
壹.一.8.2.10	6PORT光纖收容箱	只	5.0		-	1674015519,#
壹.一.8.2.11	室外收容箱(含電源及基礎座)	只	5.0		-	1674015520,#
壹.一.8.2.12	19"41U標準機櫃為配件	台	1.0		-	1674015521

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 28 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.8.2.13	3KVA機櫃型不斷電設備	台	6.0		-	1674015522, #
壹.一.8.2.14	光纖跳接線	條	100.0		-	1674015523, #
壹.一.8.2.15	光纖熔接	點	348.0		-	1674015524, #
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1, #
壹.一.8.2.16	PVC電線600V級 5.5mmx3C	M	800.0		-	1674015525, #
壹.一.8.2.17	1"PVC管	M	800.0		-	1674015526, #
壹.一.8.2.18	配管另料	式	1.0		-	W1613215501, #
壹.一.8.2.19	單模24芯光纖電纜線	M	3,600.0		-	1674015527, #
壹.一.8.2.20	單模6芯光纖電纜線	M	1,800.0		-	1674015528, #
壹.一.8.2.21	光纖拉線	M	5,300.0		-	1674015529, #
壹.一.8.2.22	OTDR測試報告	式	1.0		-	0178115514, #
壹.一.8.2.23	設備安裝固定及連線	式	1.0		-	W1380115522, #
壹.一.8.2.24	系統測試調整	式	1.0		-	1595015512, #
壹.一.8.2.25	各式施工另料	式	1.0		-	M1380115523, #
壹.一.8.2.26	配管線工資	式	1.0		-	L1380115524, #
壹.一.8.2.27	開挖回填	式	1.0		-	0230015515, #
壹.一.8.3	監視系統設備工程	式				
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2, #
壹.一.8.3.1	室外長距離型紅外線攝影機	台	32.0		-	1380115526, #
壹.一.8.3.2	燈桿型攝影機支架	只	32.0		-	1380115527, #
壹.一.8.3.3	室外全功能高解析彩色攝影機(含固定支架、球型防護罩、燈桿固定架)	台	21.0		-	1380115528, #
壹.一.8.3.4	紅外線攝影機立桿含基礎座	座	8.0		-	1380115529, #配 合燈桿造型
壹.一.8.3.5	室外全功能攝影機立桿含基礎座	座	8.0		-	1380115530, #配 合燈桿造型
壹.一.8.3.6	半球型防破壞紅外線攝影機	台	1.0		-	1380115531, #
壹.一.8.3.7	Hybrid 16數位壓縮錄放影機	台	4.0		-	1380115532, #
壹.一.8.3.8	22" IPS LED(面版解析度1920x1080) 彩色監視器(含電腦)	台	4.0		-	1380115533, # , 業主供料

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 29 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.8.3.9	遠端監控軟體	套	1.0		-	1380115534,#
壹.一.8.3.10	全功能攝影機控制鍵盤	盤	1.0		-	1380115535,#
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1,#
壹.一.8.3.11	同軸電纜線(5CFB)168編	M	5,900.0		-	1612015561,#
壹.一.8.3.12	PVC電線600V級 2.0m/mx3C	M	4,050.0		-	1612015562,#
壹.一.8.3.13	AWG20x2P 對絞隔離線	M	2,500.0		-	1612015563,#
壹.一.8.3.14	1"PVC管	M	3,950.0		-	1674015526,#
壹.一.8.3.15	配管另料	式	1.0		-	W1613215501,#
壹.一.8.3.16	設備安裝固定及連線	式	1.0		-	W1380115522,#
壹.一.8.3.17	系統測試調整	式	1.0		-	1595015512,#
壹.一.8.3.18	各式施工另料	式	1.0		-	M1380115523,#
壹.一.8.3.19	配管線工資	式	1.0		-	L1380115524,#
壹.一.8.3.20	開挖回填	式	1.0		-	0230015515,#
壹.一.8.3.21	運雜費	式	1.0		-	W1612015552,#
壹.一.8.4	停管系統預埋管工程	式				
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1,#
壹.一.8.4.1	1"PVC管	M	200.0		-	1674015526,#
壹.一.8.4.2	配管另料	式	1.0		-	W1613215501,#
壹.一.8.4.3	配管線工資	式	1.0		-	L1380115524,#
壹.一.8.4.4	開挖回填	式	1.0		-	0230015515,#
壹.一.8.4.5	運雜費	式	1.0		-	W1612015552,#
壹.一.8.5	緊急求救及巡邏對講設備工程	式				含緊急求救室外 造型箱體
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2,#
壹.一.8.5.1	緊急求救及巡邏對講工作站	台	1.0		-	1678115525
壹.一.8.5.2	A4 雷射印表機	台	1.0		-	1678115526
壹.一.8.5.3	OFFICE 軟體	套	1.0		-	1678115527
壹.一.8.5.4	軟體含:緊急求救及巡邏系統軟體、中央監控Modbus整合軟體	套	1.0		-	1678115528,#
壹.一.8.5.5	整合式緊急求救立柱	套	13.0		-	1678115530,#樣

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 30 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
					-	式配合景觀設計, - 經建築師核可後 - 方可施作
壹.一.8.5.6	整合式緊急求救立柱含設備收容箱	套	4.0		-	1678115531, #樣 - 式配合景觀設計, - 經建築師核可後 - 方可施作
壹.一.8.5.7	通訊轉換界面	台	1.0		-	1678115532, #
壹.一.8.5.8	巡邏求救主機	台	17.0		-	1678115533, #
壹.一.8.5.9	巡邏求救控制器	台	17.0		-	1678115534, #
壹.一.8.5.10	緊急押扣	只	17.0		-	1678115535, #
壹.一.8.5.11	閃光蜂鳴器	只	17.0		-	1678115536, #
壹.一.8.5.12	防水免持式緊急求救對講機 含音源擴大器	台	17.0		-	1678115537, #
壹.一.8.5.13	緊急對講總機(20迴路)	台	1.0		-	1678115538, #
壹.一.8.5.14	2通道對講機光電接收模組	台	12.0		-	1678115539, #
壹.一.8.5.15	2通道對講機光電傳送模組	台	12.0		-	1678115540, #
壹.一.8.5.16	插卡式光纖模組機箱	台	1.0		-	1678115541, #
壹.一.8.5.17	獨立式光纖模組機匣	台	12.0		-	1678115542, #
壹.一.8.5.18	光纖跳接線	條	34.0		-	1678115543, #
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1, #
壹.一.8.5.19	緊急求救對講機周邊設備	式	1.0		-	1678115544, #
壹.一.8.5.20	1"PVC管	M	2,500.0		-	1674015526, #
壹.一.8.5.21	配管另料	式	1.0		-	W1613215501, #
壹.一.8.5.22	PVC電線600V級 2.0m/mx3C	M	1,500.0		-	1612015569, #
壹.一.8.5.23	AWG20x2P 對絞隔離線	M	2,850.0		-	1612015563, #
壹.一.8.5.24	配線另料	式	1.0		-	W1612015568, #
壹.一.8.5.25	系統安裝設定費	式	1.0		-	1612015568
壹.一.8.5.26	測試/調整/教育訓練費	式	1.0		-	1595015523
壹.一.8.5.27	雜項另料	式	1.0		-	W1380115552, #
壹.一.8.5.28	配管線工資	式	1.0		-	L1380115524, #

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 31 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.8.5.29	開挖回填	式	1.0		-	0230015515, #
壹.一.8.5.30	運雜費	式	1.0		-	W1612015552, #
壹.一.8.6	戶外暨遊園導引背景音樂系統工程	式				
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2, #
壹.一.8.6.1	5分區遙控麥克風	只	1.0		-	1683115501, #
壹.一.8.6.2	多功能輸出 / 入控制器	台	1.0		-	1683115502, #
壹.一.8.6.3	迴路控制器	台	1.0		-	1683115503, #
壹.一.8.6.4	AM/FM 收音機	台	1.0		-	1683115504, #
壹.一.8.6.5	CD/MP3/DVD/BD多功能播放機	台	1.0		-	1683115505, #
壹.一.8.6.6	數位語音錄放合成器	台	1.0		-	1683115506, #
壹.一.8.6.7	時程控制器	台	1.0		-	1683115507, #
壹.一.8.6.8	網路音聲傳輸器	台	10.0		-	1683115508, #
壹.一.8.6.9	數位矩陣前級放大器(8 in / 8 out) 需通過經濟部標準檢驗局CNS 13439防電磁波及CNS 14408電子安全規範測試認證	台	1.0		-	1683115509, #
壹.一.8.6.10	數位矩陣輸入模組(4 in)	組	2.0		-	1683115510, #
壹.一.8.6.11	數位矩陣輸出模組(4 out)	組	1.0		-	1683115511, #
壹.一.8.6.12	電源供應模板	只	1.0		-	1683115512, #
壹.一.8.6.13	自動溫控風扇	台	1.0		-	1683115513, #
壹.一.8.6.14	多頻道監聽器	台	1.0		-	1683115514, #
壹.一.8.6.15	250WX4數位功率擴大器 需通過經濟部標準檢驗局CNS 13439防電磁波及CNS 14408電子安全規範測試認證	台	5.0		-	1683115515, #
壹.一.8.6.16	總電源分配控制器	台	6.0		-	1683115516, #
壹.一.8.6.17	15W燈罩造型音樂喇叭(IP-X4) ,烤漆顏色指定	只	71.0		-	1683115517, #
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1, #
壹.一.8.6.18	EIA-19"41U國際標準機櫃(含全部配件)	式	1.0		-	1683115518, #
壹.一.8.6.19	1/2"PVC導線管	M	6,935.0		-	1613215551, #
壹.一.8.6.20	AWG14 x 2C喇叭線	M	15,260.0		-	M1612015552, #

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 32 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.8.6.21	遙控麥克風系統連結專用纜線	M	100.0		-	1612315522, #
壹.一.8.6.22	配管及另件工料(含五金另料)	式	1.0		-	W1613215552, #
壹.一.8.6.23	配線及另件工料(含五金另料)	式	1.0		-	W1613215523, #
壹.一.8.6.24	設備安裝連線及測試工料	式	1.0		-	1595015524, #
壹.一.8.6.25	管路貫穿開孔套管及補強	式	1.0		-	W1613215524, #
壹.一.8.6.26	運雜費	式	1.0		-	W1612015552, #
壹.一.8.6.27	開挖及回填 管路開挖+級配回填夯實+細砂 +土方處理+標示帶等工料	式	1.0		-	0230015551, #
壹.一.8.7	避雷設備工程	式				
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2, #
壹.一.8.7.1	吸收反射式避雷針 保護半徑250M : a. 避 雷保護頭 TE 30KA b. 空中突波保護器 SCa150KA	組	5.0		-	1310015511, #
壹.一.8.7.2	避雷系統故障監視器 SCAR1	組	5.0		-	1310015512, #
壹.一.8.7.3	接地保濕劑50磅(導電率為0.3歐姆)符合 NSF	包	90.0		-	1310015515, # Powerfill, Lynconite , Earthnite
壹.一.8.7.4	傳統式接地棒3/4"x10'	支	10.0		-	1310015516, #台 製品
壹.一.8.7.5	接地電阻測試箱(40CMx35CMx15CM 2.0t)	只	5.0		-	1310015517, #專 業廠
壹.一.8.7.6	鑽孔費用	孔	30.0		-	W1606215514, #
壹.一.8.7.7	電解式接地銅管2 1/8"*10'	支	30.0		-	1310015514, # EGS, Lyncole, Jackson
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1, #
壹.一.8.7.8	避雷針固定架	式	1.0		-	1310015513, #
壹.一.8.7.9	鑄焊式止水端子	式	1.0		-	1310015518, #台 製品

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 33 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.8.7.10	PVC 100mm ² 28mm ϕ	M	150.0		-	1310015519,#
壹.一.8.7.11	BCW100mm ² (接地網)	M	300.0		-	1310015520
壹.一.8.7.12	配線另件	式	1.0		-	W1612015557,#
壹.一.8.7.13	銅粉溶接(包括L.T十字型)	式	1.0		-	1606215510,#
壹.一.8.7.14	運雜費	式	1.0		-	W1612015552,#
壹.一.8.7.15	系統測試調整	式	1.0		-	1595015512,#
壹.一.8.7.16	按裝工資	式	1.0		-	L1310015521,#
壹.一.8.8	外管線設備工程	式				
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2,#
壹.一.8.8.1	電信大手孔	只	35.0		-	0263115522,#大 益
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1,#
壹.一.8.8.2	PVC管 80mm ϕ 5.5mm	M	10,600.0		-	0255215521,#
壹.一.8.8.3	配管另料	式	1.0		-	W0255215522,#
壹.一.8.8.4	土方工作,開挖	M3	1,420.0		-	023160106301,*
壹.一.8.8.5	土方工作,回填	M3	520.0		-	023002000301,*
壹.一.8.8.6	土方近運利用(含推平,運距2km)	M3	490.0		-	0230022203,*
壹.一.8.8.7	填川砂	M3	910.0		-	0272215533,#
壹.一.8.8.8	警示帶	M	5,100.0		-	0250615533,#
壹.一.8.8.9	結構用混凝土,預拌,140kgf/cm ² ,第1型 水泥	M3	130.0		-	0331023103,*
壹.一.8.8.10	管架	式	1.0		-	0255215523,#
壹.一.8.8.11	另件另料	式	1.0		-	W0255215524,#
壹.一.8.8.12	運什費	式	1.0		-	W0255215525,#
壹.一.8.8.13	工資	式	1.0		-	L0255215526,#
壹.一.8.9	電信設備工程					
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2,#
壹.一.8.9.1	電話主箱B-22(W30xH40xD10cm)	只	1.0		-	1672315512
壹.一.8.9.2	複合式端子板 20C型	只	1.0		-	1672315513,#符 合電信局規格

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 34 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.8.9.3	洩水箱	只	2.0		-	1672315504, #專 業廠
壹.一.8.9.4	雙孔式電話出口	只	2.0		-	1672315505, #符 合電信局規格
壹.一.8.9.5	無線基台(含線路及設備)	處	17.0		-	1672300040, #
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1, #
壹.一.8.9.6	PE-PVC CABLE	式	1.0		-	1672300014, #, *
壹.一.8.9.7	PVC管	式	1.0		-	1672300024, #, *
壹.一.8.9.8	PVC線	式	1.0		-	1672300034, #, *
壹.一.8.9.9	實心沖孔線槽架(CABLE TRAY)	式	1.0		-	1613700014, #, *
壹.一.8.9.10	運雜費	式	1.0		-	W1612015552, #
壹.一.8.9.11	按裝工資	式	1.0		-	L1310015521, #
壹.一.9	給排水設備工程					
壹.一.9.1	給水設備工程					
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2, #
壹.一.9.1.1	2" 水錶箱(含不銹鋼閘閥, 逆止閥)	只	3.0		-	1515115511, #東 光, 富山, 奕華
壹.一.9.1.2	2" 閘箱(含不銹鋼閘閥)	只	16.0		-	1515115512, #東 光, 富山, 奕華
壹.一.9.1.3	3/4" 閘箱(含不銹鋼閘閥)	只	4.0		-	1515115513, #東 光, 富山, 奕華
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1, #
壹.一.9.1.4	不銹鋼被覆管	式	1.0		-	1522300014, #, 美耐、杰晟、盈 同, *
壹.一.9.1.5	土方工作, 開挖	M3	2,613.0		-	023160106301, *
壹.一.9.1.6	土方工作, 回填	M3	1,492.0		-	023002000301, *
壹.一.9.1.7	土方近運利用(含推平, 運距2km)	M3	26.0		-	0230022203, *
壹.一.9.1.8	填川砂	M3	565.0		-	0272215533, #
壹.一.9.1.9	警示帶	M	3,730.0		-	0250615533, #

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 35 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.9.1.10	阻漏套管	式	1.0		-	1515115515,#
壹.一.9.1.11	雜項另料	式	1.0		-	W1515115516,#
壹.一.9.1.12	五金固定另件料	式	1.0		-	W1515115517,#
壹.一.9.1.13	運雜費	式	1.0		-	W1612015552,#
壹.一.9.1.14	工資	式	1.0		-	L0255215526,#
壹.一.9.2	排水設備工程					
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1,#
壹.一.9.2.1	施工測量放樣	式	1.0		-	0172560004,#
壹.一.9.2.2	橘色PVC下水道專用管, ϕ 200mm×10.5mmt	M	387.0		-	0260100001,#
壹.一.9.2.3	PVC管溝開挖及回填(含廢方處理)	M	387.0		-	0260100011,#, ACENT,DOUER PAM
壹.一.9.2.4	填川砂	M3	155.0		-	0272215533,#
壹.一.9.2.5	管線安裝及配管(含另件另料)	M	387.0		-	0260100031,#
壹.一.9.2.6	黃色警示帶	式	1.0		-	0250600004,#
壹.一.9.2.7	管溝開挖擋土支撐工程	M	387.0		-	0153200004,#
壹.一.9.2.8	PVC推進管, 標稱200mm	M	390.0		-	02601B1001,#
壹.一.9.2.9	PVC推進管, 標稱300mm	M	796.0		-	02601B0001,#,南 亞、大洋
壹.一.9.2.10	土方近運利用(含推平, 運距2km)	M3	1,555.0		-	0230022203,*
壹.一.9.2.11	D=短管推進施工費(300mm、200mm PVC)	M	1,186.0		-	02601B0021,#
壹.一.9.2.12	高性能低強度材料(CLSM)	M3	845.0		-	02601C0013,#
壹.一.9.2.13	延性鑄鐵管, ϕ 150mm(含安裝)	M	35.0		-	1515110701,#
壹.一.9.2.14	延性鑄鐵管, ϕ 100mm(含安裝)	M	45.0		-	1515110711,#
壹.一.9.2.15	DIP管溝開挖及回填	M	30.0		-	1515100001,#
壹.一.9.2.16	DIP配管接頭及另件另料	式	1.0		-	15151A0004,#
壹.一.9.2.17	臨時排水設施	式	1.0		-	01564000B4,#
壹.一.9.2.18	作業環境安全防護措施	式	1.0		-	0154000004,#
壹.一.9.2.19	用戶排水設備竣工審查(含簽證)	式	1.0		-	0178100004,#
壹.一.9.2.20	污水收集幹管TV檢視	式	1.0		-	0172500004,#

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 36 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2, #
壹.一.9.2.21	圓形工作井(直徑=2.5M, 3m<H≤5m)	座	2.0		-	02601B0035, #
壹.一.9.2.22	圓形工作井(直徑=2.5M, 5m<H≤7m)	座	5.0		-	02601B0036, #
壹.一.9.2.23	圓形工作井(直徑=2.5M, 7m<H≤9m)	座	5.0		-	02601B0037, #
壹.一.9.2.24	圓形工作井(直徑=2.5M, 9m<H≤11m)	座	2.0		-	02601B0038, #
壹.一.9.2.25	圓形工作井(直徑=2.5M, 11m<H≤13m)	座	5.0		-	02601B0039, #
壹.一.9.2.26	圓形工作井(直徑=2.5M, 13m<H≤15m)	座	4.0		-	02601B0040, #
壹.一.9.2.27	圓形工作井(直徑=2.5M, 15m<H≤17m)	座	1.0		-	02601B1035, #
壹.一.9.2.28	圓形工作井(直徑=3.5M, 21m<H≤23m)	座	1.0		-	02601B1036, #
壹.一.9.2.29	預鑄人孔底座(D=1.2m)	個	31.0		-	0340080005, #
壹.一.9.2.30	預鑄人孔頸部短管(D=0.6m×1.2m)	個	31.0		-	0340080015, #
壹.一.9.2.31	30cm 預鑄人孔短管(D=1.2m)	個	18.0		-	0340080025, #
壹.一.9.2.32	60cm 預鑄人孔短管(D=1.2m)	個	15.0		-	0340080035, #
壹.一.9.2.33	90cm 預鑄人孔短管(D=1.2m)	個	155.0		-	0340080045, #
壹.一.9.2.34	預鑄陰井底座	個	3.0		-	0340020005, #
壹.一.9.2.35	20cm 預鑄陰井短管	個	3.0		-	0340020015, #
壹.一.9.2.36	60cm 預鑄陰井短管	個	3.0		-	0340030015, #
壹.一.9.2.37	預鑄人孔基礎底座順水U型溝	組	34.0		-	0340010008, #
壹.一.9.2.38	D=600mm人孔/陰井框蓋(含安裝)	組	34.0		-	0340050008, #
壹.一.9.2.39	預鑄人孔/陰井吊裝組立	組	34.0		-	0340000028, #
壹.一.9.2.40	預鑄人孔/陰井底部消能設施	組	1.0		-	0340000078, #
壹.一.9.2.41	φ 300mm× φ 200mm跌落設施	組	3.0		-	03400D0008, #
壹.一.9.2.42	RC預鑄加壓站(φ 2.5m×20.15m, 含埋設安裝)	座	1.0		-	03400E0011, #
壹.一.9.2.43	雙層氣密式人孔蓋(含框蓋及按裝)	組	3.0		-	03400E0008, #
壹.一.9.2.44	鑄鐵制水閘閥100mm φ (含PC地坪及固定安裝)	組	2.0		-	03400E0018, #
壹.一.9.2.45	逆止閥100mm φ (含PC地坪及固定安裝)	組	2.0		-	05110E0028, #
壹.一.9.2.46	複合式排氣閥25mm φ (含固定安裝組立)	組	1.0		-	05110E0038, #
壹.一.9.2.47	污水泵(11kw, 沉水式, 含著脫及導桿)	台	2.0		-	1513020000, #

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 37 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.9.2.48	污水泵固定安裝	台	2.0		-	1513030000,#
壹.一.9.2.49	水銀浮球液位開關	組	1.0		-	1513040008,#
壹.一.9.2.50	配電盤及箱體(屋外型,含NFB、MS、CT等)	處	1.0		-	16401Z0004,#
壹.一.9.2.51	壓力清掃口(含安裝)	組	1.0		-	15151B0008,#
壹.一.10	消防設備工程					
壹.一.10.1	火警警報設備工程					
壹.一.10.1.1	器具設備	式				
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2,#
壹.一.10.1.1.1	智慧型火警受信總機(2000點)UL/FM 含CPU/中文記憶體/回路卡/網路卡/RS232介面卡	台	1.0		-	1385115501,#
壹.一.10.1.1.2	系統程式軟體(2000定址點程式編輯設定)附光碟片及說明書	組	1.0		-	1385115502,#
壹.一.10.1.1.3	智慧型顯示副機(12000點)UL/FM與中央監控連線內含記憶體/回路卡/網路卡/RS232介面卡	台	1.0		-	1385115503,#
壹.一.10.1.1.4	中文圖控軟體(環狀網路連線)附中文及英文軟體及電腦與總機連線卡	組	1.0		-	1385115504,#
壹.一.10.1.1.5	PC電腦(工業級)及印表機	組	1.0		-	1385115505,#,業主供料
壹.一.10.1.1.6	連動廣播移報盤(24點I/O)	組	1.0		-	1385115506,#
壹.一.10.1.1.7	定址回路防雷擊保護裝置	組	1.0		-	1385115507,#
壹.一.10.1.1.8	緊急聯絡電話裝置(對講機用)	只	2.0		-	1385115508,#
壹.一.10.1.1.9	緊急電話主機10L(對講機用)	組	2.0		-	1385115509,#
壹.一.10.1.1.10	定址式介面器(監視/控制)(UL或FM)(I/O)	只	1.0		-	1385115510,#
壹.一.10.1.1.11	延長型介面器(強波器)(UL或FM)	只	1.0		-	1385115511,#
壹.一.10.1.1.12	火警綜合盤	只	1.0		-	1385115512,#
壹.一.10.1.1.13	定址式偵煙式感應器附底座(UL或FM)	只	7.0		-	1385315501,#
壹.一.10.1.1.14	定址式差動式感應器附底座(UL或FM)(第2種)	只	4.0		-	1385315502,#

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 38 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.10.1.1.15	乾粉滅火器10LB (附標示牌)	只	2.0		-	1396015501,#
壹.一.10.1.1.16	CO2滅火器10LB (附標示牌)	只	5.0		-	1396015512,#
壹.一.10.1.1.17	滅火器收納箱(1支裝)不銹鋼製品 20cm* 21cm*16cm	只	7.0		-	1396015513,#
壹.一.10.1.2	管線設備	式				
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1,#
壹.一.10.1.2.1	火警警報隔離對絞線1.25mm2-2C (耐熱 380℃)	M	150.0		-	1391115501,#
壹.一.10.1.2.2	HR 1.2mm 600V耐熱絕緣電線(耐熱380℃)	M	50.0		-	1391115502,#
壹.一.10.1.2.3	HR 1.6mm 600V耐熱絕緣電線(耐熱380℃)	M	100.0		-	1391115503,#
壹.一.10.1.2.4	火警警報1.2mm 600V單芯隔離線 (非絞線 及編織線)耐熱380℃	M	900.0		-	1391115504,#
壹.一.10.1.2.5	單模6芯光纖電纜線(MUTI-MODE)	M	120.0		-	1391115505,#
壹.一.10.1.2.6	光纖收容箱含耦合器	M	4.0		-	1391115506,#
壹.一.10.1.2.7	EMT管 1/2吋 (E19)	M	150.0		-	1391115507,#
壹.一.10.1.2.8	EMT管 3/4吋 (E25)	M	25.0		-	1391115508,#
壹.一.10.1.2.9	EMT管 1吋 (E31)	M	120.0		-	1391115509,#
壹.一.10.1.2.10	火警警報配管配線另料	式	1.0		-	W1391115510,#
壹.一.10.1.2.11	火警警報管線固定材料	式	1.0		-	W1391115511,#
壹.一.10.1.3	其他雜項設備	式				
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1,#
壹.一.10.1.3.1	火警警報雜項另料	式	1.0		-	W1391115512,#
壹.一.10.1.3.2	火警警報穿鑿與修補	式	1.0		-	W1391115513,#
壹.一.10.1.3.3	火警警報設備運什費	式	1.0		-	W1391115514,#
壹.一.10.1.3.4	火警警報設備安裝工資	式	1.0		-	L1391115515,#
壹.一.10.2	系統式緊急照明及標示設備工程					
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2,#
壹.一.10.2.1	緊急照明燈 PL燈 13W*1(壁掛)(免蓄電池)	只	6.0		-	1653015512,#
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1,#
壹.一.10.2.2	系統式緊急照明及標示連雜費	式	1.0		-	W1653015513,#

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 39 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.10.2.3	系統式緊急照明及標示設備安裝及配管配線工資	式	1.0		-	L1653015514, #
壹.一.10.3	緊急廣播設備工程					
壹.一.10.3.1	器具設備	式				
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2, #
壹.一.10.3.1.1	程式定時器	台	1.0		-	1678115551, #
壹.一.10.3.1.2	數位語音合成錄/放音器含語音卡)	台	1.0		-	1678115552, #
壹.一.10.3.1.3	CD播放器	台	1.0		-	1678115553, #
壹.一.10.3.1.4	多局遙控麥克風	台	1.0		-	1678115554, #
壹.一.10.3.1.5	中/英文語音引導緊急廣播操作面板主控器	台	1.0		-	1678115555, #
壹.一.10.3.1.6	輸出/入控制迴路控制器	台	1.0		-	1678115556, #
壹.一.10.3.1.7	數位矩陣混音器(8in/8out)	台	1.0		-	1678115568, #
壹.一.10.3.1.8	數位矩陣輸入模組(4in)	台	1.0		-	1678115569, #
壹.一.10.3.1.9	數位矩陣輸出模組(4out)	台	1.0		-	1678115570, #
壹.一.10.3.1.10	網路音聲傳輸控制器	台	3.0		-	1678115558, #
壹.一.10.3.1.11	250W*4功率放大器 部標準檢驗局CNS 13439及CNS 14408電子安全規範測試認證	台	1.0		-	1678115559, #
壹.一.10.3.1.12	喇叭迴路故障偵測器	台	1.0		-	1678115560, #
壹.一.10.3.1.13	十六頻道LED監聽面板 (每一頻道均有十段LED音壓指示)	台	1.0		-	1678115561, #
壹.一.10.3.1.14	自動溫控風扇面板	台	1.0		-	1678115562, #
壹.一.10.3.1.15	緊急電源供應器	台	1.0		-	1624515533, #
壹.一.10.3.1.16	完全密封型鎳鎘電池6000mA/5HR	台	2.0		-	1624215501, #
壹.一.10.3.1.17	6W壁掛喇叭(需通過L級認證)	只	7.0		-	1678115563, #
壹.一.10.3.1.18	中/英文語音編輯費用	只	1.0		-	1678115565, #
壹.一.10.3.1.19	41單位19"標準機櫃	台	1.0		-	1678115566, #
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1, #
壹.一.10.3.1.20	緊急廣播系統主機安裝測試	式	1.0		-	1595015534, #
壹.一.10.3.2	管線設備	式				
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1, #

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 40 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.10.3.2.1	EMT管 1/2吋 (E19)	M	80.0		-	1391115515,#
壹.一.10.3.2.2	緊急廣播配管另件	式	1.0		-	W1391115516,#
壹.一.10.3.2.3	緊急廣播管路固定及拉線箱	式	1.0		-	1391115517,#
壹.一.10.3.2.4	HR 1.6mm 600V耐熱絕緣電線(耐熱380℃)	M	300.0		-	1391115518,#
壹.一.10.3.2.5	遙控麥克風系統連結專用纜線	M	20.0		-	1391115519,#
壹.一.10.3.2.6	緊急廣播配線另料	式	1.0		-	1678115567,#
壹.一.10.3.3	其他雜項設備	式				
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1,#
壹.一.10.3.3.1	緊急廣播雜項另料	式	1.0		-	W1678115568,#
壹.一.10.3.3.2	緊急廣播穿鑿與修補	式	1.0		-	W1678115569,#
壹.一.10.3.3.3	緊急廣播運什費	式	1.0		-	W1678115570,#
壹.一.10.3.3.4	緊急廣播工資	式	1.0		-	L1678115571,#
壹.一.11	空調設備工程					
壹.一.11.1	主要機器設備 空調機器設備(R410A冷媒系統)					
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2,#
壹.一.11.1.1	VRV變頻冷氣室外機 冷房能力R=56.0KW	台	1.0		-	1573015506,#
壹.一.11.1.2	吊隱式變頻冷氣室內機(高靜壓型) 冷房能力R=7.1KW	台	1.0		-	1573015507,#
壹.一.11.1.3	液晶有線控制器	台	8.0		-	1573015510,#
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1,#
壹.一.11.1.4	壁掛式變頻冷氣室內機	式	1.0		-	1573000014,#,*
壹.一.11.2	按裝工程					
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1,#
壹.一.11.2.1	機器設備按裝定位	式	1.0		-	1573000024,#,*
壹.一.11.2.2	冷媒配管工程	式	1.0		-	1573015511,#
壹.一.11.2.3	排水管保溫、PE保溫筒	式	1.0		-	1573015512,#
壹.一.11.2.4	電源及控制配線	式	1.0		-	1573015513,#
壹.一.11.2.5	風管工程	式	1.0		-	1573000034,#,*
壹.一.12	水景設備工程					

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 41 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.12.1	入口中軸水景工程設備	式				
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2, #
壹.一.12.1.1	(PG)過濾出水幫浦(外框不銹鋼隔網濾器), Q=20000(L/H), H=8M, L*W*H=420*240* 262mm	台	1.0		-	Z090900128, #, 規 範詳圖說
壹.一.12.1.2	(PI)直上噴泉出水專用幫浦(外框塑鋼隔網 濾器), Q=21800(L/H), H=9.6M, L*W*H=420* 220*262mm	台	4.0		-	Z090900129, #, 規 範詳圖說
壹.一.12.1.3	(PH)泡沫噴泉出水專用幫浦(外框不銹鋼隔 網濾器), Q=27000(L/H), H=10M, L*W*H= 420*220*262mm	台	2.0		-	Z090900127, #, 規 範詳圖說
壹.一.12.1.4	(F)模鑄式砂濾桶, ϕ =60cm, 過濾噸數=14噸 /小時	只	1.0		-	Z090900078, #, 規 範詳圖說
壹.一.12.1.5	UVC-55w紫外線殺菌機(含磁化處理及自動 清潔)	只	1.0		-	Z090900079, #, 規 範詳圖說
壹.一.12.1.6	六段式選擇閥, ϕ =1-1/2"	只	1.0		-	Z090900080, #, 規 範詳圖說
壹.一.12.1.7	比例式加藥機(10L/H)	只	1.0		-	Z090900082, #, 規 範詳圖說
壹.一.12.1.8	儲藥桶(200L)	只	1.0		-	Z090900083, #
壹.一.12.1.9	藥劑20L	只	20.0		-	Z090900084, #
壹.一.12.1.10	9W環狀全彩LED燈	只	24.0		-	Z090900300, #, 規 範詳圖說
壹.一.12.1.11	LED燈同步控制器(含電源供應器)	組	4.0		-	Z090900301, #, 規 範詳圖說
壹.一.12.1.12	數位噴泉程式控制器(PGMCC)	組	1.0		-	Z090900082A, #, 規範詳圖說
壹.一.12.1.13	數位式噴泉幫浦出水高度控制器-12迴路 1 ϕ 220V	組	1.0		-	Z090900082B, #, 規範詳圖說
壹.一.12.1.14	1/2"直上噴泉噴頭(口徑:8mm)	只	24.0		-	Z090900130, #, 規

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 42 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
					-	範詳圖說
壹.一.12.1.15	1"泡沫噴泉噴頭	只	10.0		-	Z090900098, #, 規 範詳圖說
壹.一.12.1.16	ABS連通蓋板	只	3.0		-	Z090900131, #, 規 範詳圖說
壹.一.12.1.17	不銹鋼溢水組	組	40.0		-	Z090900131A
壹.一.12.1.18	不鏽鋼保護盒L*W*H=30*60*30cm	只	1.0		-	Z090900131B
壹.一.12.1.19	3"插管式溢排水管(含濾網)	只	2.0		-	Z090900132, #
壹.一.12.1.20	燈具安裝工資	只	24.0		-	Z090900134A, #
壹.一.12.1.21	噴泉噴頭安裝工資	只	34.0		-	Z090900134, #
壹.一.12.1.22	蓋板安裝工資	只	3.0		-	Z090900105, #
壹.一.12.1.23	不鏽鋼溢水組安裝工資	組	40.0		-	Z090900105A, #
壹.一.12.1.24	幫浦安裝工資	台	7.0		-	Z090900088, #
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1, #
壹.一.12.1.25	模鑄式砂濾桶耗材(矽砂)	式	1.0		-	Z090900081, #, 規 範詳圖說
壹.一.12.1.26	閥類(含1/2"補水浮球)	式	1.0		-	Z090900087, #
壹.一.12.1.27	1.25mm*3c/1橡膠電纜線	M	107.0		-	Z090900059, #, 正 字
壹.一.12.1.28	2.0mm*3c/1橡膠電纜線	M	383.0		-	Z090900060, #, 正 字
壹.一.12.1.29	2.0mm*4c/1橡膠電纜線	M	260.0		-	Z090900060C, #, 正字
壹.一.12.1.30	橡膠電纜線耗料	式	1.0		-	Z090900061, #
壹.一.12.1.31	4"PVC管(管徑厚度3.5mm)	M	40.0		-	Z090900133, #, 正 字
壹.一.12.1.32	2"PVC管(管徑厚度4.5mm)	M	296.0		-	Z090900019, #, 正 字
壹.一.12.1.33	1-1/2"PVC管(管徑厚度4mm)	M	52.0		-	Z090900020, #, 正 字

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 43 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.12.1.34	2"電管(管徑厚度4.0mm)	M	107.0		-	Z090900064, #, 正字
壹.一.12.1.35	PVC零件膠水及其他耗料	式	1.0		-	Z090900065, #
壹.一.12.1.36	配線工資	M	750.0		-	Z090900066, #
壹.一.12.1.37	配管工資	M	495.0		-	Z090900024, #
壹.一.12.1.38	管路挖埋回復工資	M	495.0		-	0237753135, #
壹.一.12.1.39	穿孔打鑿工資	式	1.0		-	Z090900068, #
壹.一.12.1.40	配管配線耗料	式	1.0		-	Z090900067, #
壹.一.12.1.41	過濾器及殺菌機及加藥機安裝工資	式	1.0		-	Z090900089, #
壹.一.12.1.42	噴泉程式設定費用	式	1.0		-	Z090900106, #
壹.一.12.1.43	其他另料	式	1.0		-	Z090900075, #
壹.一.12.1.44	設備調整測試費用	式	1.0		-	Z090900076, #
壹.一.12.1.45	運雜費	式	1.0		-	0127130004, #
壹.一.12.2	圓形廣場水景設備	式				
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2, #
壹.一.12.2.1	(PD)循環出水智能幫浦(外框塑鋼隔網濾器), Q=260(L/min), H=5.2M, L*W*H=340*280*165mm	台	1.0		-	Z090900077, #, 規範詳圖說
壹.一.12.2.2	(PE)跳泉出水智能幫浦(外框不銹鋼隔網濾器), Q=30000(L/H), H=8.5M, L*W*H=420*240*262mm	台	1.0		-	Z090900077A, #, 規範詳圖說
壹.一.12.2.3	(PF)過濾出水智能幫浦(外框塑鋼隔網濾器), Q=335(L/min), H=4.5M, L*W*H=380*360*205mm	台	1.0		-	Z090900077B, #, 規範詳圖說
壹.一.12.2.4	(PS)2HP排水幫浦, Q=500(L/min), H=9M, 1 \$ 220V	台	1.0		-	Z090900077C, #, 規範詳圖說
壹.一.12.2.5	(F)模鑄式砂濾桶, \$ =60cm, 過濾噸數=14噸/小時	只	1.0		-	Z090900078, #, 規範詳圖說
壹.一.12.2.6	(F)模鑄式砂濾桶, \$ =75cm, 過濾噸數=21噸/小時	只	1.0		-	Z090900078A, #, 規範詳圖說

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 44 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.12.2.7	UVC-55w紫外線殺菌機(含磁化處理及自動清潔)	只	1.0		-	Z090900079, #, 規範詳圖說
壹.一.12.2.8	六段式選擇閥, $\phi=1-1/2"$	只	1.0		-	Z090900080, #, 規範詳圖說
壹.一.12.2.9	六段式選擇閥, $\phi=2"$	只	1.0		-	Z090900080A, #, 規範詳圖說
壹.一.12.2.10	比例式加藥機(10L/H)	只	1.0		-	Z090900082, #, 規範詳圖說
壹.一.12.2.11	儲藥桶(50L)	只	1.0		-	Z090900083A, #
壹.一.12.2.12	藥劑20L	只	20.0		-	Z090900084, #
壹.一.12.2.13	水中燈專用防水變壓器220V-12V/150VA	只	3.0		-	Z090900084A, #
壹.一.12.2.14	數位噴泉程式控制器(PGMCC)	組	1.0		-	Z090900084B, #
壹.一.12.2.15	跳躍式噴泉組(含RGB LED照明))	組	8.0		-	Z090900084C, #
壹.一.12.2.16	跳躍式噴泉程式控制運轉機組	組	8.0		-	Z090900084D, #
壹.一.12.2.17	HI-POWER噴泉LED燈9W	組	9.0		-	Z090900084F, #
壹.一.12.2.18	不鏽鋼噴泉出水口 $L*W=8*28$ cm	組	8.0		-	Z090900084G, #
壹.一.12.2.19	迴水蓋板-跳泉收水	組	9.0		-	Z090900084H, #
壹.一.12.2.20	跳泉不鏽鋼固定架	組	8.0		-	Z090900084I, #
壹.一.12.2.21	LED燈順序控制器(含電源供應器)	組	1.0		-	Z090900310, #, 規範詳圖說
壹.一.12.2.22	不鏽鋼保護盒 $L*W*H=30*60*30$ cm	只	1.0		-	Z090900131B
壹.一.12.2.23	跳躍噴泉組安裝調整工資	組	8.0		-	Z090900088A, #
壹.一.12.2.24	不鏽鋼噴泉出水口安裝工資	組	8.0		-	Z090900088B, #
壹.一.12.2.25	防水變壓器安裝工資	組	3.0		-	Z090900088C, #
壹.一.12.2.26	燈具安裝工資	組	9.0		-	Z090900088D, #
壹.一.12.2.27	蓋板安裝工資	只	9.0		-	Z090900105, #
壹.一.12.2.28	幫浦安裝工資	台	4.0		-	Z090900088, #
壹.一.12.2.29	RC基礎台	座	1.0		-	16529J000C
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1, #

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 45 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.12.2.30	模鑄式砂濾桶耗材(砂砂)	式	1.0		-	Z090900081, #, 規 - 範詳圖說
壹.一.12.2.31	跳躍式噴泉訊號控制管線	式	1.0		-	Z090900084E, #
壹.一.12.2.32	閥類(含1/2"補水浮球)	式	1.0		-	Z090900087, #
壹.一.12.2.33	1.25mm*3c/1橡膠電纜線	M	24.0		-	Z090900059, #, 正 - 字
壹.一.12.2.34	2.0mm*3c/1橡膠電纜線	M	205.0		-	Z090900060, #, 正 - 字
壹.一.12.2.35	橡膠電纜線耗料	式	1.0		-	Z090900061, #
壹.一.12.2.36	4"PVC管(管徑厚度3.5mm)	M	29.0		-	Z090900133, #, 正 - 字
壹.一.12.2.37	3"PVC管(管徑厚度5.5mm)	M	14.0		-	Z090900063, #, 正 - 字
壹.一.12.2.38	2"PVC管(管徑厚度4.5mm)	M	29.0		-	Z090900019, #, 正 - 字
壹.一.12.2.39	1-1/2"PVC管(管徑厚度4mm)	M	86.0		-	Z090900020, #, 正 - 字
壹.一.12.2.40	2"電管(管徑厚度4.0mm)	M	16.0		-	Z090900064, #, 正 - 字
壹.一.12.2.41	1-1/2"電管(管徑厚度4.0mm)	M	68.0		-	0237753130, #
壹.一.12.2.42	1"電管(管徑厚度3.0mm)	M	24.0		-	Z090900031, #, 正 - 字
壹.一.12.2.43	PVC零件膠水及其他耗料	式	1.0		-	Z090900065, #
壹.一.12.2.44	配線工資	M	229.0		-	Z090900066, #
壹.一.12.2.45	配管工資	M	266.0		-	Z090900024, #
壹.一.12.2.46	管路挖埋回復工資	M	266.0		-	0237753135, #
壹.一.12.2.47	穿孔打鑿工資	式	1.0		-	Z090900068, #
壹.一.12.2.48	配管配線耗料	式	1.0		-	Z090900067, #
壹.一.12.2.49	過濾器及殺菌機及加藥機安裝工資	式	1.0		-	Z090900089, #
壹.一.12.2.50	其他另料	式	1.0		-	Z090900075, #

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 46 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.12.2.51	設備調整測試費用	式	1.0		-	Z090900076, #
壹.一.12.2.52	運雜費	式	1.0		-	0127130004, #
壹.一.12.3	PW控制箱配電盤設備(圓形廣場水景)	式				
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2, #
壹.一.12.3.1	CASE:依實際需求調整尺寸	只	1.0		-	0237753202, #
壹.一.12.3.2	NFB 3-50-50 380V	只	1.0		-	Z090900042, #, 士林, 台安, 東芝或同等品
壹.一.12.3.3	NFB 3-50-20 380V	只	1.0		-	Z090900042A, #, 士林, 台安, 東芝或同等品
壹.一.12.3.4	NFB 2-50-15 220V	只	3.0		-	Z090900330, #, 士林, 台安, 東芝或同等品
壹.一.12.3.5	ELCB 2-50-15 220V	只	5.0		-	Z090900041, #, 士林, 台安, 東芝或同等品
壹.一.12.3.6	MSO 1HP~2HP	只	5.0		-	Z090900043, #, 士林, 台安, 東芝或同等品
壹.一.12.3.7	MC 220V 20A	只	3.0		-	Z090900043A
壹.一.12.3.8	Timer~時間控制器	只	3.0		-	Z090900046, #
壹.一.12.3.9	液位感知器	只	1.0		-	0237753210, #
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1, #
壹.一.12.3.10	盤內線材	式	1.0		-	0237753211A, #
壹.一.12.3.11	盤內照明 10W	式	1.0		-	0237753211, #
壹.一.12.3.12	銘牌及零料(含PB, PL)	式	1.0		-	0237753212, #
壹.一.12.3.13	各分路配盤配線、消耗另料、工資	式	1.0		-	Z090900047, #
壹.一.12.4	風光互補供電工程設備	式				
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2, #

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 47 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.12.4.1	(PC)2HP太陽能供電出水幫浦,2",三相 220V Q=200LPM,H=5M	台	2.0		-	Z090900080C,#, 規範詳圖說
壹.一.12.4.2	風力發電機(額定總發電量≥1200W)	台	2.0		-	Z090900080D,#, 規範詳圖說
壹.一.12.4.3	深循環膠體蓄電池(12VDC / 7200WH)	組	2.0		-	Z090900080G,#, 規範詳圖說
壹.一.12.4.4	太陽能光電模組(單片≥200W)	只	8.0		-	Z090900080E,#, 規範詳圖說
壹.一.12.4.5	太陽能板支架組(含水泥座)	組	2.0		-	Z090900080H
壹.一.12.4.6	桿體塔架組(含基礎螺絲組)	組	1.0		-	Z090900080I
壹.一.12.4.7	機電箱	組	2.0		-	Z090900080J
壹.一.12.4.8	直交流轉換/馬達啟動器(純正旋波輸出/ 3相220VAC)	組	2.0		-	Z090900080K
壹.一.12.4.9	木作本體(含高壓防腐處理及護木油面漆塗 裝)	組	2.0		-	Z090900201,#
壹.一.12.4.10	椅腳固定腳鐵	只	8.0		-	Z090900202,#
壹.一.12.4.11	吊裝費	車	2.0		-	0237753135B,#
壹.一.12.4.12	安裝工資	工	4.0		-	0237753135C,#
壹.一.12.4.13	維護保養執行費	次	8.0		-	0237753135D,#
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1,#
壹.一.12.4.14	電力管理系統	式	1.0		-	Z090900080F,#, 規範詳圖說
壹.一.12.4.15	五金、線材	式	1.0		-	Z090900200
壹.一.12.4.16	基礎開挖及復原	式	1.0		-	0237753135A,#
壹.一.12.4.17	結構用混凝土,預拌,210kgf/cm2,第1型 水泥	M3	8.0		-	0331025103,*
壹.一.12.5	既有抽水站新增電動蝶閥工程設備					
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2,#
壹.一.12.5.1	12"電動蝶閥	只	4.0		-	Z090900087A,#
壹.一.12.5.2	RC基礎台	座	1.0		-	16529J000C

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 48 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.12.5.3	電動蝶閥安裝工資	只	4.0		-	Z090900024A,#
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1,#
壹.一.12.5.4	12"PVC管(W管)	M	700.0		-	Z090900133A,#, - 正字
壹.一.12.5.5	1"電管(管徑厚度3.0mm)	M	230.0		-	Z090900031,#,正 - 字
壹.一.12.5.6	2.0mm*4c/1XLPE電纜線	M	230.0		-	Z090900060D,#, - 正字
壹.一.12.5.7	配管固定工資	M	930.0		-	0237753134,#
壹.一.12.5.8	管路挖埋回復工資	M	930.0		-	0237753135,#
壹.一.12.5.9	PVC零件膠水及其他耗料	式	1.0		-	Z090900065,#
壹.一.12.5.10	配線工資	M	230.0		-	Z090900066,#
壹.一.12.5.11	配管工資	M	930.0		-	Z090900024,#
壹.一.12.5.12	試機運轉及調整費	式	1.0		-	0237753144,#
壹.一.12.5.13	運雜費	式	1.0		-	0127130004,#
	小計(水景設備工程)					
壹.一.13	噴灌設備工程					
壹.一.13.1	A區噴灌設備	式				
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2,#
壹.一.13.1.1	3/4"中型隱藏式(不鏽鋼)噴頭, P=2.5Bar, R=12.8m, Q=15.9LPM	支	33.0		-	0237753103,# -
壹.一.13.1.2	1/2"節水調壓噴頭組,提升高度4"(含逆止閥.調壓閥及節水閥)	組	59.0		-	0237753105,# -
壹.一.13.1.3	A型噴嘴, P=2.0Bar, R=4.9m, Q=7.8LPM (180°), 含≤1150micron濾網	只	19.0		-	Z090900501,#,規 - 範詳圖說
壹.一.13.1.4	B型噴嘴, P=2.0Bar, R=4m, Q=4.5LPM (180°), 含≤1150micron濾網	只	13.0		-	Z090900502,#,規 - 範詳圖說
壹.一.13.1.5	邊長型噴嘴, P=2.1Bar, L*W=9.1*1.2m, Q=4.5LPM, 含≤1150micron濾網	只	27.0		-	Z090900503,#,規 - 範詳圖說
壹.一.13.1.6	2"強力型套接電磁閥閥體	只	10.0		-	Z090900504,#,規

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 49 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
					-	範詳圖說
壹.一.13.1.7	2"牙接套接隔離閥	只	10.0		-	Z090900505, #, 規 範詳圖說
壹.一.13.1.8	2"牙接套接接頭	只	20.0		-	Z090900506, #, 規 範詳圖說
壹.一.13.1.9	1"排氣閥	只	1.0		-	Z090900507, #, 規 範詳圖說
壹.一.13.1.10	1"閘閥	只	1.0		-	Z090900508, #, 規 範詳圖說
壹.一.13.1.11	大型綠地閥箱, PP材質, L*W*H=600*433mm*307mm	只	10.0		-	Z090900509, #, 規 範詳圖說
壹.一.13.1.12	PP材質閥箱格板, L*H=640mm*480mm	只	11.0		-	Z090900510, #, 規 範詳圖說
壹.一.13.1.13	(P1) 5HP電腦變頻恆壓幫浦組(含壓力桶5L) 三相380V Q=200LPM H=36M	只	1.0		-	Z090900512, #, 規 範詳圖說
壹.一.13.1.14	(F)直立式鋼製環氧樹脂過濾器3"40T/H	組	1.0		-	Z090900513, #, 規 範詳圖說
壹.一.13.1.15	噴灌控制器1-12	只	1.0		-	Z090900514, #, 規 範詳圖說
壹.一.13.1.16	雨天自動停機裝置	只	1.0		-	0237753120, #
壹.一.13.1.17	防水接頭	只	22.0		-	0237753121, #
壹.一.13.1.18	不鏽鋼保護盒L*W*H=30*60*30cm	只	1.0		-	Z090900131B
壹.一.13.1.19	2"不鏽鋼吸水閥-螺牙接頭	只	1.0		-	Z090900515, #, 規 範詳圖說
壹.一.13.1.20	2"球式止回流閥	只	1.0		-	Z090900516, #, 規 範詳圖說
壹.一.13.1.21	2"觀液視窗接頭	只	1.0		-	Z090900517, #, 規 範詳圖說
壹.一.13.1.22	1-1/2"排氣/真空釋放雙功能閥	只	1.0		-	Z090900518, #, 規 範詳圖說

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 50 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.13.1.23	50-63mm旋轉式三向碟片閥	只	2.0		-	Z090900519,#,規 範詳圖說
壹.一.13.1.24	直立式流量計2"	只	1.0		-	Z090900520,#,規 範詳圖說
壹.一.13.1.25	1/2",3/4"隱藏式伸縮軟管	支	92.0		-	0237753123,#
壹.一.13.1.26	噴頭安裝工資	支	92.0		-	0237753137,#
壹.一.13.1.27	隱藏式伸縮軟管安裝工資	只	92.0		-	Z090900008,#
壹.一.13.1.28	電磁閥安裝工資(含閥箱挖埋)	只	10.0		-	L0281115540,#
壹.一.13.1.29	RC基礎台	座	1.0		-	16529J000C
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1,#
壹.一.13.1.30	閥類(含1/2"補水浮球)	式	1.0		-	Z090900087,#
壹.一.13.1.31	警示帶	M	1,198.0		-	0250615533,#
壹.一.13.1.32	3"PVC主管(管徑厚度5.5mm)	M	322.0		-	0237753125,#
壹.一.13.1.33	2"PVC支管(管徑厚度4.5mm)	M	333.0		-	0237753126,#
壹.一.13.1.34	1-1/2"PVC支管(管徑厚度4mm)	M	216.0		-	0237753127,#
壹.一.13.1.35	1"PVC支管(管徑厚度3.5mm)	M	327.0		-	0237753128,#
壹.一.13.1.36	1-1/2"電管及1.25mm*nc訊號控制線	M	322.0		-	0237753129,#
壹.一.13.1.37	1-1/2"電管(管徑厚度4.0mm)	M	20.0		-	0237753130,#
壹.一.13.1.38	5.5mm*4c/1XLPE電纜線	M	20.0		-	Z090900007,#,正 字
壹.一.13.1.39	PVC管線耗材	式	1.0		-	0237753132,#
壹.一.13.1.40	五金另料	式	1.0		-	0237753133,#
壹.一.13.1.41	其他耗材	式	1.0		-	W0281115533,#
壹.一.13.1.42	配管固定工資	M	1,540.0		-	0237753134,#
壹.一.13.1.43	管路挖埋回復工資	M	1,198.0		-	0237753135,#
壹.一.13.1.44	機房閥類管件	式	1.0		-	0237753136,#
壹.一.13.1.45	幫浦及過濾器安裝工資	式	1.0		-	Z090900009,#
壹.一.13.1.46	機房閥類管件安裝工資	式	1.0		-	0237753142,#
壹.一.13.1.47	控制箱及雨天停機安裝工資	式	1.0		-	0237753143,#
壹.一.13.1.48	試機運轉及調整費	式	1.0		-	0237753144,#

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 51 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.13.1.49	運雜費	式	1.0		-	0127130004, #
壹.一.13.2	A區給水閥設備	式				
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2, #
壹.一.13.2.1	3/4"防盜型給水閥	只	20.0		-	Z090900010, #, - STRAOM, BUCKNER, - ARIA或同級品, 規 - 範詳圖說
壹.一.13.2.2	3/4"(給水閥插銷(外牙接口))	只	8.0		-	Z090900011, #, - STRAOM, BUCKNER, - ARIA或同級品, 規 - 範詳圖說
壹.一.13.2.3	3/4"銅製活動彎頭 耐壓8KG/cm ²	只	8.0		-	Z090900012, #, - ARIA, WA, - BUCKNERR或同級 - 品, 規範詳圖說
壹.一.13.2.4	3/4"軟水管接頭(含3/4"不銹鋼球閥)	只	8.0		-	Z090900013, #, - STRAOM, BUCKNER, - ARIA或同級品, 規 - 範詳圖說
壹.一.13.2.5	3/4"高壓軟管(10M)	捆	8.0		-	Z090900014, #
壹.一.13.2.6	給水閥開啟器(銅製)	只	8.0		-	Z090900015, #, - STRAOM, BUCKNER, - ARIA或同級品, 規 - 範詳圖說
壹.一.13.2.7	方型綠地閥箱, PP材質, L*W*H=480*352mm*312mm	只	20.0		-	Z090900016, #, 規 - 範詳圖說
壹.一.13.2.8	PP材質閥箱格板, L*H=516mm*388mm	只	20.0		-	Z090900017, #, 規 - 範詳圖說
壹.一.13.2.9	3/4"球塞閥含不鏽鋼把手	只	20.0		-	Z090900018, #, 正 - 字

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 52 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.13.2.10	給水閥安裝工資	只	20.0		-	Z090900026,#
壹.一.13.2.11	閥箱安裝工資	只	20.0		-	Z090900027,#
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1,#
壹.一.13.2.12	警示帶	M	1,110.0		-	0250615533,#
壹.一.13.2.13	2"PVC管(管徑厚度4.5mm)	M	383.0		-	Z090900019,#,正 字
壹.一.13.2.14	1-1/2"PVC管(管徑厚度4mm)	M	376.0		-	Z090900020,#,正 字
壹.一.13.2.15	1"PVC管(管徑厚度3.5mm)	M	215.0		-	Z090900021,#,正 字
壹.一.13.2.16	3/4"PVC管(管徑厚度3.0mm)	M	136.0		-	Z090900022,#,正 字
壹.一.13.2.17	PVC管線耗材(含五金另料)	式	1.0		-	Z090900023,#
壹.一.13.2.18	配管工資	M	1,110.0		-	Z090900024,#
壹.一.13.2.19	管路挖埋打鑿回復工資	M	1,110.0		-	Z090900025,#
壹.一.13.2.20	運雜費	式	1.0		-	0127130004,#
壹.一.13.3	B區噴灌設備	式				
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2,#
壹.一.13.3.1	3/4"中型隱藏式(不鏽鋼)噴頭, P=2.5Bar, R=12.8m, Q=15.9LPM	支	24.0		-	0237753103,# -
壹.一.13.3.2	3/4"中型隱藏式(不鏽鋼)噴頭, P=2.5Bar, R=7.3m, Q=4.5LPM	支	22.0		-	0237753104,# -
壹.一.13.3.3	1/2"節水調壓噴頭組,提升高度4"(含逆止閥.調壓閥及節水閥)	組	74.0		-	0237753105,# -
壹.一.13.3.4	A型噴嘴, P=2.0Bar, R=4.9m, Q=7.8LPM (180°), 含≤1150micron濾網	只	15.0		-	Z090900501,#,規 範詳圖說
壹.一.13.3.5	B型噴嘴, P=2.0Bar, R=4m, Q=4.5LPM (180°), 含≤1150micron濾網	只	8.0		-	Z090900502,#,規 範詳圖說
壹.一.13.3.6	邊長型噴嘴, P=2.1Bar, L*W=9.1*1.2m, Q=4.5LPM, 含≤1150micron濾網	只	51.0		-	Z090900503,#,規 範詳圖說

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 53 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.13.3.7	1/2"冒水頭, P=2.1Bar, R=0.2m, Q=11LPM	支	8.0		-	02377531071, #
壹.一.13.3.8	2"強力型套接電磁閥閥體	只	13.0		-	Z090900504, #, 規 範詳圖說
壹.一.13.3.9	2"牙接套接隔離閥	只	13.0		-	Z090900505, #, 規 範詳圖說
壹.一.13.3.10	2"牙接套接接頭	只	26.0		-	Z090900506, #, 規 範詳圖說
壹.一.13.3.11	1"排氣閥	只	1.0		-	Z090900507, #, 規 範詳圖說
壹.一.13.3.12	1"閘閥	只	1.0		-	Z090900508, #, 規 範詳圖說
壹.一.13.3.13	大型綠地閥箱, PP材質, L*W*H=600*433mm* 307mm	只	13.0		-	Z090900509, #, 規 範詳圖說
壹.一.13.3.14	PP材質閥箱格板, L*H=640mm*480mm	只	13.0		-	Z090900510, #, 規 範詳圖說
壹.一.13.3.15	(P1)5HP電腦變頻恆壓幫浦組(含壓力桶5L) 三相380V Q=200LPM H=36M	只	1.0		-	Z090900512, #, 規 範詳圖說
壹.一.13.3.16	(F)直立式鋼製環氧樹脂過濾器3"40T/H	組	1.0		-	Z090900513, #, 規 範詳圖說
壹.一.13.3.17	噴灌控制器1-16	只	1.0		-	Z090900029, #, 規 範詳圖說
壹.一.13.3.18	雨天自動停機裝置	只	1.0		-	0237753120, #
壹.一.13.3.19	防水接頭	只	28.0		-	0237753121, #
壹.一.13.3.20	不鏽鋼保護盒L*W*H=30*60*30cm	只	1.0		-	Z090900131B
壹.一.13.3.21	2"不鏽鋼吸水閥-螺牙接頭	只	1.0		-	Z090900515, #, 規 範詳圖說
壹.一.13.3.22	2"球式止回流閥	只	1.0		-	Z090900516, #, 規 範詳圖說
壹.一.13.3.23	2"觀液視窗接頭	只	1.0		-	Z090900517, #, 規 範詳圖說

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 54 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.13.3.24	1-1/2"排氣/真空釋放雙功能閥	只	1.0		-	Z090900518, #, 規範詳圖說
壹.一.13.3.25	50-63mm旋轉式三向碟片閥	只	2.0		-	Z090900519, #, 規範詳圖說
壹.一.13.3.26	直立式流量計2"	只	1.0		-	Z090900520, #, 規範詳圖說
壹.一.13.3.27	1/2", 3/4"隱藏式伸縮軟管	支	120.0		-	0237753123, #
壹.一.13.3.28	隱藏式伸縮軟管安裝工資	只	120.0		-	0237753138, #
壹.一.13.3.29	電磁閥安裝工資(含閥箱挖埋)	只	13.0		-	L0281115539, #
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1, #
壹.一.13.3.30	閥類(含1/2"補水浮球)	式	1.0		-	Z090900087, #
壹.一.13.3.31	警示帶	M	1,697.0		-	0250615533, #
壹.一.13.3.32	3"PVC主管(管徑厚度5.5mm)	M	500.0		-	0237753125, #
壹.一.13.3.33	2"PVC支管(管徑厚度4.5mm)	M	396.0		-	0237753126, #
壹.一.13.3.34	1-1/2"PVC支管(管徑厚度4mm)	M	323.0		-	0237753127, #
壹.一.13.3.35	1"PVC支管(管徑厚度3.5mm)	M	478.0		-	0237753128, #
壹.一.13.3.36	1-1/2"電管及1.25mm*nc訊號控制線	M	500.0		-	0237753129, #
壹.一.13.3.37	1-1/2"電管(管徑厚度4.0mm)	M	20.0		-	0237753130, #
壹.一.13.3.38	5.5mm*4c/1XLPE電纜線	M	20.0		-	Z090900007, #, 正字
壹.一.13.3.39	PVC管線耗材	式	1.0		-	0237753132, #
壹.一.13.3.40	五金另料	式	1.0		-	0237753133, #
壹.一.13.3.41	其他耗材	式	1.0		-	W0281115533, #
壹.一.13.3.42	配管固定工資	M	2,217.0		-	0237753134, #
壹.一.13.3.43	管路挖埋回復工資	M	1,697.0		-	0237753135, #
壹.一.13.3.44	機房閥類管件	式	1.0		-	0237753136, #
壹.一.13.3.45	噴頭安裝工資	支	128.0		-	0237753137, #
壹.一.13.3.46	幫浦及過濾器安裝工資	式	1.0		-	Z090900009, #
壹.一.13.3.47	機房閥類管件安裝工資	式	1.0		-	0237753142, #
壹.一.13.3.48	控制箱及雨天停機安裝工資	式	1.0		-	0237753143, #

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 55 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.13.3.49	試機運轉及調整費	式	1.0		-	0237753144, #
壹.一.13.3.50	運雜費	式	1.0		-	0127130004, #
壹.一.13.4	B區給水閥設備	式				
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2, #
壹.一.13.4.1	3/4"防盜型給水閥	只	19.0		-	Z090900010, #, - STRAOM, BUCKNER, - ARIA或同級品, 規 - 範詳圖說
壹.一.13.4.2	3/4"(給水閥插銷(外牙接口))	只	8.0		-	Z090900011, #, - STRAOM, BUCKNER, - ARIA或同級品, 規 - 範詳圖說
壹.一.13.4.3	3/4"銅製活動彎頭 耐壓8KG/cm ²	只	8.0		-	Z090900012, #, - ARIA, WA, - BUCKNERR或同級 - 品, 規範詳圖說
壹.一.13.4.4	3/4"軟水管接頭(含3/4"不銹鋼球閥)	只	8.0		-	Z090900013, #, - STRAOM, BUCKNER, - ARIA或同級品, 規 - 範詳圖說
壹.一.13.4.5	3/4"高壓軟管(10M)	捆	8.0		-	Z090900014, #
壹.一.13.4.6	給水閥開啟器(銅製)	只	8.0		-	Z090900015, #, - STRAOM, BUCKNER, - ARIA或同級品, 規 - 範詳圖說
壹.一.13.4.7	方型綠地閥箱, PP材質, L*W*H=480*352mm*312mm	只	19.0		-	Z090900016, #, 規 - 範詳圖說
壹.一.13.4.8	PP材質閥箱格板, L*H=516mm*388mm	只	19.0		-	Z090900017, #, 規 - 範詳圖說
壹.一.13.4.9	3/4"球塞閥含不鏽鋼把手	只	19.0		-	Z090900018, #, 正

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 56 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
					-	字
壹.一.13.4.10	給水閥安裝工資	只	19.0		-	Z090900026,#
壹.一.13.4.11	閥箱安裝工資	只	19.0		-	Z090900027,#
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1,#
壹.一.13.4.12	警示帶	M	746.0		-	0250615533,#
壹.一.13.4.13	2"PVC管(管徑厚度4.5mm)	M	288.0		-	Z090900019,#,正 字
壹.一.13.4.14	1-1/2"PVC管(管徑厚度4mm)	M	179.0		-	Z090900020,#,正 字
壹.一.13.4.15	1"PVC管(管徑厚度3.5mm)	M	129.0		-	Z090900021,#,正 字
壹.一.13.4.16	3/4"PVC管(管徑厚度3.0mm)	M	150.0		-	Z090900022,#,正 字
壹.一.13.4.17	PVC管線耗材(含五金另料)	式	1.0		-	Z090900023,#
壹.一.13.4.18	配管工資	M	746.0		-	Z090900024,#
壹.一.13.4.19	管路挖埋打鑿回復工資	M	746.0		-	Z090900025,#
壹.一.13.4.20	運雜費	式	1.0		-	0127130004,#
壹.一.13.5	C區給水閥設備	式				
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2,#
壹.一.13.5.1	3/4"防盜型給水閥	只	21.0		-	Z090900010,#, - STRAOM, BUCKNER, - ARIA或同級品,規 - 範詳圖說
壹.一.13.5.2	3/4"(給水閥插銷(外牙接口))	只	13.0		-	Z090900011,#, - STRAOM, BUCKNER, - ARIA或同級品,規 - 範詳圖說
壹.一.13.5.3	3/4"銅製活動彎頭 耐壓8KG/cm^2	只	13.0		-	Z090900012,#, - ARIA, WA, - BUCKNERR或同級

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 57 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
					-	品,規範詳圖說
壹.一.13.5.4	3/4"軟水管接頭(含3/4"不銹鋼球閥)	只	13.0		-	Z090900013, #, - STRAOM, BUCKNER, - ARIA或同級品, 規 - 範詳圖說
壹.一.13.5.5	3/4"高壓軟管(10M)	捆	13.0		-	Z090900014, #
壹.一.13.5.6	給水閥開啟器(銅製)	只	13.0		-	Z090900015, #, - STRAOM, BUCKNER, - ARIA或同級品, 規 - 範詳圖說
壹.一.13.5.7	方型綠地閥箱, PP材質, L*W*H=480*352mm*312mm	只	21.0		-	Z090900016, #, 規 - 範詳圖說
壹.一.13.5.8	PP材質閥箱格板, L*H=516mm*388mm	只	21.0		-	Z090900017, #, 規 - 範詳圖說
壹.一.13.5.9	3/4"球塞閥含不鏽鋼把手	只	21.0		-	Z090900018, #, 正 - 字
壹.一.13.5.10	(P1)5HP電腦變頻恆壓幫浦組(含壓力桶5L) 三相380V Q=200LPM H=36M	只	1.0		-	Z090900512, #, 規 - 範詳圖說
壹.一.13.5.11	(F)直立式鋼製環氧樹脂過濾器3"40T/H	組	1.0		-	Z090900513, #, 規 - 範詳圖說
壹.一.13.5.12	防水接頭	只	2.0		-	0237753121, #
壹.一.13.5.13	2"不鏽鋼吸水閥-螺牙接頭	只	1.0		-	Z090900515, #, 規 - 範詳圖說
壹.一.13.5.14	2"球式止回流閥	只	1.0		-	Z090900516, #, 規 - 範詳圖說
壹.一.13.5.15	2"觀液視窗接頭	只	1.0		-	Z090900517, #, 規 - 範詳圖說
壹.一.13.5.16	1-1/2"排氣/真空釋放雙功能閥	只	1.0		-	Z090900518, #, 規 - 範詳圖說
壹.一.13.5.17	50-63mm旋轉式三向碟片閥	只	2.0		-	Z090900519, #, 規

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 58 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
					-	範詳圖說
壹.一.13.5.18	給水閥安裝工資	只	21.0		-	Z090900026,#
壹.一.13.5.19	閥箱安裝工資	只	20.0		-	Z090900027,#
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1,#
壹.一.13.5.20	警示帶	M	1,515.0		-	0250615533,#
壹.一.13.5.21	3"PVC主管(管徑厚度5.5mm)	M	543.0		-	0237753125,#
壹.一.13.5.22	2"PVC支管(管徑厚度4.5mm)	M	408.0		-	0237753126,#
壹.一.13.5.23	1-1/2"PVC支管(管徑厚度4mm)	M	248.0		-	0237753127,#
壹.一.13.5.24	1"PVC支管(管徑厚度3.5mm)	M	177.0		-	0237753128,#
壹.一.13.5.25	3/4"PVC管(管徑厚度3.0mm)	M	139.0		-	Z090900022,#,正 字
壹.一.13.5.26	1-1/2"電管(管徑厚度4.0mm)	M	20.0		-	0237753130,#
壹.一.13.5.27	5.5mm*4c/1XLPE電纜線	M	20.0		-	Z090900007,#,正 字
壹.一.13.5.28	PVC管線耗材	式	1.0		-	0237753132,#
壹.一.13.5.29	五金另料	式	1.0		-	0237753133,#
壹.一.13.5.30	其他耗材	式	1.0		-	W0281115533,#
壹.一.13.5.31	配管固定工資	M	1,535.0		-	0237753134,#
壹.一.13.5.32	管路挖埋回復工資	M	1,515.0		-	0237753135,#
壹.一.13.5.33	幫浦及過濾器安裝工資	式	1.0		-	Z090900009,#
壹.一.13.5.34	控制箱安裝工資	式	1.0		-	0237753143A,#
壹.一.13.5.35	運雜費	式	1.0		-	0127130004,#
壹.一.13.6	D區噴灌工程設備					
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2,#
壹.一.13.6.1	3/4"中型隱藏式(不鏽鋼)噴頭, P=2.5Bar, R=7.3m, Q=4.5LPM	支	6.0		-	0237753104,#
壹.一.13.6.2	1/2"節水調壓噴頭組,提升高度4"(含逆止閥.調壓閥及節水閥)	組	392.0		-	0237753105,#
壹.一.13.6.3	A型噴嘴, P=2.0Bar, R=4.9m, Q=7.8LPM (180°), 含≤1150micron濾網	只	46.0		-	Z090900501,#,規 範詳圖說

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 59 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.13.6.4	B型噴嘴, P=2.0Bar, R=4m, Q=4.5LPM (180°), 含≤1150micron濾網	只	42.0		-	Z090900502, #, 規範詳圖說
壹.一.13.6.5	C型噴嘴, P=2.0Bar, R=3.4m, Q=3.3LPM (180°), 含≤1150micron濾網	只	97.0		-	Z090900600, #, 規範詳圖說
壹.一.13.6.6	D型噴嘴, P=2.0Bar, R=2.4m, Q=2.6LPM (180°), 含≤1150micron濾網	只	73.0		-	Z090900601, #, 規範詳圖說
壹.一.13.6.7	邊長型噴嘴, P=2.1Bar, L*W=9.1*1.2m, Q=4.5LPM, 含≤1150micron濾網	只	84.0		-	Z090900503, #, 規範詳圖說
壹.一.13.6.8	單邊型噴嘴, P=2.1Bar, L*W=4.6*1.2m, Q=2.3LPM, 含≤網目1150micron濾網	只	50.0		-	Z090900503A, #, 規範詳圖說
壹.一.13.6.9	2"強力型套接電磁閥閥體	只	11.0		-	Z090900504, #, 規範詳圖說
壹.一.13.6.10	2"牙接套接隔離閥	只	11.0		-	Z090900505, #, 規範詳圖說
壹.一.13.6.11	2"牙接套接接頭	只	22.0		-	Z090900506, #, 規範詳圖說
壹.一.13.6.12	大型綠地閥箱, PP材質, L*W*H=600*433mm*307mm	只	11.0		-	Z090900509, #, 規範詳圖說
壹.一.13.6.13	PP材質閥箱格板, L*H=640mm*480mm	只	11.0		-	Z090900510, #, 規範詳圖說
壹.一.13.6.14	(P1)5HP電腦變頻恆壓幫浦組(含壓力桶5L) 三相380V Q=200LPM H=36M	只	1.0		-	Z090900512, #, 規範詳圖說
壹.一.13.6.15	(F)直立式鋼製環氧樹脂過濾器3"40T/H	組	1.0		-	Z090900513, #, 規範詳圖說
壹.一.13.6.16	噴灌控制器1-16	只	1.0		-	Z090900029, #, 規範詳圖說
壹.一.13.6.17	雨天自動停機裝置	只	1.0		-	0237753120, #
壹.一.13.6.18	防水接頭	只	24.0		-	0237753121, #
壹.一.13.6.19	2"不鏽鋼吸水閥-螺牙接頭	只	1.0		-	Z090900515, #, 規範詳圖說

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 60 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.13.6.20	2"球式止回流閥	只	1.0		-	Z090900516, #, 規 範詳圖說
壹.一.13.6.21	2"觀液視窗接頭	只	1.0		-	Z090900517, #, 規 範詳圖說
壹.一.13.6.22	1-1/2"排氣/真空釋放雙功能閥	只	1.0		-	Z090900518, #, 規 範詳圖說
壹.一.13.6.23	50-63mm旋轉式三向碟片閥	只	2.0		-	Z090900519, #, 規 範詳圖說
壹.一.13.6.24	隱藏式伸縮軟管安裝工資	只	398.0		-	0237753138, #
壹.一.13.6.25	電磁閥安裝工資(含閥箱挖埋)	只	11.0		-	L0281115539, #
壹.一.13.6.26	RC基礎台	座	1.0		-	16529J000C
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1, #
壹.一.13.6.27	警示帶	M	2,716.0		-	0250615533, #
壹.一.13.6.28	4"鍍鋅鋼管(管徑厚度2.0mm)	M	10.0		-	Z090900035A, #, 正字
壹.一.13.6.29	3"鍍鋅鋼管(管徑厚度2.0mm)	M	38.0		-	Z090900035, #, 正 字
壹.一.13.6.30	3"PVC主管(管徑厚度5.5mm)	M	373.0		-	0237753125, #
壹.一.13.6.31	2"PVC支管(管徑厚度4.5mm)	M	683.0		-	0237753126, #
壹.一.13.6.32	1-1/2"PVC支管(管徑厚度4mm)	M	654.0		-	0237753127, #
壹.一.13.6.33	1"PVC支管(管徑厚度3.5mm)	M	1,006.0		-	0237753128, #
壹.一.13.6.34	1"電管及1.25mm*nc訊號控制線	M	373.0		-	0237753129A, #
壹.一.13.6.35	1-1/2"電管(管徑厚度4.0mm)	M	20.0		-	0237753130, #
壹.一.13.6.36	5.5mm*4c/1XLPE電纜線	M	20.0		-	Z090900007, #, 正 字
壹.一.13.6.37	PVC管線耗材	式	1.0		-	0237753132, #
壹.一.13.6.38	五金另料	式	1.0		-	0237753133, #
壹.一.13.6.39	其他耗材	式	1.0		-	W0281115533, #
壹.一.13.6.40	配管固定工資	M	3,157.0		-	0237753134, #
壹.一.13.6.41	管路挖埋回復工資	M	2,716.0		-	0237753135, #

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 61 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.13.6.42	機房閥類管件	式	1.0		-	0237753136, #
壹.一.13.6.43	噴頭安裝工資	支	398.0		-	0237753137, #
壹.一.13.6.44	幫浦及過濾器安裝工資	式	1.0		-	Z090900009, #
壹.一.13.6.45	機房閥類管件安裝工資	式	1.0		-	0237753142, #
壹.一.13.6.46	控制箱及雨天停機安裝工資	式	1.0		-	0237753143, #
壹.一.13.6.47	試機運轉及調整費	式	1.0		-	0237753144, #
壹.一.13.6.48	運雜費	式	1.0		-	0127130004, #
壹.一.13.7	D區給水閥工程設備	式				
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2, #
壹.一.13.7.1	3/4"防盜型給水閥	只	51.0		-	Z090900010, #, - STRAOM, BUCKNER, - ARIA或同級品, 規 - 範詳圖說
壹.一.13.7.2	3/4"(給水閥插銷(外牙接口))	只	15.0		-	Z090900011, #, - STRAOM, BUCKNER, - ARIA或同級品, 規 - 範詳圖說
壹.一.13.7.3	3/4"銅製活動彎頭 耐壓8KG/cm ²	只	15.0		-	Z090900012, #, - ARIA, WA, - BUCKNER或同級 - 品, 規範詳圖說
壹.一.13.7.4	3/4"軟水管接頭(含3/4"不銹鋼球閥)	只	15.0		-	Z090900013, #, - STRAOM, BUCKNER, - ARIA或同級品, 規 - 範詳圖說
壹.一.13.7.5	3/4"高壓軟管(10M)	捆	15.0		-	Z090900014, #
壹.一.13.7.6	給水閥開啟器(銅製)	只	15.0		-	Z090900015, #, - STRAOM, BUCKNER, - ARIA或同級品, 規 - 範詳圖說

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 62 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.13.7.7	方型綠地閥箱,PP材質,L*W*H=480*352mm*312mm	只	51.0		-	Z090900016,#,規範詳圖說
壹.一.13.7.8	PP材質閥箱格板,L*H=516mm*388mm	只	51.0		-	Z090900017,#,規範詳圖說
壹.一.13.7.9	3/4"球塞閥含不鏽鋼把手	只	51.0		-	Z090900018,#,正字
壹.一.13.7.10	給水閥安裝工資	只	51.0		-	Z090900026,#
壹.一.13.7.11	閥箱安裝工資	只	51.0		-	Z090900027,#
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1,#
壹.一.13.7.12	警示帶	M	1,360.0		-	0250615533,#
壹.一.13.7.13	2"PVC管(管徑厚度4.5mm)	M	608.0		-	Z090900019,#,正字
壹.一.13.7.14	1-1/2"PVC管(管徑厚度4mm)	M	264.0		-	Z090900020,#,正字
壹.一.13.7.15	1"PVC管(管徑厚度3.5mm)	M	276.0		-	Z090900021,#,正字
壹.一.13.7.16	3/4"PVC管(管徑厚度3.0mm)	M	212.0		-	Z090900022,#,正字
壹.一.13.7.17	PVC管線耗材(含五金另料)	式	1.0		-	Z090900023,#
壹.一.13.7.18	配管工資	M	1,360.0		-	Z090900024,#
壹.一.13.7.19	管路挖埋打鑿回復工資	M	1,360.0		-	Z090900025,#
壹.一.13.7.20	運雜費	式	1.0		-	0127130004,#
壹.一.13.8	PWA控制箱配電盤設備	式				
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2,#
壹.一.13.8.1	CASE:依實際需求調整尺寸	只	1.0		-	0237753202,#
壹.一.13.8.2	NFB 3-100-40 380V	只	1.0		-	Z090900036A,#,士林,台安,東芝或同等品
壹.一.13.8.3	NFB 3-50-30 380V	只	1.0		-	Z090900036,#,士林,台安,東芝或

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 63 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
					-	同等品
壹.一.13.8.4	ELCB 3-50-20 380V	只	1.0		-	Z090900038,#,士林,台安,東芝或同等品
壹.一.13.8.5	ELCB 3-50-15 380V	只	1.0		-	Z090900038A,#,士林,台安,東芝或同等品
壹.一.13.8.6	ELCB 2-50-20 220V	只	4.0		-	0237753206A,#,士林,台安,東芝或同等品
壹.一.13.8.7	ELCB 2-50-15 220V	只	5.0		-	0237753206B,#,士林,台安,東芝或同等品
壹.一.13.8.8	MSO 1HP~5HP	只	9.0		-	Z090900039,#,士林,台安,東芝或同等品
壹.一.13.8.9	變壓器380V~220V	組	1.0		-	0237753208A,#
壹.一.13.8.10	Timer~時間控制器	只	1.0		-	Z090900046,#
壹.一.13.8.11	液位感知器	只	4.0		-	0237753210,#
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1,#
壹.一.13.8.12	盤內線材	式	1.0		-	0237753209A,#
壹.一.13.8.13	盤內照明 10W	式	1.0		-	0237753211,#
壹.一.13.8.14	銘牌及零料(含PB,PL)	式	1.0		-	0237753212,#
壹.一.13.8.15	各分路 配管配線、消耗另料、工資	式	1.0		-	0237753213,#
壹.一.13.9	PWB控制箱配電盤設備	式				
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2,#
壹.一.13.9.1	CASE:依實際需求調整尺寸	只	1.0		-	0237753202,#
壹.一.13.9.2	NFB 3-100-40 380V	只	1.0		-	Z090900036A,#,士林,台安,東芝或同等品

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 64 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.13.9.3	NFB 3-50-30 380V	只	1.0		-	Z090900036,#,士林,台安,東芝或同等品
壹.一.13.9.4	ELCB 3-50-20 380V	只	3.0		-	Z090900038,#,士林,台安,東芝或同等品
壹.一.13.9.5	ELCB 3-50-15 380V	只	1.0		-	Z090900038A,#,士林,台安,東芝或同等品
壹.一.13.9.6	ELCB 2-50-20 220V	只	2.0		-	0237753206A,#,士林,台安,東芝或同等品
壹.一.13.9.7	ELCB 2-50-15 220V	只	9.0		-	0237753206B,#,士林,台安,東芝或同等品
壹.一.13.9.8	MSO 1HP~5HP	只	13.0		-	Z090900039,#,士林,台安,東芝或同等品
壹.一.13.9.9	變壓器380V~220V	組	1.0		-	0237753208A,#
壹.一.13.9.10	Timer~時間控制器	只	3.0		-	Z090900046,#
壹.一.13.9.11	液位感知器	只	6.0		-	0237753210,#
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1,#
壹.一.13.9.12	盤內線材	式	1.0		-	0237753209A,#
壹.一.13.9.13	盤內照明 10W	式	1.0		-	0237753211,#
壹.一.13.9.14	銘牌及零料(含PB,PL)	式	1.0		-	0237753212,#
壹.一.13.9.15	各分路 配管配線、消耗另料、工資	式	1.0		-	0237753213,#
壹.一.13.10	PWC控制箱配電盤設備	式				
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2,#
壹.一.13.10.1	CASE:依實際需求調整尺寸	只	1.0		-	0237753202,#
壹.一.13.10.2	NFB 3-50-50 380V	只	1.0		-	Z090900036B,#,

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 65 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
					-	士林,台安,東芝 - 或同等品
壹.一.13.10.3	NFB 3-50-20 380V	只	1.0		-	Z090900036C,#, - 士林,台安,東芝 - 或同等品
壹.一.13.10.4	ELCB 3-50-20 380V	只	2.0		-	Z090900038,#,士 - 林,台安,東芝或 - 同等品
壹.一.13.10.5	ELCB 2-50-15 220V	只	3.0		-	0237753206B,#, - 士林,台安,東芝 - 或同等品
壹.一.13.10.6	MSO 1HP~5HP	只	4.0		-	Z090900039,#,士 - 林,台安,東芝或 - 同等品
壹.一.13.10.7	Timer~時間控制器	只	2.0		-	Z090900046,#
壹.一.13.10.8	液位感知器	只	3.0		-	0237753210,#
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1,#
壹.一.13.10.9	盤內線材	式	1.0		-	0237753209A,#
壹.一.13.10.10	盤內照明 10W	式	1.0		-	0237753211,#
壹.一.13.10.11	銘牌及零料(含PB,PL)	式	1.0		-	0237753212,#
壹.一.13.10.12	各分路 配管配線、消耗另料、工資	式	1.0		-	0237753213,#
壹.一.13.11	PWD控制箱配電盤設備	式				
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2,#
壹.一.13.11.1	CASE:依實際需求調整尺寸	只	1.0		-	0237753202,#
壹.一.13.11.2	NFB 3-100-75 380V	只	1.0		-	Z090900036D,#, - 士林,台安,東芝 - 或同等品
壹.一.13.11.3	NFB 3-50-20 380V	只	2.0		-	Z090900036C,#, - 士林,台安,東芝 - 或同等品

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 66 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.13.11.4	NFB 2-50-10 220V	只	1.0		-	Z090900330A, #, 士林, 台安, 東芝 或同等品
壹.一.13.11.5	ELCB 3-50-20 380V	只	1.0		-	Z090900038, #, 士 林, 台安, 東芝或 同等品
壹.一.13.11.6	ELCB 2-50-15 220V	只	1.0		-	0237753206B, #, 士林, 台安, 東芝 或同等品
壹.一.13.11.7	ELCB 2-50-10 220V	只	1.0		-	0237753206C, #, 士林, 台安, 東芝 或同等品
壹.一.13.11.8	MSO 1HP~5HP	只	8.0		-	Z090900039A, #, 士林, 台安, 東芝 或同等品
壹.一.13.11.9	MC 220V 20A	只	1.0		-	Z090900039B
壹.一.13.11.10	Timer~時間控制器	只	3.0		-	Z090900046, #
壹.一.13.11.11	變壓器220V~12V	組	1.0		-	0237753208C, #
壹.一.13.11.12	液位感知器	只	2.0		-	0237753210, #
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1, #
壹.一.13.11.13	盤內線材	式	1.0		-	0237753209A, #
壹.一.13.11.14	盤內照明 10W	式	1.0		-	0237753211, #
壹.一.13.11.15	銘牌及零料(含PB, PL)	式	1.0		-	0237753212, #
壹.一.13.11.16	各分路 配管配線、消耗另料、工資	式	1.0		-	0237753213, #
	小 計(噴灌設備工程)					
壹.一.14	植栽工程					
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2, #
壹.一.14.1	種植台灣欒樹(樹高 \geq 350cm 樹幅 \geq 140cm 米高直徑 \geq 10cm)	株	81.0		-	02931HEBB401, #, *
壹.一.14.2	種植阿勃勒(樹高 \geq 350cm 樹幅 \geq 140cm 米)	株	100.0		-	029314BBB401, #,

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 67 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	高直徑 $\geq 10\text{cm}$)				-	*
壹.一.14.3	種植垂柳(樹高 $\geq 350\text{cm}$ 樹幅 $\geq 140\text{cm}$ 米高直徑 $\geq 8\text{cm}$)	株	72.0		-	0293174BB401, #, *
壹.一.14.4	種植欖仁(樹高 $\geq 400\text{cm}$ 樹幅 $\geq 200\text{cm}$ 米高直徑 $\geq 15\text{cm}$)	株	21.0		-	02931CRBB401, #, *
壹.一.14.5	種植雨豆樹(樹高 $\geq 400\text{cm}$ 樹幅 $\geq 200\text{cm}$ 米高直徑 $\geq 15\text{cm}$)	株	19.0		-	029314PBB401, #, *
壹.一.14.6	種植豔紫荊(樹高 $\geq 300\text{cm}$ 樹幅 $\geq 120\text{cm}$ 米高直徑 $\geq 8\text{cm}$)	株	46.0		-	0293141AA301, #, *
壹.一.14.7	種植黃連木(樹高 $\geq 300\text{cm}$ 樹幅 $\geq 120\text{cm}$ 米高直徑 $\geq 8\text{cm}$)	株	269.0		-	02931HMAA301, #, *
壹.一.14.8	種植水柳(樹高 $\geq 300\text{cm}$ 樹幅 $\geq 120\text{cm}$ 米高直徑 $\geq 8\text{cm}$)	株	57.0		-	0293174BB401A, #, *
壹.一.14.9	種植無患子(樹高 $\geq 300\text{cm}$ 樹幅 $\geq 120\text{cm}$ 米高直徑 $\geq 8\text{cm}$)	株	51.0		-	02931HHAA301, #, *
壹.一.14.10	種植烏心石(樹高 $\geq 300\text{cm}$ 樹幅 $\geq 120\text{cm}$ 米高直徑 $\geq 8\text{cm}$)	株	55.0		-	0293128AA301, #, *
壹.一.14.11	種植黃花風鈴木(樹高 $\geq 300\text{cm}$ 樹幅 $\geq 120\text{cm}$ 米高直徑 $\geq 8\text{cm}$)	株	30.0		-	029316AAA301, #, *
壹.一.14.12	種植毛柿(樹高 $\geq 300\text{cm}$ 樹幅 $\geq 120\text{cm}$ 米高直徑 $\geq 6\text{cm}$)	株	115.0		-	02931HDAA301, #, *
壹.一.14.13	種植烏柏(樹高 $\geq 300\text{cm}$ 樹幅 $\geq 120\text{cm}$ 米高直徑 $\geq 8\text{cm}$)	株	103.0		-	02931BQAA301, #, *
壹.一.14.14	種植九芎(樹高 $\geq 300\text{cm}$ 樹幅 $\geq 120\text{cm}$ 米高直徑 $\geq 8\text{cm}$)	株	125.0		-	02931CHAA301, #, *
壹.一.14.15	種植土肉桂(樹高 $\geq 300\text{cm}$ 樹幅 $\geq 120\text{cm}$ 米高直徑 $\geq 8\text{cm}$)	株	24.0		-	0293132AA301, #, *
壹.一.14.16	種植稜果榕(樹高 $\geq 300\text{cm}$ 樹幅 $\geq 120\text{cm}$ 米高直徑 $\geq 8\text{cm}$)	株	69.0		-	02931CGAA301A, #, *
壹.一.14.17	種植大花紫薇(樹高 $\geq 350\text{cm}$ 樹幅 \geq	株	61.0		-	02931CGAA301, #, *

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 68 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	140cm 米高直徑 \geq 10cm)				-	*
壹.一.14.18	種植藍花楸(樹高 \geq 350cm 樹幅 \geq 140cm 米高直徑 \geq 10cm)	株	36.0		-	02931LABB401, #, *
壹.一.14.19	種植玉蘭花(樹高 \geq 350cm 樹幅 \geq 140cm 米高直徑 \geq 10cm)	株	7.0		-	029315DBB401, #, *
壹.一.14.20	種植大葉山欖(樹高 \geq 300cm 樹幅 \geq 120cm 米高直徑 \geq 8cm)	株	8.0		-	02931FLAA301, #, *
壹.一.14.21	種植水黃皮(樹高 \geq 300cm 樹幅 \geq 120cm 米高直徑 \geq 8cm)	株	34.0		-	029315JAA301, #, *
壹.一.14.22	種植鳳凰木(樹高 \geq 300cm 樹幅 \geq 120cm 米高直徑 \geq 8cm)	株	53.0		-	02931AEBB401, #, *
壹.一.14.23	種植大葉桃花心木(樹高 \geq 300cm 樹幅 \geq 120cm 米高直徑 \geq 8cm)	株	143.0		-	02931AEBB401A, #, *
壹.一.14.24	種植光臘樹(樹高 \geq 350cm 樹幅 \geq 140cm 米高直徑 \geq 10cm)	株	276.0		-	02931J2BB401, #, *
壹.一.14.25	種植銀鏢(樹高 \geq 350cm 樹幅 \geq 140cm 米高直徑 \geq 10cm)	株	33.0		-	029311PBB401, #, *
壹.一.14.26	種植杜英(樹高 \geq 350cm 樹幅 \geq 140cm 米高直徑 \geq 10cm)	株	69.0		-	029319LAA301, #, *
壹.一.14.27	種植欖木(樹高 \geq 350cm 樹幅 \geq 140cm 米高直徑 \geq 10cm)	株	42.0		-	0293186BB401, #, *
壹.一.14.28	種植欖木(樹高 \geq 400cm 樹幅 \geq 250cm 米高直徑 \geq 15cm)	株	11.0		-	0293186BB401A, #, *
壹.一.14.29	種植紅瓶刷子樹(樹高 \geq 350cm 樹幅 \geq 140cm 米高直徑 \geq 8cm)	株	4.0		-	0293188BB401, #, *
壹.一.14.30	種植茄苳(樹高 \geq 500cm 樹幅 \geq 300cm 米高直徑 \geq 25cm)	株	1.0		-	02931BCEE701, #, *
壹.一.14.31	種植緬梔(樹高 \geq 350cm 樹幅 \geq 140cm 米高直徑 \geq 10cm)	株	41.0		-	02931K3BB401, #, *
壹.一.14.32	種植白水木(樹高 \geq 200cm 樹幅 \geq 120cm	株	2.0		-	02931M4AA301, #, *

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 69 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	GL \geq 6cm)				-	*
壹.一.14.33	種植火焰木(樹高 \geq 350cm 樹幅 \geq 140cm 米高直徑 \geq 10cm)	株	3.0		-	0293149BF5,*
壹.一.14.34	種植旅人蕉(樹高 \geq 300cm)	株	4.0		-	0293341A2001,*,
壹.一.14.35	種植中東海棗(幹高 \geq 350cm)	株	23.0		-	029331Y73001,*,
壹.一.14.36	種植山棕(幹高 \geq 200cm)	株	2.0		-	029333451401,*,
壹.一.14.37	種植蒲葵(幹高 \geq 350cm)	株	25.0		-	029331P84001,*,
壹.一.14.38	種植黃椰子(幹高 \geq 350cm)	株	2.0		-	029331NB5001,*,
壹.一.14.39	種植春不老(高度 \geq 60cm 寬度 \geq 25cm)	盆	8,424.0		-	02932HB22201,*,
壹.一.14.40	種植金葉衛矛(高度 \geq 45cm 寬度 \geq 20cm)	盆	18,950.0		-	02932C422201,*,
壹.一.14.41	種植月橘(高度 \geq 45cm 寬度 \geq 20cm)	盆	19,425.0		-	02932JC22201,*,
壹.一.14.42	種植石斑木(高度 \geq 45cm 寬度 \geq 20cm)	盆	22,325.0		-	029322G22201,*,
壹.一.14.43	種植細葉雪茄花(高度 \geq 20cm 寬度 \geq 15cm)	盆	16,432.0		-	02932DA22201,*,
壹.一.14.44	種植錫蘭葉下珠(高度 \geq 20cm 寬度 \geq 20cm)	盆	5,675.0		-	02932AW22201,*,
壹.一.14.45	種植六月雪(高度 \geq 20cm 寬度 \geq 15cm)	盆	5,900.0		-	02932N222201,*,
壹.一.14.46	種植紫嬌花(高度 \geq 20cm 寬度 \geq 15cm)	盆	10,750.0		-	029229E22201,*,
壹.一.14.47	種植蜘蛛百合(高度 \geq 30cm 寬度 \geq 25cm)	盆	11,328.0		-	029229L360,*,

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 70 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.14.48	種植翠蘆莉(高度 \geq 30cm 寬度 \geq 15cm)	盆	25,303.0		-	02932SE22201, #, *
壹.一.14.49	種植細葉金午時花(高度 \geq 20cm 寬度 \geq 15cm)	盆	3,708.0		-	02932LB33301, #, *
壹.一.14.50	種植假杜鵑(高度 \geq 30cm 寬度 \geq 20cm)	盆	7,525.0		-	02932CG33301, #, *
壹.一.14.51	種植紅花玉芙蓉(高度 \geq 30cm 寬度 \geq 20cm)	盆	14,913.0		-	02932RB22201, #, *
壹.一.14.52	種植朱槿(高度 \geq 60cm 寬度 \geq 25cm)	盆	4,912.0		-	029328L333, #, *
壹.一.14.53	種植朱蕉(高度 \geq 60cm 寬度 \geq 25cm)	盆	1,410.0		-	02922AC33301, #, *
壹.一.14.54	種植天堂鳥(高度 \geq 45cm 寬度 \geq 25cm)	盆	880.0		-	029321337401, #, *
壹.一.14.55	種植黃紋萬年麻(高度 \geq 45cm 寬度 \geq 30cm)	盆	2,680.0		-	02922AG22201, #, *
壹.一.14.56	種植美人蕉(高度 \geq 45cm 寬度 \geq 25cm)	盆	1,728.0		-	0292291333, #, *
壹.一.14.57	種植唐竹(高度 \geq 350cm)	盆	345.0		-	0293257220, #, *
壹.一.14.58	種植台東莢迷(高度 \geq 60cm 寬度 \geq 25cm)	盆	3,728.0		-	02932Q133301, #, *
壹.一.14.59	種植梔子花(高度 \geq 45cm 寬度 \geq 25cm)	盆	5,952.0		-	02932N3222, #, *
壹.一.14.60	種植桂花(高度 \geq 45cm 寬度 \geq 25cm)	盆	4,272.0		-	02932H122201A, #, *, *
壹.一.14.61	種植無刺麒麟花(高度 \geq 30cm 寬度 \geq 20cm)	盆	15,650.0		-	0292223443, #, *
壹.一.14.62	種植黃金露華(高度 \geq 30cm 寬度 \geq 20cm)	盆	17,150.0		-	02932H122201, #, *
壹.一.14.63	種植小葉黃楊(高度 \geq 30cm 寬度 \geq 20cm)	盆	4,250.0		-	029326Q22201, #, *
壹.一.14.64	種植變葉木(高度 \geq 30cm 寬度 \geq 20cm)	盆	8,875.0		-	02932E122202, #, *

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 71 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.14.65	種植斑葉尖尾鳳(高度 $\geq 30\text{cm}$ 寬度 $\geq 20\text{cm}$)	盆	9,425.0		-	02932E122201, #, *
壹.一.14.66	種植大花六道木(高度 $\geq 30\text{cm}$ 寬度 $\geq 20\text{cm}$)	盆	25,950.0		-	02932LA33301, #, *
壹.一.14.67	種植白斑月桃(高度 $\geq 45\text{cm}$ 寬度 $\geq 25\text{cm}$)	盆	3,792.0		-	029227D54301, #, *
壹.一.14.68	種植射干(高度 $\geq 20\text{cm}$ 寬度 $\geq 15\text{cm}$)	盆	22,875.0		-	02922D3402, #, *
壹.一.14.69	種植台灣馬蘭(高度 $\geq 15\text{cm}$ 寬度 $\geq 10\text{cm}$)	盆	5,200.0		-	0293201220, #, *
壹.一.14.70	種植海桐(高度 $\geq 45\text{cm}$ 寬度 $\geq 25\text{cm}$)	盆	23,616.0		-	029328A220, #, *
壹.一.14.71	種植樹蘭(高度 $\geq 45\text{cm}$ 寬度 $\geq 25\text{cm}$)	盆	16,304.0		-	02932J4333, #, *
壹.一.14.72	種植黃斑厚葉女貞(高度 $\geq 60\text{cm}$ 寬度 $\geq 25\text{cm}$)	盆	23,669.0		-	02932LD333, #, *
壹.一.14.73	種植鵝掌藤(高度 $\geq 45\text{cm}$ 寬度 $\geq 20\text{cm}$)	盆	23,445.0		-	0293200350, #, *
壹.一.14.74	種植矮仙丹(高度 $\geq 20\text{cm}$ 寬度 $\geq 15\text{cm}$)	盆	11,232.0		-	02932N7222, #, *
壹.一.14.75	種植文珠蘭(高度 $\geq 30\text{cm}$ 寬度 $\geq 20\text{cm}$)	盆	3,168.0		-	029229L360A, #, *
壹.一.14.76	種植蜘蛛抱蛋(高度 $\geq 40\text{cm}$ 寬度 $\geq 20\text{cm}$)	盆	775.0		-	029229L365, #, *
壹.一.14.77	九重葛(無刺品種, 高度 $\geq 180\text{cm}$ 寬度 $\geq 50\text{cm}$)	盆	9.0		-	029229L380, #, *
壹.一.14.78	種植單花蟛蜞菊(L $\geq 15\text{cm}$)	盆	10,944.0		-	029231211101, #, *
壹.一.14.79	種植甜根子草(高度 $\geq 30\text{cm}$)	盆	11,872.0		-	02932DA22207, #, *
壹.一.14.80	種植細葉芒(高度 $\geq 30\text{cm}$)	盆	1,040.0		-	02932DA22209, #, *
壹.一.14.81	種植白茅(高度 $\geq 30\text{cm}$)	盆	3,648.0		-	02932DA22211, #, *
壹.一.14.82	種植培地茅(高度 $\geq 30\text{cm}$)	盆	21,968.0		-	02932DA22213, #, *
壹.一.14.83	種植小蚌蘭(高度 $\geq 15\text{cm}$)	盆	11,340.0		-	029239311101, #, *

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 72 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.14.84	種植蔓荊(高度 $\geq 15\text{cm}$)	盆	4,932.0		-	0292361111, #, *
壹.一.14.85	種植黃金葛(高度 $\geq 15\text{cm}$)	盆	504.0		-	029229L366, #, *
壹.一.14.86	蘆葦(高度 $\geq 30\text{cm}$)	盆	7,344.0		-	029286B53301, #, *
壹.一.14.87	石菖蒲(高度 $\geq 30\text{cm}$)	盆	540.0		-	02928AB211, #, *
壹.一.14.88	輪傘莎草(高度 $\geq 30\text{cm}$)	盆	5,873.0		-	029285A553, #, *
壹.一.14.89	香蒲(高度 $\geq 30\text{cm}$)	盆	6,795.0		-	02928A2533, #, *
壹.一.14.90	鳶尾(高度 $\geq 25\text{cm}$)	盆	6,944.0		-	02922D122201, #, *
壹.一.14.91	單葉鹹草(高度 $\geq 30\text{cm}$)	盆	3,050.0		-	029285L323, #, *
壹.一.14.92	燈芯草(高度 $\geq 30\text{cm}$)	盆	2,151.0		-	029285L322A, #, *
壹.一.14.93	台灣萍蓬草(高度 $\geq 20\text{cm}$)	盆	592.0		-	029285N311, #, *
壹.一.14.94	大葉石龍尾(高度 $\geq 30\text{cm}$)	盆	14,750.0		-	0292811111, #, *
壹.一.14.95	水蘊菜(高度 $\geq 30\text{cm}$)	盆	14,750.0		-	029226P22201, #, *
壹.一.14.96	台灣水龍(高度 $\geq 30\text{cm}$)	盆	14,750.0		-	029226P22202, #, *
壹.一.14.97	睡蓮(高度 $\geq 30\text{cm}$)	盆	369.0		-	029221333301, #, *
壹.一.14.98	小苔菜(高度 $\geq 20\text{cm}$)	盆	176.0		-	029287F11101, #, *
壹.一.14.99	移植, 苦楝, 斷根兩次, 基地內移植	株	10.0		-	029051000A, #, *
壹.一.14.100	下湖淨化池水生植物換盆	盆	27,700.0		-	029051020, #, *
壹.一.14.101	施工期間喬木裝袋後袋苗培育費(3個月期滿)	株	2,117.0		-	029361115, #, *
壹.一.14.102	施工期間喬木裝袋後袋苗培育費(6個月期滿)	株	2,117.0		-	029361116, #, *
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1, #
壹.一.14.103	植栽分隔版	M	8,852.0		-	029051021, #, *
壹.一.14.104	類地毯草皮	M2	2,890.0		-	0292091193, #, *

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 73 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.14.105	假儉草草皮	M2	20,957.0		-	0292091195, #, *
壹.一.14.106	一期施工圍籬拆除後假儉草毯補植	M2	1,730.0		-	0292091195A, #, *
壹.一.14.107	噴植混合草籽(假儉草:百慕達草:百喜草=1:1:1)	M2	183,071.0		-	029002G169B, #, *
壹.一.15	假設工程					
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1, #
壹.一.15.1	施工測量、放樣	M2	188,000.0		-	0172540102, #, *
壹.一.15.2	現有地上物清除及運棄	M3	100.0		-	02220100A4, #, *
壹.一.15.3	環境維護及清潔費	式	1.0		-	0151000300, *
壹.一.15.4	工區內臨時施工PC便道	M2	3,000.0		-	0156023114, #, *
壹.一.15.5	祛水(抽、排水)處理費	式	1.0		-	0156023115, #, *
壹.一.15.6	交通安全維持費(交通錐、安全連桿、拒馬、警示燈)	式	1.0		-	0156023116, #, *
壹.一.15.7	臨時性防塵網鋪設	M2	30,000.0		-	01540E0000A, #, *
壹.一.15.8	臨時設施, 工程用水用電費設備費	式	1.0		-	0151010004, #, *
壹.一.15.9	臨時工務所(含廁所、辦公傢俱、裝潢)	坪	60.0		-	0152200004, #, *
壹.一.15.10	施工照像及攝錄影紀錄	式	1.0		-	0132000004, #, *
壹.一.15.11	活動式三種安全圍籬	M	1,500.0		-	0156022121B, #, *
壹.一.15.12	臨湖甲種施工圍籬, 高度2.4M(含溢水墩)	M	1,575.0		-	0156022121A, #, *
壹.一.15.13	既有圍籬遷移及組立	M	1,800.0		-	0156022121C, #, *
壹.一.15.14	既有圍籬拆除處理費用(含扣除回收費)	M	1,800.0		-	0156022121D, #, *
壹.一.15.15	圍籬拆除後既有人行道界面修補費	M	1,800.0		-	0151010004A, #, *
壹.一.15.16	上下湖水源補充(農田水利會購水, 以收據核實給付)	噸	220,937.0		-	0151010004B, #
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2, #
壹.一.15.17	巨額採購工程告示牌, 500X320cm(含圖識)	面	1.0		-	015831000A, #, *
壹.一.15.18	工區出入口大門(伸縮式, L=8M)	樁	2.0		-	01564F0000A, #, *
壹.一.15.19	上下湖水質檢驗費用(開工前及完工後)	次	2.0		-	0151010004C, #
壹.一.15.20	上下湖清潔維護費用	次	1.0		-	0151010004D, #, *
壹.二	第二階段					

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 74 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.1	地坪鋪面設施					
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1, #
壹.二.1.1	洗露骨材地坪	M2	500.0		-	0336000002, #, *
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2, #
壹.二.1.2	安山岩跳石步道(水景花園)	塊	200.0		-	0936710012A, *
壹.二.2	景觀設施					
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1, #
壹.二.2.1	圓形廣場, \$ 1000cm(水景花園)	式	1.0		-	0963430142, *
壹.二.2.2	砌石座椅廣場(水景花園)	式	1.0		-	0963430143, *
壹.二.2.3	水位調節池(出水口處)廣場及座階(熱帶花園)	式	1.0		-	0963430140, #, *
壹.二.2.4	礫石灘護岸(上湖景觀溪溝護岸)	M2	18.0		-	0963430129, *
壹.二.2.5	砌石座椅, W50×H40cm(水景花園)	M	12.0		-	0978013003E, *
壹.二.2.6	弧形砌石牆, W=40cm(水景花園)	M	145.0		-	0978013003A, *
壹.二.2.7	砌石護岸, W10×H55cm(景觀溪溝)	M	1,741.5		-	0963430124, *
壹.二.2.8	砌石護岸, W20×H80cm(景觀溪溝)	M	281.1		-	0963430125, *
壹.二.2.9	疊水砌石(景觀溪溝)	M	60.0		-	0963430126, *
壹.二.2.10	水生植物帶, 含砌景石, 平均寬度180cm(景觀溪溝)	M	733.0		-	0963430127, *
壹.二.2.11	砌景石護岸, \$ 50~90cm(景觀溪溝)	M	163.0		-	0963430128, *
壹.二.2.12	砌石斜面牆, H=50cm(水景花園)	M	50.0		-	0978013004A, *
壹.二.2.13	水位調節池(入水口處)砌石牆, H=90cm(熱帶花園)	M	49.0		-	0963430139, *
壹.二.2.14	水位調節池(出水口處)造型鋼板牆(熱帶花園)	M	27.5		-	0963430141, *
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2, #
壹.二.2.15	導覽地圖標誌牌, W80×H220cm	座	1.0		-	0905005122, *
壹.二.2.16	涼亭, W740×L1560×H=275~375cm(水景花園)	座	1.0		-	0506011107, *
壹.二.2.17	景觀拱橋, W225×L900cm, 含欄杆及木作	座	1.0		-	0506011101, *

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 75 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	地坪(水景花園)				-	
壹.二.2.18	景觀曲橋	座	1.0		-	0506011108,#,*
壹.二.2.19	景觀直橋	座	1.0		-	0506011109,#,*
壹.二.2.20	主園道促參區小拱橋	座	1.0		-	0506011112,#,*
壹.二.2.21	水景花園區溪溝護岸木平台	座	1.0		-	0978013003B,#,*
壹.二.2.22	水景花園區臨水平台及廣場	座	1.0		-	0978013008,#,*
壹.二.2.23	水景花園區北側花崗石階梯步道及平台	座	1.0		-	0978013003C,#,*
壹.二.2.24	水景花園區南側花崗石階梯步道及平台	座	1.0		-	0978013003D,#,*
壹.二.2.25	主園道觀察平台	座	1.0		-	0506011113,#,*
壹.二.3	室外燈具					
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2,#
壹.二.3.1	景觀矮燈A 8W LED	組	4.0		-	1652915507,#
壹.二.3.2	景觀矮燈B 10W LED	組	68.0		-	1652915508,#
壹.二.3.3	LED點燈 3W LED	組	36.0		-	1652915512,#
壹.二.3.4	照樹燈 15W LED	組	3.0		-	1652915513,#
壹.二.3.5	燈柱鋼筋混凝土基礎,景觀矮燈A	座	4.0		-	16529J203F,*
壹.二.3.6	燈柱鋼筋混凝土基礎,景觀矮燈B	座	68.0		-	16529J203G,*
壹.二.4	水景設備工程					
壹.二.4.1	上湖景觀溪溝設備	式				
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2,#
壹.二.4.1.1	(PA)2HP過濾出水幫浦,3",三相380V Q=400LPM,H=8M	台	2.0		-	Z090900050,#,規範詳圖說
壹.二.4.1.2	(PB)池面除污循環出水智能幫浦(外框塑鋼隔網濾器),Q=450(L/min),H=5.2M, L*W*H=380*360*205mm	台	6.0		-	Z090900051,#,規範詳圖說
壹.二.4.1.3	(M2)顆粒污物過濾槽,雙不銹鋼濾網(具清理指示裝置) LxWxH=800x600x800mm	組	6.0		-	Z090900052,#,規範詳圖說
壹.二.4.1.4	UVC-110w紫外線殺菌機(含磁化處理及自動清潔)	只	6.0		-	Z090900053,#,規範詳圖說

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 76 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.4.1.5	液位感測組	組	6.0		-	Z090900054, #, 規 - 範詳圖說
壹.二.4.1.6	大型池面除污裝置	只	6.0		-	Z090900055, #, 規 - 範詳圖說
壹.二.4.1.7	4"法蘭迫緊式連通口	組	11.0		-	Z090900005, #, 規 - 範詳圖說
壹.二.4.1.8	水體增氧機	組	6.0		-	Z090900005A, #, - 規範詳圖說
壹.二.4.1.9	預鑄連通槽L*W=100*100cm, 含鍍鋅上蓋	只	5.0		-	Z0909000056, #, 規 - 範詳圖說
壹.二.4.1.10	4"插管式溢排水管(含濾網)	只	5.0		-	Z0909000062A, #, - 正字
壹.二.4.1.11	幫浦安裝工資	只	8.0		-	Z0909000069, #
壹.二.4.1.12	過濾器及殺菌機安裝工資	只	6.0		-	Z0909000070, #
壹.二.4.1.13	池面除污裝置安裝工資	只	6.0		-	Z0909000073, #
壹.二.4.1.14	液位感測組安裝工資	組	6.0		-	Z0909000074, #
壹.二.4.1.15	4"法蘭迫緊式連通口安裝工資	只	11.0		-	Z0909000074A, #
壹.二.4.1.16	連通槽安裝工資	只	5.0		-	Z0909000074B, #
壹.二.4.1.17	水體增氧機安裝工資	只	6.0		-	Z0909000074C, #
壹.二.4.1.18	RC基礎台	座	1.0		-	16529J000C
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1, #
壹.二.4.1.19	閘閥(含1/2"補水浮球)	式	1.0		-	Z0909000058, #, 正 - 字
壹.二.4.1.20	2.0mm*3c/1橡膠電纜線	M	1,697.0		-	Z0909000060, #, 正 - 字
壹.二.4.1.21	2.0mm*4c/1橡膠電纜線	M	258.0		-	Z0909000060A, #, - 正字
壹.二.4.1.22	2.0mm*8c訊號控制線	M	611.0		-	Z0909000060B, #, - 正字
壹.二.4.1.23	橡膠電纜線耗料	式	1.0		-	Z0909000061, #

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 77 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.4.1.24	6"PVC管(管徑厚度9.2mm)	M	270.0		-	Z090900062B, #, 正字
壹.二.4.1.25	4"PVC管(管徑厚度7.0mm)	M	149.0		-	Z090900062, #, 正字
壹.二.4.1.26	3"PVC管(管徑厚度5.5mm)	M	1,265.0		-	Z090900063, #, 正字
壹.二.4.1.27	2"PVC管(管徑厚度4.5mm)	M	738.0		-	Z090900019, #, 正字
壹.二.4.1.28	2"電管(管徑厚度4.0mm)	M	677.0		-	Z090900064, #, 正字
壹.二.4.1.29	1-1/2"電管(管徑厚度4.0mm)	M	961.0		-	0237753130, #
壹.二.4.1.30	PVC零件膠水及其他耗料	式	1.0		-	Z090900065, #
壹.二.4.1.31	配線工資	M	2,566.0		-	Z090900066, #
壹.二.4.1.32	配管工資	M	4,060.0		-	Z090900024, #
壹.二.4.1.33	管路挖埋回復工資	M	2,422.0		-	0237753135, #
壹.二.4.1.34	配管配線耗料	式	1.0		-	Z090900067, #
壹.二.4.1.35	穿孔打鑿工資	式	1.0		-	Z090900068, #
壹.二.4.1.36	其他另料	式	1.0		-	Z090900075, #
壹.二.4.1.37	設備調整測試費用	式	1.0		-	Z090900076, #
壹.二.4.1.38	運雜費	式	1.0		-	0127130004, #
壹.二.4.2	下湖景觀溪溝設備	式				
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2, #
壹.二.4.2.1	(PA)2HP過濾出水幫浦, 3", 三相380V Q=400LPM, H=8M	台	1.0		-	Z090900050, #, 規範詳圖說
壹.二.4.2.2	(PB)池面除污循環出水智能幫浦(外框塑鋼隔網濾器), Q=450(L/min), H=5.2M, L*W*H=380*360*205mm	台	4.0		-	Z090900051, #, 規範詳圖說
壹.二.4.2.3	(M2)顆粒污物過濾槽, 雙不銹鋼濾網(具清理指示裝置) LxWxH=800x600x800mm	組	3.0		-	Z090900052, #, 規範詳圖說

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 78 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.4.2.4	UVC-110w紫外線殺菌機(含磁化處理及自動清潔)	只	3.0		-	Z090900053, #, 規範詳圖說
壹.二.4.2.5	液位感測組	組	4.0		-	Z090900054, #, 規範詳圖說
壹.二.4.2.6	大型池面除污裝置	只	4.0		-	Z090900055, #, 規範詳圖說
壹.二.4.2.7	4"法蘭迫緊式連通口	組	7.0		-	Z090900005, #, 規範詳圖說
壹.二.4.2.8	水體增氧機	組	1.0		-	Z090900005A, #, 規範詳圖說
壹.二.4.2.9	預鑄連通槽L*W=100*100cm, 含鍍鋅上蓋	只	3.0		-	Z0909000056, #, 規範詳圖說
壹.二.4.2.10	4"插管式溢排水管(含濾網)	只	3.0		-	Z0909000062A, #, 正字
壹.二.4.2.11	幫浦安裝工資	只	5.0		-	Z0909000069, #
壹.二.4.2.12	過濾器及殺菌機安裝工資	只	3.0		-	Z0909000070, #
壹.二.4.2.13	池面除污裝置安裝工資	只	4.0		-	Z0909000073, #
壹.二.4.2.14	液位感測組安裝工資	組	4.0		-	Z0909000074, #
壹.二.4.2.15	4"法蘭迫緊式連通口安裝工資	只	7.0		-	Z0909000074A, #
壹.二.4.2.16	連通槽安裝工資	只	3.0		-	Z0909000074B, #
壹.二.4.2.17	水體增氧機安裝工資	只	3.0		-	Z0909000074C, #
壹.二.4.2.18	RC基礎台	座	1.0		-	16529J000C
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1, #
壹.二.4.2.19	閘閥(含1/2"補水浮球)	式	1.0		-	Z0909000058, #, 正字
壹.二.4.2.20	2.0mm*3c/1橡膠電纜線	M	1,246.0		-	Z0909000060, #, 正字
壹.二.4.2.21	2.0mm*4c/1橡膠電纜線	M	118.0		-	Z0909000060A, #, 正字
壹.二.4.2.22	2.0mm*8c訊號控制線	M	554.0		-	Z0909000060B, #, 正字

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 79 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
					-	正字
壹.二.4.2.23	橡膠電纜線耗料	式	1.0		-	Z090900061, #
壹.二.4.2.24	6"PVC管(管徑厚度9.2mm)	M	97.0		-	Z090900062B, #, - 正字
壹.二.4.2.25	4"PVC管(管徑厚度7.0mm)	M	185.0		-	Z090900062, #, 正 - 字
壹.二.4.2.26	3"PVC管(管徑厚度5.5mm)	M	563.0		-	Z090900063, #, 正 - 字
壹.二.4.2.27	2"PVC管(管徑厚度4.5mm)	M	443.0		-	Z090900019, #, 正 - 字
壹.二.4.2.28	2"電管(管徑厚度4.0mm)	M	790.0		-	Z090900064, #, 正 - 字
壹.二.4.2.29	1-1/2"電管(管徑厚度4.0mm)	M	290.0		-	0237753130, #
壹.二.4.2.30	PVC零件膠水及其他耗料	式	1.0		-	Z090900065, #
壹.二.4.2.31	配線工資	M	1,908.0		-	Z090900066, #
壹.二.4.2.32	配管工資	M	2,368.0		-	Z090900024, #
壹.二.4.2.33	管路挖埋回復工資	M	1,288.0		-	0237753135, #
壹.二.4.2.34	配管配線耗料	式	1.0		-	Z090900067, #
壹.二.4.2.35	穿孔打鑿工資	式	1.0		-	Z090900068, #
壹.二.4.2.36	其他另料	式	1.0		-	Z090900075, #
壹.二.4.2.37	設備調整測試費用	式	1.0		-	Z090900076, #
壹.二.4.2.38	運雜費	式	1.0		-	0127130004, #
壹.二.5	噴灌設備工程					
壹.二.5.1	A區噴灌設備	式				
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2, #
壹.二.5.1.1	3/4"中型隱藏式(不鏽鋼)噴頭, P=2.5Bar, R=12.8m, Q=15.9LPM	支	11.0		-	0237753103, # -
壹.二.5.1.2	3/4"中型隱藏式(不鏽鋼)噴頭, P=2.5Bar, R=7.3m, Q=4.5LPM	支	1.0		-	0237753104, # -
壹.二.5.1.3	1/2"節水調壓噴頭組, 提升高度4"(含逆止	組	43.0		-	0237753105, #

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 80 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	閥.調壓閥及節水閥)				-	
壹.二.5.1.4	A型噴嘴, P=2.0Bar, R=4.9m, Q=7.8LPM (180°), 含≤1150micron濾網	只	14.0		-	Z090900501, #, 規範詳圖說
壹.二.5.1.5	B型噴嘴, P=2.0Bar, R=4m, Q=4.5LPM (180°), 含≤1150micron濾網	只	7.0		-	Z090900502, #, 規範詳圖說
壹.二.5.1.6	邊長型噴嘴, P=2.1Bar, L*W=9.1*1.2m, Q=4.5LPM, 含≤1150micron濾網	只	22.0		-	Z090900503, #, 規範詳圖說
壹.二.5.1.7	1/2", 3/4"隱藏式伸縮軟管	支	55.0		-	0237753123, #
壹.二.5.1.8	噴頭安裝工資	支	55.0		-	0237753137, #
壹.二.5.1.9	隱藏式伸縮軟管安裝工資	只	55.0		-	Z090900008, #
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1, #
壹.二.5.1.10	警示帶	M	485.0		-	0250615533, #
壹.二.5.1.11	2"PVC支管(管徑厚度4.5mm)	M	155.0		-	0237753126, #
壹.二.5.1.12	1-1/2"PVC支管(管徑厚度4mm)	M	166.0		-	0237753127, #
壹.二.5.1.13	1"PVC支管(管徑厚度3.5mm)	M	164.0		-	0237753128, #
壹.二.5.1.14	PVC管線耗材	式	1.0		-	0237753132, #
壹.二.5.1.15	五金另料	式	1.0		-	0237753133, #
壹.二.5.1.16	其他耗材	式	1.0		-	W0281115533, #
壹.二.5.1.17	配管固定工資	M	485.0		-	0237753134, #
壹.二.5.1.18	管路挖埋回復工資	M	485.0		-	0237753135, #
壹.二.5.1.19	運雜費	式	1.0		-	0127130004, #
壹.二.5.2	A區給水閥設備	式				
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2, #
壹.二.5.2.1	3/4"防盜型給水閥	只	3.0		-	Z090900010, #, STRAOM, BUCKNER, ARIA或同級品, 規範詳圖說
壹.二.5.2.2	方型綠地閥箱, PP材質, L*W*H=480*352mm*312mm	只	3.0		-	Z090900016, #, 規範詳圖說
壹.二.5.2.3	PP材質閥箱格板, L*H=516mm*388mm	只	3.0		-	Z090900017, #, 規

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 81 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
					-	範詳圖說
壹.二.5.2.4	3/4"球塞閥含不鏽鋼把手	只	3.0		-	Z090900018, #, 正字
壹.二.5.2.5	給水閥安裝工資	只	3.0		-	Z090900026, #
壹.二.5.2.6	閥箱安裝工資	只	3.0		-	Z090900027, #
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1, #
壹.二.5.2.7	警示帶	M	153.0		-	0250615533, #
壹.二.5.2.8	2"PVC管(管徑厚度4.5mm)	M	28.0		-	Z090900019, #, 正字
壹.二.5.2.9	1-1/2"PVC管(管徑厚度4mm)	M	65.0		-	Z090900020, #, 正字
壹.二.5.2.10	1"PVC管(管徑厚度3.5mm)	M	60.0		-	Z090900021, #, 正字
壹.二.5.2.11	PVC管線耗材(含五金另料)	式	1.0		-	Z090900023, #
壹.二.5.2.12	配管工資	M	153.0		-	Z090900024, #
壹.二.5.2.13	管路挖埋打鑿回復工資	M	153.0		-	Z090900025, #
壹.二.5.2.14	運雜費	式	1.0		-	0127130004, #
壹.二.5.3	B區噴灌設備	式				
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2, #
壹.二.5.3.1	3/4"中型隱藏式(不鏽鋼)噴頭, P=2.5Bar, R=12.8m, Q=15.9LPM	支	11.0		-	0237753103, #
壹.二.5.3.2	3/4"中型隱藏式(不鏽鋼)噴頭, P=2.5Bar, R=7.3m, Q=4.5LPM	支	22.0		-	0237753104, #
壹.二.5.3.3	1/2"ABS噴頭, 提升高度12"	組	37.0		-	0237753105A, #
壹.二.5.3.4	1/2"節水調壓噴頭組, 提升高度4"(含逆止閥. 調壓閥及節水閥)	組	88.0		-	0237753105, #
壹.二.5.3.5	A型噴嘴, P=2.0Bar, R=4.9m, Q=7.8LPM (180°), 含≤1150micron濾網	只	56.0		-	Z090900501, #, 規範詳圖說
壹.二.5.3.6	B型噴嘴, P=2.0Bar, R=4m, Q=4.5LPM (180°), 含≤1150micron濾網	只	13.0		-	Z090900502, #, 規範詳圖說

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 82 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.5.3.7	邊長型噴嘴, P=2.1Bar, L*W=9.1*1.2m, Q=4.5LPM, 含≤1150micron濾網	只	19.0		-	Z090900503, #, 規範詳圖說
壹.二.5.3.8	1/2", 3/4"隱藏式伸縮軟管	支	121.0		-	0237753123, #
壹.二.5.3.9	噴頭安裝工資	支	158.0		-	0237753137, #
壹.二.5.3.10	隱藏式伸縮軟管安裝工資	只	121.0		-	0237753138, #
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1, #
壹.二.5.3.11	警示帶	M	995.0		-	0250615533, #
壹.二.5.3.12	2"PVC支管(管徑厚度4.5mm)	M	407.0		-	0237753126, #
壹.二.5.3.13	1-1/2"PVC支管(管徑厚度4mm)	M	266.0		-	0237753127, #
壹.二.5.3.14	1"PVC支管(管徑厚度3.5mm)	M	322.0		-	0237753128, #
壹.二.5.3.15	PVC管線耗材	式	1.0		-	0237753132, #
壹.二.5.3.16	五金另料	式	1.0		-	0237753133, #
壹.二.5.3.17	其他耗材	式	1.0		-	W0281115533, #
壹.二.5.3.18	配管固定工資	M	995.0		-	0237753134, #
壹.二.5.3.19	管路挖埋回復工資	M	995.0		-	0237753135, #
壹.二.5.3.20	運雜費	式	1.0		-	0127130004, #
壹.二.5.4	B區給水閥設備	式				
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2, #
壹.二.5.4.1	3/4"防盜型給水閥	只	6.0		-	Z090900010, #, STRAOM, BUCKNER, ARIA或同級品, 規範詳圖說
壹.二.5.4.2	方型綠地閥箱, PP材質, L*W*H=480*352mm*312mm	只	6.0		-	Z090900016, #, 規範詳圖說
壹.二.5.4.3	PP材質閥箱格板, L*H=516mm*388mm	只	6.0		-	Z090900017, #, 規範詳圖說
壹.二.5.4.4	3/4"球塞閥含不鏽鋼把手	只	6.0		-	Z090900018, #, 正字
壹.二.5.4.5	給水閥安裝工資	只	6.0		-	Z090900026, #
壹.二.5.4.6	閥箱安裝工資	只	6.0		-	Z090900027, #

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 83 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1,#
壹.二.5.4.7	警示帶	M	373.0		-	0250615533,#
壹.二.5.4.8	2"PVC管(管徑厚度4.5mm)	M	46.0		-	Z090900019,#,正 字
壹.二.5.4.9	1-1/2"PVC管(管徑厚度4mm)	M	115.0		-	Z090900020,#,正 字
壹.二.5.4.10	1"PVC管(管徑厚度3.5mm)	M	69.0		-	Z090900021,#,正 字
壹.二.5.4.11	3/4"PVC管(管徑厚度3.0mm)	M	143.0		-	Z090900022,#,正 字
壹.二.5.4.12	PVC管線耗材(含五金另料)	式	1.0		-	Z090900023,#
壹.二.5.4.13	配管工資	M	373.0		-	Z090900024,#
壹.二.5.4.14	管路挖埋打鑿回復工資	M	373.0		-	Z090900025,#
壹.二.5.4.15	運雜費	式	1.0		-	0127130004,#
壹.二.5.5	C區噴灌設備	式				
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2,#
壹.二.5.5.1	3/4"中型隱藏式(不鏽鋼)噴頭, P=2.5Bar, R=12.8m, Q=15.9LPM	支	5.0		-	0237753103,#
壹.二.5.5.2	3/4"中型隱藏式(不鏽鋼)噴頭, P=2.5Bar, R=7.3m, Q=4.5LPM	支	1.0		-	0237753104,#
壹.二.5.5.3	2"強力型套接電磁閥閥體	只	1.0		-	Z090900504,#,規 範詳圖說
壹.二.5.5.4	2"牙接套接隔離閥	只	1.0		-	Z090900505,#,規 範詳圖說
壹.二.5.5.5	2"牙接套接接頭	只	1.0		-	Z090900506,#,規 範詳圖說
壹.二.5.5.6	大型綠地閥箱,PP材質,L*W*H=600*433mm*307mm	只	1.0		-	Z090900509,#,規 範詳圖說
壹.二.5.5.7	PP材質閥箱格板,L*H=640mm*480mm	只	1.0		-	Z090900510,#,規 範詳圖說

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 84 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.5.5.8	電池式單站灌溉控制器	只	1.0		-	Z090900029A,#, - 規範詳圖說
壹.二.5.5.9	防水接頭	只	2.0		-	0237753121,#
壹.二.5.5.10	3/4"隱藏式伸縮軟管	支	6.0		-	0237753123A,#
壹.二.5.5.11	噴頭安裝工資	支	6.0		-	0237753137,#
壹.二.5.5.12	隱藏式伸縮軟管安裝工資	只	6.0		-	0237753138,#
壹.二.5.5.13	電磁閥安裝工資(含閥箱挖埋)	只	1.0		-	L0281115539,#
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1,#
壹.二.5.5.14	警示帶	M	121.0		-	0250615533,#
壹.二.5.5.15	1-1/2"PVC支管(管徑厚度4mm)	M	55.0		-	0237753127,#
壹.二.5.5.16	1"PVC支管(管徑厚度3.5mm)	M	66.0		-	0237753128,#
壹.二.5.5.17	PVC管線耗材	式	1.0		-	0237753132,#
壹.二.5.5.18	五金另料	式	1.0		-	0237753133,#
壹.二.5.5.19	其他耗材	式	1.0		-	W0281115533,#
壹.二.5.5.20	配管固定工資	M	121.0		-	0237753134,#
壹.二.5.5.21	管路挖埋回復工資	M	121.0		-	0237753135,#
壹.二.5.5.22	試機運轉及調整費	式	1.0		-	0237753144,#
壹.二.5.5.23	運雜費	式	1.0		-	0127130004,#
壹.二.5.6	C區給水閥設備	式				
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2,#
壹.二.5.6.1	3/4"防盜型給水閥	只	13.0		-	Z090900010,#, - STRAOM, BUCKNER, - ARIA或同級品,規 - 範詳圖說
壹.二.5.6.2	方型綠地閥箱,PP材質,L*W*H=480*352mm* 312mm	只	13.0		-	Z090900016,#,規 - 範詳圖說
壹.二.5.6.3	PP材質閥箱格板,L*H=516mm*388mm	只	13.0		-	Z090900017,#,規 - 範詳圖說
壹.二.5.6.4	3/4"球塞閥含不鏽鋼把手	只	13.0		-	Z090900018,#,正 - 字

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 85 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.5.6.5	給水閥安裝工資	只	13.0		-	Z090900026, #
壹.二.5.6.6	閥箱安裝工資	只	13.0		-	Z090900027, #
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1, #
壹.二.5.6.7	警示帶	M	574.0		-	0250615533, #
壹.二.5.6.8	3"PVC主管(管徑厚度5.5mm)	M	74.0		-	0237753125, #
壹.二.5.6.9	2"PVC支管(管徑厚度4.5mm)	M	226.0		-	0237753126, #
壹.二.5.6.10	1-1/2"PVC支管(管徑厚度4mm)	M	152.0		-	0237753127, #
壹.二.5.6.11	1"PVC支管(管徑厚度3.5mm)	M	92.0		-	0237753128, #
壹.二.5.6.12	3/4"PVC管(管徑厚度3.0mm)	M	30.0		-	Z090900022, #, 正 字
壹.二.5.6.13	PVC管線耗材	式	1.0		-	0237753132, #
壹.二.5.6.14	五金另料	式	1.0		-	0237753133, #
壹.二.5.6.15	其他耗材	式	1.0		-	W0281115533, #
壹.二.5.6.16	配管固定工資	M	574.0		-	0237753134, #
壹.二.5.6.17	管路挖埋回復工資	M	574.0		-	0237753135, #
壹.二.5.6.18	運雜費	式	1.0		-	0127130004, #
壹.二.6	植栽工程					
	以下各款應按實作數量結算部分					#M1500000A2, #
壹.二.6.1	種植水柳(樹高≥300cm 樹幅≥120cm 米高直徑≥8cm)	株	25.0		-	0293174BB401A, # ,*
壹.二.6.2	種植無患子(樹高≥300cm 樹幅≥120cm 米高直徑≥8cm)	株	5.0		-	02931HHAA301, #, *
壹.二.6.3	種植毛柿(樹高≥300cm 樹幅≥120cm 米高直徑≥6cm)	株	5.0		-	02931HDAA301, #, *
壹.二.6.4	種植烏柏(樹高≥300cm 樹幅≥120cm 米高直徑≥8cm)	株	27.0		-	02931BQAA301, #, *
壹.二.6.5	種植紫薇(樹高≥250cm 樹幅≥120cm 米高直徑≥5cm)	株	16.0		-	029313EBB401, #, *
壹.二.6.6	種植梭果榕(樹高≥300cm 樹幅≥120cm 米高直徑≥8cm)	株	30.0		-	02931CGAA301A, # ,*

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 86 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.6.7	種植藍花楸(樹高 \geq 350cm 樹幅 \geq 140cm 米高直徑 \geq 10cm)	株	4.0		-	02931LABB401, #,*
壹.二.6.8	種植光臘樹(樹高 \geq 350cm 樹幅 \geq 140cm 米高直徑 \geq 10cm)	株	13.0		-	02931J2BB401, #,*
壹.二.6.9	種植玉蘭花(樹高 \geq 350cm 樹幅 \geq 140cm 米高直徑 \geq 10cm)	株	3.0		-	029315DBB401, #,*
壹.二.6.10	種植銀鏢(樹高 \geq 350cm 樹幅 \geq 140cm 米高直徑 \geq 10cm)	株	3.0		-	029311PBB401, #,*
壹.二.6.11	種植杜英(樹高 \geq 350cm 樹幅 \geq 140cm 米高直徑 \geq 10cm)	株	10.0		-	029319LAA301, #,*
壹.二.6.12	種植欖木(樹高 \geq 400cm 樹幅 \geq 250cm 米高直徑 \geq 15cm)	株	2.0		-	0293186BB401A, #,*
壹.二.6.13	種植紅瓶刷子樹(樹高 \geq 350cm 樹幅 \geq 140cm 米高直徑 \geq 8cm)	株	12.0		-	0293188BB401, #,*
壹.二.6.14	種植茄苳(樹高 \geq 500cm 樹幅 \geq 300cm 米高直徑 \geq 25cm)	株	2.0		-	02931BCEE701, #,*
壹.二.6.15	種植白水木(樹高 \geq 200cm 樹幅 \geq 120cm GL \geq 6cm)	株	71.0		-	02931M4AA301, #,*
壹.二.6.16	種植旅人蕉(樹高 \geq 300cm)	株	17.0		-	0293341A2001, #,*
壹.二.6.17	種植可可椰子(幹高 \geq 500cm)	株	70.0		-	029331HB4001, #,*
壹.二.6.18	種植山棕(幹高 \geq 200cm)	株	18.0		-	029333451401, #,*
壹.二.6.19	種植黃椰子(幹高 \geq 350cm)	株	19.0		-	029331NB5001, #,*
壹.二.6.20	種植月橘(高度 \geq 45cm 寬度 \geq 20cm)	盆	1,600.0		-	02932JC22201, #,*
壹.二.6.21	種植細葉雪茄花(高度 \geq 20cm 寬度 \geq 15cm)	盆	1,800.0		-	02932DA22201, #,*

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 87 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.6.22	種植蜘蛛百合(高度 \geq 30cm 寬度 \geq 25cm)	盆	2,350.0		-	029229L360,#,*
壹.二.6.23	種植假杜鵑(高度 \geq 30cm 寬度 \geq 20cm)	盆	1,725.0		-	02932CG33301,#,*
壹.二.6.24	種植朱槿(高度 \geq 60cm 寬度 \geq 25cm)	盆	1,104.0		-	029328L333,#,*
壹.二.6.25	種植朱蕉(高度 \geq 60cm 寬度 \geq 25cm)	盆	3,840.0		-	02922AC33301,#,*
壹.二.6.26	種植天堂鳥(高度 \geq 45cm 寬度 \geq 25cm)	盆	1,488.0		-	029321337401,#,*
壹.二.6.27	種植白花天堂鳥(高度 \geq 120cm)	盆	630.0		-	029321337401A,#,*
壹.二.6.28	種植翠綠龍舌蘭(高度 \geq 45cm 寬度 \geq 30cm)	盆	265.0		-	02922AA33301,#,*
壹.二.6.29	種植黃紋萬年麻(高度 \geq 45cm 寬度 \geq 30cm)	盆	256.0		-	02922AG22201,#,*
壹.二.6.30	種植線葉美人蕉(高度 \geq 45cm 寬度 \geq 25cm)	盆	9,016.0		-	0292291333A,#,*
壹.二.6.31	種植唐竹(高度 \geq 350cm)	盆	390.0		-	0293257220,#,*
壹.二.6.32	種植台東莢迷(高度 \geq 60cm 寬度 \geq 25cm)	盆	7,792.0		-	02932Q133301,#,*
壹.二.6.33	種植桂花(高度 \geq 45cm 寬度 \geq 25cm)	盆	1,120.0		-	02932H122201A,#,*
壹.二.6.34	種植黃金露華(高度 \geq 30cm 寬度 \geq 20cm)	盆	650.0		-	02932H122201,#,*
壹.二.6.35	種植南天竹(高度 \geq 45cm 寬度 \geq 25cm)	盆	1,440.0		-	02932R133301,#,*
壹.二.6.36	種植變葉木(高度 \geq 30cm 寬度 \geq 20cm)	盆	800.0		-	02932E122202,#,*
壹.二.6.37	種植射干(高度 \geq 20cm 寬度 \geq 15cm)	盆	5,000.0		-	02922D3402,#,*
壹.二.6.38	種植矮仙丹(高度 \geq 20cm 寬度 \geq 15cm)	盆	11,628.0		-	02932N7222,#,*
壹.二.6.39	種植甜根子草(高度 \geq 30cm)	盆	208.0		-	02932DA22207,#,*

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 88 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
					-	*
壹.二.6.40	種植細葉芒(高度 $\geq 30\text{cm}$)	盆	1,008.0		-	02932DA22209, #, *
壹.二.6.41	種植白茅(高度 $\geq 30\text{cm}$)	盆	4,416.0		-	02932DA22211, #, *
壹.二.6.42	種植培地茅(高度 $\geq 30\text{cm}$)	盆	1,632.0		-	02932DA22213, #, *
壹.二.6.43	種植小蚌蘭(高度 $\geq 15\text{cm}$)	盆	3,420.0		-	029239311101, #, *
壹.二.6.44	蘆葦(高度 $\geq 30\text{cm}$)	盆	765.0		-	029286B53301, #, *
壹.二.6.45	野薑花(高度 $\geq 30\text{cm}$)	盆	2,187.0		-	0293200320, #, *
壹.二.6.46	石菖蒲(高度 $\geq 30\text{cm}$)	盆	2,250.0		-	02928AB211, #, *
壹.二.6.47	水竹芋(高度 $\geq 30\text{cm}$)	盆	2,853.0		-	02928AF53301, #, *
壹.二.6.48	輪傘莎草(高度 $\geq 30\text{cm}$)	盆	1,287.0		-	029285A553, #, *
壹.二.6.49	香蒲(高度 $\geq 30\text{cm}$)	盆	972.0		-	02928A2533, #, *
壹.二.6.50	鳶尾(高度 $\geq 25\text{cm}$)	盆	2,528.0		-	02922D122201, #, *
壹.二.6.51	荸薺(高度 $\geq 20\text{cm}$)	盆	1,600.0		-	029285L322, #, *
壹.二.6.52	燈芯草(高度 $\geq 30\text{cm}$)	盆	2,826.0		-	029285L322A, #, *
壹.二.6.53	施工期間喬木裝袋後袋苗培育費(3個月期滿)	株	352.0		-	029361115, #, *
壹.二.6.54	施工期間喬木裝袋後袋苗培育費(6個月期滿)	株	352.0		-	029361116, #, *
	以下各款應按總價結算部分					#M1500000A1, #
壹.二.6.55	假儉草草皮	M2	13,598.0		-	0292091195, #, *
壹.三	勞工安全衛生管理費					
壹.三.1	固定性及常態性安全衛生設施費(可量化)					
壹.三.1.1	巨額勞工安全衛生告示牌, 150x90cm	座	1.0		-	015741010H, 含折

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 89 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
					-	舊使用,*
壹.三.1.2	工程告示牌，零災害告示牌，200×150cm	面	1.0		-	0158311BAA,含折舊使用
壹.三.1.3	工程告示牌，工地安衛管理守則告示牌，180×60cm	面	1.0		-	015831191A,含折舊使用
壹.三.1.4	工程告示牌，重大工安事故災害記錄告示牌，200×150cm	面	1.0		-	0158312BAA,含折舊使用
壹.三.1.5	工程告示牌，緊急意外事故通報系統告示牌，150×150cm，3.0mm鋁板	面	1.0		-	01583116AA,含折舊使用
壹.三.1.6	交通維持費	式	1.0		-	0155610014,*
壹.三.1.7	工區出入口安全，含守衛亭及警衛	式	1.0		-	01556AC3B4,*
壹.三.1.8	基礎上下設備，(含裝置、移設、安全網)	式	1.0		-	0157400021
壹.三.1.9	安全網，(1.應符合CNS14252 Z2115安全網之規定。 2.應符合營造安全衛生設施標準第22條規定。3. 使用3次，含移設)	式	1.0		-	0157494002,#
壹.三.1.10	施工安全護欄，GIP材質，(1.使用4次(含萬向接頭、接頭護套、腳趾板、裝置及移設)。 2.應符合營造安全衛生設施標準第20條規定)	式	1.0		-	0157400002,#
壹.三.1.11	產品，勞工安全衛生，一般器材，滅火器，(含全工期之換藥與維護)	支	10.0		-	M015741030C
壹.三.1.12	電氣設備之安全維護(含漏電斷路器、防靜電措施、避雷裝置、動力遮斷裝置、緊急制動裝置、絕緣防護裝備等)	式	1.0		-	0152310044
壹.三.1.13	勞工安全衛生，一般器材，躁音計	台	1.0		-	015741190F
壹.三.1.14	飲水設備	台	5.0		-	0152310007
壹.三.1.15	意外傷害救護設備，急救設備、搶救器材及設施，(含全工期之藥品添換)	式	1.0		-	015742A304,*
壹.三.1.16	活動廁所，(含運費、接水、排水設施、操作維護及清潔費)	座	3.0		-	0157400001,*

投標廠商：

負責人：

國立故宮博物院 詳細價目表[標單]

第 90 頁 共 90 頁

工程名稱	國立故宮博物院南部院區園區景觀工程			會計科目		
施工地點	嘉義縣			工程編號	E10005-02	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.三.1.17	危險物堆置區	式	1.0		-	0152332201,*
壹.三.1.18	個人防護具	式	1.0		-	0157420004,*
壹.三.2	無法量化及活動性安全衛生設施費(不可量化)					
壹.三.2.1	施工安全衛生及管理，安全衛生管理及組織	式	1.0		-	0152320064,*
壹.三.2.2	施工安全衛生及管理，安衛生教育訓練及演練	式	1.0		-	0152340004,*
壹.三.2.3	其它工安法規規定安全衛生設施	式	1.0		-	0152300B11
壹.四	環境保護費					
壹.四.1	環境保護，施工便道灑水(車行路徑)	式	1.0		-	01572910A4,*
壹.四.2	環境保護，臨時性攔砂、導排水、灌排水路維持及清淤	式	1.0		-	01572B01B4
壹.四.3	環境保護，空氣污染防治制，含防塵布、混凝土及鋼板等	式	1.0		-	0157215224,*
壹.四.4	環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	M2	30.0		-	0157270002,*
壹.四.5	環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0		-	01572800A4,*
壹.四.6	環境保護，環保宣導(含標語)	式	1.0		-	01572600A4
壹.四.7	環境保護，其他環境保護措施	式	1.0		-	01572C00B4
壹.五	工程品質管理費					
壹.五.1	品質管理，組織及相關文件	式	1.0		-	0145072004,*
壹.五.2	品質管理，材料試驗費	式	1.0		-	0145071014,*
壹.五.3	品質管理，抽驗比對委外試驗費	式	1.0		-	0145071004
壹.六	包商利稅、保險及管理費，壹.一～壹.五×8%	式	1.0		-	
壹.七	營業稅，以上項目×5%	式	1.0		-	
	合 計(發包工程費)					
	總價(總計)					

投標廠商：

負責人：